

工程名称：阎良区北屯学校教学楼改造项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年06月16日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：阎良区北屯学校教学楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	阎良区北屯学校教学楼改造项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	采暖燃气工程						
	合计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	011705001001	拆除地砖面层	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除地砖面层 2. 地面打磨拉毛处理 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	235.78		
2	011708002002	拆除墙面乳胶漆、腻子及抹灰层	[项目特征] 1. 拆除墙面乳胶漆、腻子及抹灰层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	789.23		
3	011704003001	拆除顶棚乳胶漆、腻子及抹灰层	[项目特征] 1. 拆除顶棚乳胶漆、腻子及抹灰层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	235.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011707001001	屋面保护层局部拆除	[项目特征] 1、拆除40厚C20细石混凝土 2、拆除干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、拆除两道3厚SBS防水卷材，一道防水涂膜 4、拆除25厚1：3水泥砂浆找平层 5、拆除保温层为：70厚岩棉板A级 6、拆除1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面面板 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	532.16		
5	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:C1818.C1218 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	66		
6	011714002001	黑板拆除	[项目特征] 1. 柜体材质:黑板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011705001004	透水砖拆除	1. 240*115*60透水砖 2. 30厚M10水泥砂浆找平 3. 100厚C20细石砼垫层 4. 300厚3:7灰土	m ²	312		
8	01B003	挖除绿化带	1、绿篱高度1.5m ； 2、绿篱宽度1.2m	m	47.5		
9	011708002003	拆除墙面抹灰层	[项目特征] 1. 拆除墙面抹灰层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	8.94		
10	01B001	垃圾清理外运	垃圾清理外运	m ³	345.16		
		新做部分					
11	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1.2*1.8mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	12.96		
12	010807001002	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1.8*1.8mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	194.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格：浅咖网石材窗台板 2. 基层：18厘木基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m ²	16.13		
14	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质：布窗帘 2. 窗帘高度：2.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m ²	501.83		
15	01B002	黑板	1. 黑板 2. 规格：4.2*1.2m	个	15		
16	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 底胶种类、厚度：清理基层涂刷界面剂一道 2. 面胶种类、厚度：4厚自流平环氧砂浆 3. 面层：3厚地胶面层（一线知名品牌） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m ²	235.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	做法参见09J01 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	789.23		
18	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m ²	235.78		
19	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型：乳胶漆涂料2遍及批腻子 2. 做法详见陕09J01 棚15 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m ²	235.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	010902001001	屋面卷材防水	做法参见09J01 屋II11 1、刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严” 2、干铺350g沥青卷材隔离层一层 3、两道3厚SBS防水卷材，一道防水涂膜 4、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、保温层为：70厚岩棉板A级（另列项） 6、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7、钢筋混凝土屋面板	m2	532.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚岩棉板A级 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	486.86		
22	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 防护材料种类:楼梯、走廊栏杆刷漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	218.9		
23	011601003001	透水砖面层	1. 240*115*60透水砖 2. 30厚M10水泥砂浆找平 3. 100厚C20细石砼垫层 4. 300厚3:7灰土	m2	312		
24	011107002001	块料台阶	[项目特征] 1. 找平层厚度: 300厚3:7灰土 2. 基层厚度: 100厚C20砼 3. 粘结层: 30厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层: 铺设600*600mm面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011705001003	拆除外墙面砖面层	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除外墙面砖面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	8.94		
26	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 真石漆面层 2. 填补缝隙、局部腻子 3. 20厚水泥砂浆抹灰 4. 清理基层	m2	8.94		
27	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400、 Φ 8 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	811		
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： Φ 8 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.737		
29	010502024001	栏杆底部加固混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类：预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.67		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:室内配电箱 2. 型号:550*650*160 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m ³	4.8		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	5		
4	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:YJY22-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5		
5	040801030001	插座	[项目特征] 1. 材质:5P空调专用防爆插座 2. 规格:32A安全型 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	15		
6	040801030002	插座	[项目特征] 1. 材质:1. 5P空调专用插座 2. 规格:15A安全型 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 型号:BYJ-4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	679.75		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 型号:YJY-3*4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	611.33		
9	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:金属防火线槽 2. 规格:50mm*20mm [工作内容] 1. 安装	m	837.91		
10	030209001001	接地装置	[项目特征] 1. 接地母线材质、规格:镀锌扁钢-40X4 2. 接地极材质、规格:长2.5米的接地极<不锈钢管D40>打入地下 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011714001001	暖气拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 拆除钢制暖气片, 一组13片 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	组	30		
2	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号: 钢制暖气片, 一组13片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	30		
合 计							

