

工程名称： 阎良区武屯御宝小学教学楼厕所  
改造项目

---

## 工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026年06月16日

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



# 工程项目总造价表

项目名称：阎良区武屯御宝小学教学楼厕所改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	教学楼厕所改造						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	给排水工程						
2	餐厅改造工程						
2.1	房屋建筑与装饰工程						
3	教学楼窗更换纱窗						
3.1	房屋建筑与装饰工程						
合计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	011704003001	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:天棚水泥砂浆抹灰面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	153.84		
2	011705001001	拆除地砖面层	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除地砖面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	153.84		
3	010903002001	卫生间防水铲除	[项目特征] 1. 防水膜品种:卫生间防水铲除 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	205.75		
4	011705002001	拆除卫生间墙面墙砖	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除卫生间墙面墙砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	48.71		
5	01B002	蹲便及隔断拆除	1. 蹲便及隔断拆除 2. 垃圾清理外运	套	36		
6	01B003	卫生间墩台拆除	1. 卫生间墩台拆除 2. 垃圾清理外运	m2	39.51		
7	011705001002	洗手台拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:洗手台拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	10.44		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B001	垃圾清理外运	垃圾清理外运	m3	56.96		
		新做部分					
9	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*600mm 2. 1.5厚合成高分子涂膜结合层四周翻起300mm 3. 新做详见陕09J01地29 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	145.02		
10	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型:乳胶漆涂料2遍及批腻子 2. 做法详见陕09J01棚15 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	145.02		
11	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	145.02		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：卫生间 2. 面层材料品种、规格：600*300mm 3. 做法详见陕09J01 内75 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	48.71		
13	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：做法参见09J05 1/51 [工作内容] 1. 安装	m2	10.44		
14	011207003001	卫生间隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格：做法详见陕09J05 3/24 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	148.47		
15	011107004001	卫生间墩台	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:6水泥焦渣 2. 120厚砖砌 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	39.51		
		给水直埋沟					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040201022001	给排水直埋沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:0.3*0.5m [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	6		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：给排水管、塑料 2. 管道上的附着物种类：Φ50以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	143.12		
2	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：给排水管、塑料 2. 管道上的附着物种类：Φ100以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	114.98		
3	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	36		
4	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：挂式小便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	12		
5	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：脸盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	18		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011712002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 卫生间拖布池拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	6		
7	011712002005	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 阀门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	14		
8	011712002006	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 水龙头拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	24		
9	011712002007	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 地漏拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	6		
10	03B001	垃圾清理外运		m3	15		
		给水					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	46.1		
12	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	80.22		
13	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.4		
15	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:铜水龙头 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	6		
16	031003016002	水龙头	[项目特征] 1. 材质:铜水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	18		
17	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
18	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
		排水					
20	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	96.18		
21	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN75 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.4		
23	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:HC10350-054(国内一线品牌) [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	18		
24	031003004001	拖布池	[项目特征] 1. 类型:拖布盆 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
25	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:HC3100B-055(国内一线品牌) [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	36		









# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	011705001001	拆除地砖面层	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除地砖面层及找平层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	233.56		
2	011708002002	拆除墙面乳胶漆、腻子及抹灰层	[项目特征] 1. 拆除墙面乳胶漆、腻子及抹灰层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	274.86		
3	011707001001	屋面保护层局部拆除	[项目特征] 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道  2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层  4、保温层  5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）  6、钢筋混凝土屋面面板  [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	414.19		
4	01B001	垃圾清理外运	垃圾清理外运	m3	72.59		
		新做部分					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 底胶种类、厚度 :清理基层涂刷界面剂一道 2. 面胶种类、厚度 :4厚自流平环氧砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m <sup>2</sup>	233.56		
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	做法参见09J01 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	275.76		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011302001001	平面吊顶天棚	做法参见陕09J01棚70 1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定  2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）  3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平  4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定  5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m <sup>2</sup>	369.58		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010902001001	屋面卷材防水	参见陕09J01 屋I I4 1、4厚高聚物改性 沥青防水卷材（带 保护层）一道  2、3厚高聚物改性 沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥 砂浆找平层  4、保温层另列项  5、1：6水泥陶粒 或焦渣找坡最薄处 30（或结构找坡）  6、钢筋混凝土屋 面板	m2	414.19		
9	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品 种、规格、厚度:7 0厚XPS保温 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘 贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防 护材料	m2	414.19		
合 计							













