5.4 投标报价汇总表

2026年镇巴县长岭镇新房坪村水毁道路修复项目 （项目名称） 2026年镇巴县长岭镇新房坪村水毁道路修复项目 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至700章造价合计的3‰）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至700章造价合计的1‰）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至700章造价合计的1.5%）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除18cm厚水泥混凝土路面	m3	20.25		
-b	挖除16cm厚水泥混凝土基层	m3	18		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	挡墙墙背回填（砂砾）	m3	423		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	528.75		
-b	C20片石混凝土挡墙基础（含挖方）	m3	450		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	16cm厚水泥稳定碎石基层	m2	112.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面层				
-a	18cm厚C30水泥混凝土面层	m3	20.25		
-b	沥青麻絮	m	28.13		
312-2	钢筋				
-b	光圆钢筋（HPB300）	kg	3.39		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1.125		
清单 第300章 合计 人民币 元					