

2026年度蒲城县陈庄镇群丰村钢
架大棚建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

蒲城县陈庄镇人民政府

(盖章)

2026 年 08 月 19 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

2026 年度蒲城县陈庄镇群丰村钢架大棚建设项目，主要工程内容包括新建长 90 米宽 8 米高 3.5 米钢架大棚 3 座，新建长 70 米宽 8 米高 3.5 米钢架大棚 4 座，新建长 130 米宽 8 米高 3.5 米钢架大棚 7 座，共 14 座。

二、编制依据

- 1、施工设计图纸、常规的施工组织设计及施工方法；
- 2、相关规范、标准、技术资料；
- 3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）；
- 4、本工程采用广联达计价软件 GCCP7.0(7.5000.23.3) 编制；

三、其他说明

- 1、本项目工程量清单项目特征描述仅为主要内容的描述，投标报价时需结合施工图纸及相关施工规范等要求报价。

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县陈庄镇群丰村钢架大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县陈庄镇群丰村钢架大棚建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县陈庄镇群丰村钢架大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建长90米宽8米高3.5米钢架大棚共3座					
		土石方工程					
1	010103002002	清表	[项目特征] 1. 清表厚度:0.3m 2. 弃方运距:自行考虑 [工作内容] 1. 推平 2. 装卸 3. 外运 4. 消纳	m3	648		
2	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位:基础开挖 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	17.82		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001003	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.82		
		金属结构工程					
4	010607002003	钢支撑（拱杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*70*2.0镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	6.074		
5	010607003005	钢檩条（卷膜杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:DN25*2.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.612		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010607003006	钢檩条（拉杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN25*1.8镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	1.391		
7	010607003007	钢檩条（棚头短横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.175		
8	010606003002	钢墙架（棚头立柱、横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.345		
9	010607002004	钢支撑（棚体加固）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ50*2.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.251		
		其他附属工程					
10	01B009	大棚膜（含围膜）	[项目特征] 1. 材质：透明PO膜10丝 [工作内容] 1. 安装	m2	4241.04		
11	01B010	压膜带	[项目特征] 1. 材质：30mm宽加厚抗风白色涤纶压膜带 [工作内容] 1. 安装	m	1221.12		
12	01B011	地牛	[项目特征] 1. 含钻尾丝等配件 [工作内容] 1. 安装	个	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B012	镀锌卡槽、卡簧	[项目特征] 1. 材质:11*30*1.0卡槽、卡簧 [工作内容] 1. 制作、安装	m	1329		
14	01B013	专用椭圆管卡扣固定件	[项目特征] 1. 部位:拱杆与拉杆连接处 [工作内容] 1. 制作、安装	个	930		
15	01B014	侧卷电动卷膜器	[项目特征] 1. 含电机、撑杆等 [工作内容] 1. 制作、安装	个	6		
16	01B015	棚头大门	[项目特征] 1. 框尺寸:2200*2000mm 2. 门框内30*30*1.1镀锌方管 [工作内容] 1. 制作、安装	樘	6		
17	01B016	防虫网	[项目特征] 1. 材料:40目聚乙烯抗老化防虫网 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	270		
18	01B001	手拉式顶开窗	[项目特征] 1. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 制作、安装	个	12		
		新建长70米宽8米高3.5米钢架大棚共4座					
		土石方工程					
19	010103002003	清表	[项目特征] 1. 清表厚度:0.3m 2. 弃方运距:自行考虑 [工作内容] 1. 推平 2. 装卸 3. 外运 4. 消纳	m3	672		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010102002003	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位:基础开挖 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	19.08		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
21	010502001004	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.08		
		金属结构工程					
22	010607002005	钢支撑（拱杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*70*2.0镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	7.099		
23	010607003008	钢檩条（卷膜杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:DN25*2.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.635		
24	010607003009	钢檩条（拉杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:DN25*1.8镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	1.442		
25	010607003010	钢檩条（棚头短横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*50*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.233		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010606003003	钢墙架（棚头立柱、横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.459		
27	010607002006	钢支撑（棚体加固）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ50*2.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.334		
		其他附属工程					
28	01B017	大棚膜（含围膜）	[项目特征] 1. 材质：透明P0膜10丝 [工作内容] 1. 安装	m2	4445.12		
29	01B018	压膜带	[项目特征] 1. 材质：30mm宽加厚抗风白色涤纶压膜带 [工作内容] 1. 安装	m	1322.88		
30	01B019	地牛	[项目特征] 1. 含钻尾丝等配件 [工作内容] 1. 安装	个	208		
31	01B020	镀锌卡槽、卡簧	[项目特征] 1. 材质：11*30*1.0卡槽、卡簧 [工作内容] 1. 制作、安装	m	1452		
32	01B021	专用椭圆管卡扣固定件	[项目特征] 1. 部位：拱杆与拉杆连接处 [工作内容] 1. 制作、安装	个	980		
33	01B022	侧卷电动卷膜器	[项目特征] 1. 含电机、撑杆等 [工作内容] 1. 制作、安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	01B023	棚头大门	[项目特征] 1. 框尺寸:2200*2000mm 2. 门框内30*30*1.1镀锌方管 [工作内容] 1. 制作、安装	樘	8		
35	01B024	防虫网	[项目特征] 1. 材料:40目聚乙烯抗老化防虫网 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	280		
36	01B033	手拉式顶开窗	[项目特征] 1. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 制作、安装	个	12		
		新建长130米宽8米高3.5米钢架大棚共7座					
		土石方工程					
37	010103002004	清表	[项目特征] 1. 清表厚度:0.3m 2. 弃方运距:自行考虑 [工作内容] 1. 推平 2. 装卸 3. 外运 4. 消纳	m3	2184		
38	010102002004	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位:基础开挖 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	58.59		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
39	010502001005	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	58.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		金属结构工程					
40	010607002007	钢支撑（拱杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*70*2.0镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	22.566		
41	010607003011	钢檩条（卷膜杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN25*2.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	2.064		
42	010607003012	钢檩条（拉杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN25*1.8镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	4.687		
43	010607003013	钢檩条（棚头短横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.408		
44	010606003004	钢墙架（棚头立柱、横杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*1.8镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.804		
45	010607002008	钢支撑（棚体加固）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ50*2.0镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	0.78		
		其他附属工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	01B025	大棚膜（含围膜）	[项目特征] 1. 材质:透明P0膜10丝 [工作内容] 1. 安装	m2	14129.36		
47	01B026	压膜带	[项目特征] 1. 材质:30mm宽加厚抗风白色涤纶压膜带 [工作内容] 1. 安装	m	4095.84		
48	01B027	地牛	[项目特征] 1. 含钻尾丝等配件 [工作内容] 1. 安装	个	644		
49	01B028	镀锌卡槽、卡簧	[项目特征] 1. 材质:11*30*1.0卡槽、卡簧 [工作内容] 1. 制作、安装	m	4221		
50	01B029	专用椭圆管卡扣固定件	[项目特征] 1. 部位:拱杆与拉杆连接处 [工作内容] 1. 制作、安装	个	3115		
51	01B030	侧卷电动卷膜器	[项目特征] 1. 含电机、撑杆等 [工作内容] 1. 制作、安装	个	14		
52	01B031	棚头大门	[项目特征] 1. 框尺寸:2200*2000mm 2. 门框内30*30*1.1镀锌方管 [工作内容] 1. 制作、安装	樘	14		
53	01B032	防虫网	[项目特征] 1. 材料:40目聚乙烯抗老化防虫网 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	910		
54	01B034	手拉式顶开窗	[项目特征] 1. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 制作、安装	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]