工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 13 日

招 标 人：西乡县茶针镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：陈顺乾（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)						
1.1	2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		高压部分					
1	030411001001	电杆组立	[项目特征] 1.规格:190*12m [工作内容] 1.定位 2.杆坑开挖 3.底盘安装 4.电杆组立 5.杆坑回填	基	10		
2	030411001002	电杆组立	[项目特征] 1.规格: 230*12m [工作内容] 1.定位 2.杆坑开挖 3.底盘安装 4.电杆组立 5.杆坑回填	基	4		
3	030411004001	导线	[项目特征] 1.型号:JKLYJ-10-70 [工作内容] 1.导线架设	km	1.725		
4	030411004002	导线	[项目特征] 1.型号:JL/G1A-95/15 [工作内容] 1.导线架设	km	0.57		
5	030411003001	横担组装	[项目特征] 1.名称:高压横担 2.规格:80x8 L=1700 [工作内容] 1.横担安装	组	9		
6	030411003002	横担组装	[项目特征] 1.规格:80x8 L=1900 [工作内容] 1.横担安装	组	10		
7	030411003003	横担组装	[项目特征] 1.名称:斜撑 2.规格:ZX-1200 [工作内容] 1.横担安装	组	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030411003004	横担组装	[项目特征] 1.规格:80x8 L=6200 [工作内容] 1.横担安装	组	4		
9	030411005001	杆上设备避雷器	[项目特征] 1.名称：避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 [工作内容] 1.本体安装	组	1		
10	030411005002	杆上设备熔断器	[项目特征] 1.名称:熔断器 2.型号:RW11-10/100 [工作内容] 1.本体安装 2.横担安装	组	1		
11	030411005003	杆上设备配电变压器	[项目特征] 1.型号:S13-M-400 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.系统调试	台	1		
12	030411005004	杆上设备配电箱	[项目特征] 1.名称:综合配电箱 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装	台	1		
13	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV-0.6/1kV-1X240 [工作内容] 1.电缆敷设 2.终端安装	m	40		
14	030411003005	金具、绝缘子安装	[工作内容] 1.金具安装 2.绝缘子安装	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031103004001	安装拉线	[项目特征] 1.规格:LX-10 [工作内容] 1.拉线坑开挖 2.安装拉盘 3.安装拉线及附件 4.回填拉线坑	条	18		
16	030412001001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:CPVC-110 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3		
17	030410001001	圆钢接地极	[项目特征] 1.名称:圆钢垂直接地极 2.规格:圆钢 Φ50 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	4		
18	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称：扁钢水平接地体 2.规格：-50x5热镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装	m	40		
19	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:引下线 2.规格:BV-50 [工作内容] 1.引下线制作、安装	m	20		
20	040807003001	铜接线端子	[项目特征] 1.规格：DT-150 [工作内容] 1.安装	个	8		
21	040807003002	铜接线端子	[项目特征] 1.规格：DT-50 [工作内容] 1.安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010607010001	零星钢材	[项目特征] 1.构件名称:零星钢材 [工作内容] 1.安装	t	0.12		
		低压部分					
23	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.规格:YJLV22-0.6/1kV-4×240+1×120 [工作内容] 1.电缆敷设	m	180		
24	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJLV22-0.6/1kV-4×70+1×35 [工作内容] 1.电缆敷设	m	220		
25	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:与4×240+1×120配套 [工作内容] 1.安装	个	2		
26	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:与4×70+1×35配套 [工作内容] 1.安装	个	2		
27	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:MPP管 Φ200 [工作内容] 1.保护管敷设	m	400		
28	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.规格:Φ200 [工作内容] 1.保护管敷设 2.电缆固定抱箍	根	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030409012001	普土路面开挖及恢复	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填深度:800mm 3.电缆沟尺寸：600*800 4.C15砼垫层，厚度100mm [工作内容] 1.普土路面开挖 2.C15砼垫层，厚度100mm 3.原土回填 4.警示带布置 5.原土夯实	m	400		
30	040504001001	砌筑井	[工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设
项目(电力配变安装)　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年茶镇茶镇村纯净水厂建设项目(电力配变安装)　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。