

说明：

1、翠峰镇官村新修生产路：总面积8369㎡，路面总长度2638m。其中3m宽生产路长1728m，3.5m宽生产路长910m，面层为18cm厚C25混凝土，基层为20cm厚三七灰土。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司							
批 准			翠峰镇官村猕猴桃生产路硬化项目		实施方案	阶段	
核 定	邓 [illegible]				水 工	部分	
审 查			官村工程平面布置图				
校 核	赵红生						
设 计							
制 图	[illegible]		比 例	示 意	日 期	2026.10	
设计证号	A161013896		图 号	01			