2026年蟠龙镇钟楼寺村乡村建设项目

工程量清单

招标人：_____（盖章）

2025年11月20日

工程名称 2026年蟠龙镇钟楼寺村乡村建设项目

工程量清单

编　制　人：_____（注册造价工程师签字及盖章）

审　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：2026.11.20

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第3页 共21页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
3	其他项目费	
4	增值税	
5	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030405015001	风扇	【项目特征】 1.名称:太阳能排风机 2.型号:风量≥1000 m3/h 【工作内容】 1.安装	台	2		
2	030412003001	配线	【项目特征】 1.名称:BV-2.5mm2 【工作内容】 1.配线	m	42.4		
3	030413001001	普通灯具	【项目特征】 1.名称:感应式三防支架灯（含供电成套太阳能板） 2.型号:38W 3.安装形式:安装高度4.300 【工作内容】 1.安装	套	2		
4	030413012001	开关、按钮	【项目特征】 1.名称:单联单控开关 【工作内容】 1.安装	套	2		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业名称： 【电气设备与线缆安装工程】　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 电气工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第7页 共21页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
3	其他项目费	
4	增值税	
5	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖一般土方	【项目特征】 1.土的类别:三类土≤2m 2.开挖深度:≤2m 3.基底处理方式:打夯机原土夯实	m3	177.62		
2	010102009001	回填方	【项目特征】 1.填方部位:地下室 2.材料品种:素土	m3	154.54		
3	010401001001	砖基础	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M7.5	m3	14.54		
4	010401002001	实心砖墙	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:直形 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级:M5	m3	24.26		
5	010501001001	基础垫层	【项目特征】 1.基础形式:300厚C25混凝土基础垫层	m3	5.178		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:混凝土 C30 3.截面形式:400*400	m3	10.944		
7	010502011001	钢筋混凝土梁	【项目特征】 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.9		
8	010502011002	钢筋混凝土梁	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C30 3.梁形式、截面形式:斜梁	m3	2.68		
9	010502017001	坡屋面板	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C30	m3	5.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502022001	圈梁	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 C25	m3	1.392		
11	010505001001	垫层模板	【项目特征】 1.垫层部位:砖基础垫层	m2	21.048		
12	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1.模板形式:直形模板 2.柱截面形式:矩形 3.高度:4.5米	m2	106.68		
13	010505006001	梁模板	【项目特征】 1.模板形式:直形模板 2.梁截面形式:矩形 3.高度:3.6米以上	m2	30.45		
14	010505006002	梁模板	【项目特征】 1.模板形式:倾斜模板（仅适用于坡度＞20%的构件） 2.梁截面形式:矩形 3.高度:3.6米以上	m2	22.844		
15	010505007001	楼板、屋面板模板	【项目特征】 1.模板形式:倾斜模板（仅适用于坡度＞20%的构件） 2.高度:3.6米以上	m2	48.24		
16	010505012001	圈梁模板	【项目特征】 1.模板形式:直形模板	m2	11.6		
17	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.2136		
18	010506001002	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	1.7402		
19	010506001003	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.9379		
20	010506001004	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	4.8255		
21	010506003001	砌体工程内配钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.2556		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010803001001	金属卷帘（闸）门	【项目特征】 1.门洞口尺寸:3000*3600 2.门材质:金属卷帘门	m2	21.6		
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	【项目特征】 1.窗洞口尺寸:1200*1500 2.窗类型:塑钢窗	m2	3.6		
24	010901001001	瓦屋面	【项目特征】 1.瓦品种、规格:参见陕09J02图集P84:块瓦屋面檐口(砂浆卧瓦)	m2	55.5		
25	011101003001	水泥砂浆地面	【项目特征】 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:150厚3:7灰土 2.100厚C15混凝土垫层 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 参陕09J01 地5	m2	33.58		
26	011101007001	散水	【项目特征】 1.找平层厚度:150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 2.混凝土强度等级:60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 参陕09J01 散3	m2	20.774		
27	011101007002	坡道	【项目特征】 1.找平层厚度:300厚3:7灰土垫层分两层夯实 2.混凝土强度等级:100（150）厚C15混凝土 3.素水泥浆一道（内掺粘饺） 4.30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 参陕09J01 坡3	m2	7.2		
28	011105001001	水泥砂浆踢脚线	【项目特征】 1.踢脚线高度:150 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆	m	33.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1.各层厚度、材料种类及强度等级:1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 参陕09J01 内2	m2	101.712		
30	011201001002	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚1：2.5水泥砂浆抹面 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道	m2	160.376		
31	011301001001	天棚抹灰	【项目特征】 1.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	50.78		
32	011403001001	抹灰面油漆	【项目特征】 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	101.712		
33	011403001002	抹灰面油漆	【项目特征】 1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	50.78		
34	011403001003	抹灰面油漆	【项目特征】 1.基层类型:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:灰色真石漆	m2	160.376		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802001001	脚手架		项	1.00		
7	011802003001	垂直运输		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 土建工程　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 路灯工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第14页 共21页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
3	其他项目费	
4	增值税	
5	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 路灯工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413009001	园区路灯	【项目特征】 1.名称:太阳能路灯 2.型号:120W LED灯(含路灯基础) 3.灯座基础:路灯基础0.6*0.6，基础深度0.9m 4.备注:具体内容详见图纸 【工作内容】 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号	套	240		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 路灯工程　　专业名称： 【电气设备与线缆安装工程】　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 路灯工程　　专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 垃圾桶　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第18页 共21页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
3	其他项目费	
4	增值税	
5	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 垃圾桶　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	AB001001	垃圾桶	【项目特征】 1.名称:垃圾桶	个	60		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 垃圾桶　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 垃圾桶　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0