

西安高新第二学校旧配电室地沟
电缆渗水维修改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 西安高新第二学校旧配电室地沟
电缆渗水维修改造工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安高新第二学校旧配电室地沟电缆渗水维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：西安高新第二学校旧配电室地沟电缆渗水维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安高新第二学校旧配电室地沟电缆渗水维修改造工程						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	给排水工程						
1.3	电气工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安高新第二学校旧配电室地沟电缆渗水维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电室					
1	01B009	挪移杂物	[项目特征] 1. 挪移杂物 [工作内容] 1. 挪移	项	1		
2	01B024	挪移配电柜	[项目特征] 1. 挪移配电柜 [工作内容] 1. 挪移	台	4		
3	011710002001	原有门拆除	[项目特征] 1. 原有门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
4	01B012	原有地沟拆除	[项目特征] 1. 原有地沟拆除 [工作内容] 1. 拆除	m	10.8		
5	01B011	沟盖板拆除	[项目特征] 1. 沟盖板拆除 [工作内容] 1. 拆除	m	10.5		
6	01B016	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	28		
7	011708002001	铲除墙面乳胶漆	[项目特征] 1. 铲除墙面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	129		
8	011708002002	铲除顶面乳胶漆	[项目特征] 1. 铲除顶面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	85.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011404001001	乳胶漆墙面（室内）	[项目特征] 1. 一遍底漆，两道面漆 2. 三遍腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	129		
10	011404001002	乳胶漆墙面（天棚）	[项目特征] 1. 一遍底漆，两道面漆 2. 三遍腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	89.6		
11	050201012001	电缆沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸：1400*800mm 2. 150厚卵石灌浆 3. 防水灌浆处理 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 150厚C25混凝土底板 6. 左右两道新做240砖墙 高度：1400mm 7. 内墙砂浆找平 8. 两侧墙面-防水灌浆处理 9. 内侧整体铺贴两道3mm厚SBS卷材防水，自底板向上翻起1600mm高， 10. 内侧1:25水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1800*2100mm 3. 防盗等级:甲级 4. 全封闭单开式钢制防盗门, 门扇结构为1.0mm厚的钢板+钢骨架(直径Φ6mm钢筋网, 密布, 中间有填充物)+1.0厚的钢板, 门扇厚度68mm, 2.0mm钢框(下框为厚1.2mm不锈钢钢板)。锁具采用FDS-B-I/A18-11型机械防盗锁, 在锁具和铰链等关键部位有加强钢板加以保护。 5. 包含五金配件 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1040*2100mm 3. 防盗等级:甲级 4. 全封闭单开式钢制防盗门, 门扇结构为1.0mm厚的钢板+钢骨架(直径Φ6mm钢筋网, 密布, 中间有填充物)+1.0厚的钢板, 门扇厚度68mm, 2.0mm钢框(下框为厚1.2mm不锈钢钢板)。锁具采用FDS-B-I/A18-11型机械防盗锁, 在锁具和铰链等关键部位有加强钢板加以保护。 5. 包含五金配件 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.18		
14	040402017001	沟道盖板	[项目特征] 1. 材质:预制钢筋混凝土盖板 2. 宽度:1280mm 3. 厚度:200mm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 模板制作、安装	m	10.8		
15	01B015	绝缘地板	[项目特征] 1. 绝缘地板(PVC、橡胶绝缘材质) [工作内容] 1. 制作、安装	m2	73		
		走廊					
16	011705001006	地面铲除	[项目特征] 1. 瓷砖地面拆除(含砂浆层) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011702001002	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.6		
18	011705001008	灰土垫层铲除	[项目特征] 1. 拆除方式: 人工 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	36		
19	010102005002	挖淤泥流砂	[项目特征] 1. 开挖方式: 人工 2. 开挖深度: 2m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	72		
20	01B021	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050201012003	电缆沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸：1400*800mm 2. 150厚卵石灌浆 3. 防水灌浆处理 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 150厚C25混凝土底板 6. 左右两道新做240砖墙 高度：1400mm 7. 内墙砂浆找平 8. 两侧墙面-防水灌浆处理 9. 内侧整体铺贴两道3mm厚SBS卷材防水, 自底板向上翻起1600mm高, 10. 内侧1:25水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	14		
22	040402017003	沟道盖板	[项目特征] 1. 材质：预制钢筋混凝土盖板 2. 宽度：1280mm 3. 厚度：200mm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 模板制作、安装	m	15		
23	010102009003	土方回填	[项目特征] 1. 填方部位：室内 2. 材料品种：外购土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010103002002	外购土方倒运	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	40		
25	011102001001	瓷砖地面	[项目特征] 1. 800*800瓷砖（ 哑光全瓷） 2. 200mm厚C25混 凝土面层 3. 200mm厚3：7灰 土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m2	36		
26	011101006001	垫层砂浆找平	[项目特征] 1. 找平层厚度:20m m厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	18		
		卫生间					
27	01B017	挪移物品	[项目特征] 1. 挪移物品 [工作内容] 1. 挪移	项	1		
28	011706003001	卫生间吊顶拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类 :钢龙骨，铝扣板 面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	71.2		
29	011705001002	卫生间地面铲除	[项目特征] 1. 卫生间瓷砖地面 拆除（含砂浆层） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	71.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011702001005	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土 土地台 2. 拆除构件的厚度 或规格尺寸:100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	7.6		
31	011705001003	卫生间蹲便台铲除	[项目特征] 1. 卫生间蹲便台铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	4.32		
32	011705001005	灰土垫层铲除	[项目特征] 1. 拆除方式:人工 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	71.2		
33	011706002001	木垭口拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类 :木垭口 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	8.8		
34	011705002001	卫生间墙面铲除	[项目特征] 1. 卫生间瓷砖墙面 拆除（含砂浆层） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	198.5		
35	01B004	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1. 卫生间蹲便隔断 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	01B025	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1. 卫生间小便隔断拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	套	7		
37	010102005001	挖淤泥流砂	[项目特征] 1. 开挖方式: 人工 2. 开挖深度: 2m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	142		
38	01B018	卫生间蹲便隔断	[项目特征] 1. 卫生间蹲便隔断 [工作内容] 1. 制作、安装	套	18		
39	01B019	卫生间小便隔断	[项目特征] 1. 卫生间小便隔断 [工作内容] 1. 制作、安装	套	7		
40	010904001001	地面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 2. 上翻高度: 300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	179		
41	010102009002	土方回填	[项目特征] 1. 填方部位: 室内 2. 材料品种: 外购土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	142		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 16 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	010103002001	外购土方倒运	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	152		
43	010904002001	地面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:2mm厚水性聚氨酯防水涂料两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	142		
44	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:2mm厚水性聚氨酯防水涂料两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	112		
45	011102003001	瓷砖地面	[项目特征] 部位：卫生间 1. 300*300瓷砖（哑光全瓷） 2. 水泥砂浆粘结层 3. 200mm厚C25混凝土面层 4. 200mm厚3：7灰土 5. 基层清理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m2	45.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 16 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011102003002	瓷砖地面	[项目特征] 部位：卫生间蹲台 1. 300*300瓷砖（ 哑光全瓷） 2. 15mm厚水泥砂浆 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥 砂浆找平层 4. 水性聚氨酯防水 涂料(国标GB/T192 50)两道,墙面上翻 200mm 5. 45mm厚细石混凝 土垫层 6. 基层清理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m2	29		
47	011203003001	瓷砖墙面	[项目特征] 部位：卫生间 1. 300*600瓷砖（ 哑光全瓷） 2. 水泥砂浆粘结层 3. 基层清理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	198.5		
48	010808001001	木垭口	[项目特征] 1. 面层材料品种、 规格:木垭口 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴	m2	4.2		
49	011302001001	铝扣板吊顶	[项目特征] 部位：卫生间 1. 不上人轻钢龙骨 2. 300*600铝扣板 吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	71.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	01B007	暖气管刷防锈漆	[项目特征] 1. 暖气管刷防锈漆 [工作内容] 1. 刷防锈漆	m	12		
51	01B006	卫生间蹲便台	[项目特征] 1. 砖砌蹲便台 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.15		
52	01B005	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	284		
		室外					
53	011705001010	灰土垫层铲除	[项目特征] 1. 拆除方式: 人工 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	12.9		
54	011702001006	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 混凝土 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	4.3		
55	050102001001	起挖乔木	[项目特征] 1. 种类: 乔木 2. 胸径: 12-14cm [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 16 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	050102003001	起挖绿植	[项目特征] 1. 种类: 绿植 2. 单位面积株数: 50株/m2 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑	m2	25		
57	050102003002	起挖灌木	[项目特征] 1. 种类: 灌木 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑	m2	18		
58	01B023	雨、污水井拆除	[项目特征] 1. 雨、污水井拆除 [工作内容] 1. 拆除	座	2		
59	041001005001	道路沿拆除	[项目特征] 1. 材质: 混凝土道沿 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	17		
60	010102005004	挖淤泥流砂	[项目特征] 1. 开挖方式: 人工 2. 开挖深度: 2m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	162		
61	01B026	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	162		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 16 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	010904001002	地面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 2. 上翻高度:500mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	192		
63	011101006002	垫层砂浆找平	[项目特征] 1. 找平层厚度:20mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	192		
64	010502032001	C25混凝土层面	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25 2. 混凝土强度等级:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.6		
65	010101003001	灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.6		
66	011101002001	碎石地面	[项目特征] 1. 水泥砂浆保护层20mm-整个池低全覆盖 2. 满铺100mm碎石,盖住盲管 3. 满铺土工布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	123		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 16 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	010102009005	土方回填	[项目特征] 1. 填方部位: 室内 2. 材料品种: 外购土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	162		
68	010103002004	外购土方倒运	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	172		
69	011601005001	新做道路沿	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 混凝土立缘石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	17		
70	050103001001	乔木恢复	[项目特征] 1. 种类: 乔木 2. 胸径: 12-14cm 3. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	5		
71	050103003002	绿植恢复	[项目特征] 1. 种类: 绿植草地 2. 单位面积株数: 50株/m2 3. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	25		
72	050103003001	灌木恢复	[项目特征] 1. 种类: 灌木 2. 单位面积株数: 50株/m2 3. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	18		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 16 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	040504002001	雨水检查井	[项目特征] 1. 尺寸: Φ1000mm 2. 100厚C15混凝土垫层 3. MU10砖砌井壁 4. 20mm厚1: 2防水水泥砂浆 5. C25钢筋混凝土盖板 6. Φ700重型球墨铸铁井盖 7. 铸铁踏步 8. 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装	座	1		
74	040504002002	污水检查井	[项目特征] 1. 尺寸: Φ1000mm 2. 100厚C15混凝土垫层 3. MU10砖砌井壁 4. 20mm厚1: 2防水水泥砂浆 5. C25钢筋混凝土盖板 6. Φ700重型球墨铸铁井盖 7. 铸铁踏步 8. 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011712002002	拆除拖布池	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 拖布池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
2	03B001	拆除不锈钢水槽	[项目特征] 1. 尺寸:7.8*0.6* 0.2m [工作内容] 1. 拆除	个	1		
3	031002001002	拆除脚踏阀	[项目特征] 1. 拆除脚踏阀 [工作内容] 1. 拆除	个	18		
4	031002001003	拆除暖气片	[项目特征] 1. 拆除暖气片 [工作内容] 1. 拆除	组	2		
5	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质： PVC管 Φ100以外 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	50		
6	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质： PVC管 Φ100以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	27.7		
7	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质： 镀锌钢管 DN75 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001001	脚踏阀	[项目特征] 1. 类型:脚踏阀 2. 材质:铜质 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	18		
9	031003008001	拖布池	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
10	031003003001	不锈钢洗手盆	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 规格:4. 029*0. 6*0. 2m [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
11	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装	m	50		
12	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN160 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	46		
14	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	27.7		
15	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN500 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	19		
16	030211003001	循环水泵	[项目特征] 1. 名称:循环水泵 2. 规格:功率:90 - 120W, 扬程:6m, 流量:2 - 3m³ /h [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装	台	1		
17	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:波纹管 2. 规格:Φ100 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	13.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-3*150+2*70mm2 2. 敷设方式:电缆沟 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	220		
2	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-3*120+2*95mm2 2. 敷设方式:电缆沟 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	170		
3	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-3*70+1*50mm2 2. 敷设方式:电缆沟 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	104		
4	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-3*10+2*6mm2 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	45		
5	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*150+2*70mm2 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*120+2*95mm ² [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
7	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*70+1*50mm ² [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
		新做部分					
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-3*150+2*70mm ² 2. 敷设方式:电缆沟 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	220		
9	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-3*120+2*95mm ² 2. 敷设方式:电缆沟 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	170		
10	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-3*70+1*50mm ² 2. 敷设方式:电缆沟 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-3*10+2*6mm2 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	45		
12	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*150+2*70mm2 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
13	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*120+2*95mm2 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
14	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*70+1*50mm2 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
15	030413001001	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:~220V, 1*22W节能灯 LED型光源 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。