工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年高塘镇北村村级公益事业建设一事一议巷道路硬化、管道财政奖补项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	北村-道路工程	
2	北村-管道工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路（447*2.5m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1.现浇C30水泥混凝土路面18cm厚，2.15cm厚3:7灰土，土外购 3.现状土碾压整平 4.塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	1140		
2	040103002001	一般回填方	1.路肩培土（宽50cm）	m3	157		
3	040103006001	土方外购	1.路肩培土外购	m3	157		
4	041001001001	拆除路面	1.拆除15cm厚混凝土面层 2.拆除15cm厚基层 3.垃圾外运，运距15km	m2	1120		
		道路（46*3.5m）					
5	040203007002	水泥混凝土	1.现浇C30水泥混凝土路面18cm厚，2.15cm厚3:7灰土，土外购 3.现状土碾压整平 4.塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	172		
6	040103002002	一般回填方	1.路肩培土（宽50cm）	m3	16		
7	040103006002	土方外购	1.路肩培土外购	m3	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001001002	拆除路面	1.拆除15cm厚混凝土面层 2.拆除15cm厚基层 3.垃圾外运，运距15km	m2	160		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北村-管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.管沟基础土方开挖	m3	19.5		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.土方回填	m3	19.5		
3	031001006001	塑料管	1.规格:DN50PE管1.6Mpa	m	127		
4	031001006002	塑料管	1.规格:DN20PE管1.6Mpa	m	32		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：北村-管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：北村-管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年高塘镇东阳村村级公益事业建设一事一议巷道路硬化财政奖补项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	东阳村-道路工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东阳村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路（335*3m）					
1	040203007002	水泥混凝土	1.现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2.15cm厚3:7灰土，土外购 3.现状土碾压整平 4.塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	1027		
2	040103002001	一般回填方	1.路肩培土（宽50cm）	m3	118		
3	040103006001	土方外购	1.路肩培土外购	m3	118		
4	041001001001	拆除路面	1.拆除15cm厚混凝土面层 2.拆除15cm厚基层 3.垃圾外运，运距15km	m2	1005		
		道路（45*2m、47*3m）					
5	040203007003	水泥混凝土	1.现浇C30混凝土路面18cm厚 2.15cm厚3:7灰土，土外购 3.现状土碾压整平 4.塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	231		
6	040103002002	一般回填方	1.路肩培土（宽50cm）	m3	15.18		
7	040103006002	土方外购	1.路肩培土外购	m3	15.18		
8	041001003001	拆除基层	1.拆除15cm厚基层 2.垃圾外运，运距15km	m2	277		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东阳村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路（29*3.5m）					
9	040203007005	水泥混凝土	1.现浇C30水泥混凝土路面18cm厚，2.15cm厚3:7灰土，土外购 3.现状土碾压整平 4.塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	102		
10	040103002003	一般回填方	1.路肩培土（宽50cm）	m3	10.3		
11	040103006003	土方外购	1.路肩培土外购	m3	10.3		
12	041001003002	拆除基层	1.拆除15cm厚基层 2.垃圾外运，运距15km	m2	116		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：东阳村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：东阳村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年高塘镇同家村村级公益事业建设一事一议巷道排水渠财政奖补项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	同家村-渠道工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：同家村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	1.拆除15cm厚混凝土面层 2.垃圾外运，运距15km	m2	378		
2	040501020001	混凝土渠道	1.挖沟槽土方 2.现浇C25混凝土排水沟 3.15cm厚3:7灰土垫层 4.伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板+聚氨酯密封胶）间距8m设置一道 5.成品C30钢筋砼盖板（50×50cm，厚12cm）及安装	m	756		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：同家村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：同家村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年高塘镇朱张村村级公益事业建设一事一议巷道排水渠财政奖补项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	朱张村-渠道工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱张村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501020002	混凝土渠道	1.挖沟槽土方及回填土 2.现浇C25混凝土排水沟 3.15cm厚3:7灰土垫层 4.伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板+聚氨酯密封胶）间距8m设置一道 5.预制C30钢筋砼盖板（16×80×110cm）及安装	m	235		
2	04B001	拆除现状混凝土排水沟	1.拆除现状混凝土排水沟，弃运15km	m3	75		
3	041001002001	拆除人行道	1.拆除透水砖及垫层，弃运15km	m3	33		
4	04B002	拆除13户门前坡道混凝土	1.拆除13户门前坡道混凝土，弃运15km	m3	36		
5	040203007001	现浇混凝土门前坡道	1.现浇C30混凝土门前坡道	m2	51.43		
6	040204001001	人行道块料铺设	1.24*12*6cm灰色透水砖 2.M10砂浆，厚5cm 3.C25混凝土垫层，厚8cm	m2	210		
7	040501005001	塑料管	1.材质及规格:DN300白龙带排水	m	235		
8	040101005001	挖沟内垃圾	1.挖沟内垃圾，弃运15km	m3	15		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：朱张村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202006001	围堰		项	1		
2	04B003	拆除围堰		m3	6		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：朱张村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。