渭南市华州区2026年高塘镇北村村级公益事业建设一事一议巷道路硬化、管道财政奖补项目（一批）

预

算

书

建设单位：渭南市华州区高塘镇人民政府

编制单位：陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

日 期：2026年5月

编制说明

一、工程概况

本项目为渭南市华州区2026年高塘镇北村村级公益事业建设一事一议巷道路硬化、管道财政奖补项目（一批）。

二、编制依据

1、依据设计图纸、现场实际情况及相关规范标准要求。

2、本工程执行《陕西省建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126-2025、 《陕西省市政工程工程量计算标准》DB 61/T 5128-2025、《陕西省建设工程费 用规则（2025）》、《陕西省市政工程基价表（2025）》、《陕西省市政工程消 耗量定额（2025）》及相关配套文件。

3、材料价按2026年第一期的《渭南市建设工程材料信息价》及市场价计入。

4、建筑工程人工费执行《陕西省市政工程基价表（2025）》相对应人工费。

5、本工程为含税工程造价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年高塘镇北村村级公益事业建设一事一议巷道路硬化、管道财政奖补项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	北村-道路工程	257539.75
2	北村-管道工程	7301.25
合　　计		264841

单位工程清单费用汇总表

工程名称:北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	222513.78
1.1	其中:建筑工人社保费用	6113.18
2	措施项目费	13761.22
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	13761.22
2.2.1	安全文明施工措施费	10755.98
2.2.2	冬雨季施工增加费	1320.91
2.2.3	夜间施工增加费	531.16
2.2.4	二次搬运费	691.9
2.2.5	测量放线定位复测费	461.27
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	236275
5	增值税	21264.75
6	单位工程造价	257539.75
合　　计		257539.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路（447*2.5m）					194116.94
1	040203007001	水泥混凝土	1.现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2.15cm厚3:7灰土，土外购 3.现状土碾压整平 4.塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	1140	138.17	157513.80
2	040103002001	一般回填方	1.路肩培土（宽50cm）	m3	157	30.09	4724.13
3	040103006001	土方外购	1.路肩培土外购	m3	157	29.13	4573.41
4	041001001001	拆除路面	1.拆除15cm厚混凝土面层 2.拆除15cm厚基层 3.垃圾外运，运距15km	m2	1120	24.38	27305.60
		道路（46*3.5m）					28396.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040203007002	水泥混凝土	1.现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2.15cm厚3:7灰土，土外购 3.现状土碾压整平 4.塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	172	136.91	23548.52
6	040103002002	一般回填方	1.路肩培土（宽50cm）	m3	16	30.09	481.44
7	040103006002	土方外购	1.路肩培土外购	m3	16	29.13	466.08
8	041001001002	拆除路面	1.拆除15cm厚混凝土面层 2.拆除15cm厚基层 3.垃圾外运，运距15km	m2	160	24.38	3900.80
合　　计							222513.78

措施项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					13761.22
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	10755.98	10755.98
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	1320.91	1320.91
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	531.16	531.16
4	041201002001	二次搬运费		项	1	691.90	691.90
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	461.27	461.27
二		专业措施					
合　　计							13761.22

其他项目清单计价表

工程名称：北村-道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:北村-管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	6131.37
1.1	其中:建筑工人社保费用	445.98
2	措施项目费	567.02
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	567.02
2.2.1	安全文明施工措施费	443.18
2.2.2	冬雨季施工增加费	54.43
2.2.3	夜间施工增加费	21.89
2.2.4	二次搬运费	28.51
2.2.5	测量放线定位复测费	19.01
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	6698.39
5	增值税	602.86
6	单位工程造价	7301.25
合　　计		7301.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北村-管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					6131.37
1	040101002001	挖沟槽土方	1.管沟基础土方开挖	m3	19.5	6.60	128.70
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.土方回填	m3	19.5	34.36	670.02
3	031001006001	塑料管	1.规格:DN50PE管 1.6Mpa	m	127	36.31	4611.37
4	031001006002	塑料管	1.规格:DN20PE管 1.6Mpa	m	32	22.54	721.28
合　　计							6131.37

措施项目清单计价表

工程名称：北村-管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					567.02
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	443.18	443.18
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	54.43	54.43
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	21.89	21.89
4	041201002001	二次搬运费		项	1	28.51	28.51
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	19.01	19.01
二		专业措施					
合　　计							567.02

其他项目清单计价表

工程名称：北村-管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。