渭南市华州区2026年高塘镇朱张村村级公益事业建设一事一议巷道排水渠财政奖补项目（一批）

预

算

书

建设单位：渭南市华州区高塘镇人民政府

编制单位：陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

日 期：2026年5月

编制说明

一、工程概况

本项目为渭南市华州区2026年高塘镇朱张村村级公益事业建设一事一议巷道排水渠财政奖补项目（一批）。

二、编制依据

1、依据设计图纸、现场实际情况及相关规范标准要求。

2、本工程执行《陕西省建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126-2025、《陕西省市政工程工程量计算标准》DB 61/T 5128-2025、《陕西省建设工程费 用规则（2025）》、《陕西省市政工程基价表（2025）》、《陕西省市政工程消 耗量定额（2025）》及相关配套文件。

3、材料价按2026年第一期的《渭南市建设工程材料信息价》及市场价计入。

4、建筑工程人工费执行《陕西省市政工程基价表（2025）》相对应人工费。

5、本工程为含税工程造价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区2026年高塘镇朱张村村级公益事业建设一事一议巷道排水渠财政奖补项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	朱张村-渠道工程	299923.77
合　　计		299923.77

单位工程清单费用汇总表

工程名称:朱张村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	256915.91
1.1	其中:建筑工人社保费用	11258.58
2	措施项目费	18243.51
2.1	专业措施项目费	1615.77
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	120.38
2.2	通用措施费	16627.74
2.2.1	安全文明施工措施费	12996.5
2.2.2	冬雨季施工增加费	1596.06
2.2.3	夜间施工增加费	641.8
2.2.4	二次搬运费	836.03
2.2.5	测量放线定位复测费	557.35
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	275159.42
5	增值税	24764.35
6	单位工程造价	299923.77
合　　计		299923.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱张村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501020002	混凝土渠道	1.人工挖沟槽土方，人工回填土 2.现浇C25混凝土排水沟 3.15cm厚3:7灰土垫层 4.伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板+聚氨酯密封胶）间距8m设置一道 5.预制C30钢筋砼盖板（16×80×110cm）及安装	m	235	860.21	202149.35
2	04B001	拆除现状混凝土排水沟	1.拆除现状混凝土排水沟，弃运15km	m3	75	112.98	8473.50
3	041001002001	拆除人行道	1.拆除透水砖及垫层，弃运15km	m3	33	54.46	1797.18
4	04B002	拆除13户门前坡道混凝土	1.拆除13户门前坡道混凝土，弃运15km	m3	36	85.18	3066.48
5	040203007001	现浇混凝土门前坡道	1.现浇C30混凝土门前坡道	m2	200	89.72	17944.00
6	040204001001	人行道块料铺设	1.24*12*6cm灰色透水砖 2.M10砂浆，厚5cm 3.C25混凝土垫层，厚8cm	m2	210	85.72	18001.20
7	040501005001	塑料管	1.材质及规格:DN300白龙带排水	m	235	20.00	4700.00
8	040101005001	挖沟内垃圾	1.挖沟内垃圾，弃运15km	m3	15	52.28	784.20
合　　计							256915.91

措施项目清单计价表

工程名称：朱张村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					16627.74
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	12996.50	12996.50
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	1596.06	1596.06
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	641.80	641.80
4	041201002001	二次搬运费		项	1	836.03	836.03
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	557.35	557.35
二		专业措施					1615.77
1	041202006001	围堰		项	1	1350.27	1350.27
2	04B003	拆除围堰		m3	6	44.25	265.50
合　　计							18243.51

其他项目清单计价表

工程名称：朱张村-渠道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。