

2026 年白水县尧禾镇满义村排水渠
改造提升项目

工

程

量

清

单

编制日期：二零二六 年 月

编制说明

一、项目概况

1. 工程名称：2026 年白水县尧禾镇满义村排水渠改造提升项目
2. 工程地点：尧禾镇满义村
3. 项目内容：项目位于尧禾镇满义村，对排水渠进行改造及新建。

二、建设工程费用编制依据

- 1、《2026 年白水县尧禾镇满义村排水渠改造提升项目》图纸；
- 2、清单编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）；
- 3、定额依据：陕西省市政工程基价表（2025）（一般计税）；
- 4、相关调整文件：陕西省建设工程费用规则（2025 年 3 月版）；
- 5、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；
- 6、编制使用软件：广联达计价软件 GBQ7.0，版 7.5000.23.3。

2026年白水县尧禾镇满义村排水
渠改造提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

白水县农业农村局

（盖章）

2026 年 06 月 16 日

工程名称：2026年白水县尧禾镇满义村排水
渠改造提升项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 06 月 16 日

招标人：白水县农业农村局(盖章)

法定代表人或其授权人：.(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		水渠一					
		拆除并重建400水渠					
1	041001008002	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	33.95		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3: 7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	145.5		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	79.06		
4	040501020003	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	242.5		
		新建400水渠					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501020005	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 土方开挖 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 混凝土构件场内运输	m	114.5		
		拆除并重建过路400渠					
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:180厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	6.3		
7	041001008004	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	1.47		
8	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3: 7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	6.3		
9	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	4.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040501020004	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400过路排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30钢筋混凝土排水沟 4. 盖板:160厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	10.5		
11	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	6.3		
		水渠二					
		拆除并重建400水渠					
12	041001008006	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	79.62		
13	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3: 7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	341.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除后建筑垃圾 2. 运距: 3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	185.4		
15	040501020006	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称: 400排水渠 2. 垫层材质及厚度: 150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级: 100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板: 160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格: 钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	568.7		
		新建400水渠					
16	040501020007	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称: 400排水渠 2. 垫层材质及厚度: 150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级: 100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板: 160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格: 钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 土方开挖 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 混凝土构件场内运输	m	103.8		
		拆除并重建过路400渠					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:180厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	13.17		
18	041001008008	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	3.07		
19	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	13.17		
20	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	9.53		
21	040501020008	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400过路排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3:7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30钢筋混凝土排水沟 4. 盖板:160厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	21.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	13.17		
		水渠三					
		拆除并重建400水渠					
23	041001008010	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	65.77		
24	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	281.88		
25	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	153.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040501020009	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	469.8		
		新建400水渠					
27	040501020010	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 土方开挖 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 混凝土构件场内运输	m	32.4		
		拆除并重建过路400渠					
28	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:180厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	7.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	041001008012	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	1.72		
30	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3：7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	7.38		
31	040103003006	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	5.34		
32	040501020011	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400过路排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3：7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30钢筋混凝土排水沟 4. 盖板:160厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	12.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	7.38		
		水渠四					
		拆除并重建400水渠					
34	041001008014	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	37.16		
35	041001003007	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	159.24		
36	040103003007	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	86.52		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	040501020012	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	265.4		
		拆除并重建DN400双壁波纹管					
38	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类 2. 挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	43.83		
39	040201003001	强夯地基	[项目特征] 1. 夯击遍数:2遍 2. 夯填材料种类:原地坪 [工作内容] 1. 铺设夯填材料 2. 强夯处理 3. 路基整形 4. 沉降观测	m2	36.96		
40	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	43.83		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	041001006001	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 管径:DN400 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	33.6		
42	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:拆除后旧管道 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	4.22		
43	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:双壁波纹管DN400 [工作内容] 1. 管道铺设	m	33.6		
		拆除并重建过路400渠					
44	041001001004	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:180厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1.92		
45	041001008016	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	0.45		
46	041001003008	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3：7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1.92		
47	040103003008	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1.39		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	040501020014	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400过路排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30钢筋混凝土排水沟 4. 盖板:160厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	3.2		
49	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1.92		
		水渠五					
		拆除并重建400水渠					
50	041001008018	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	59.58		
51	041001003009	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3: 7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	255.36		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	040103003009	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除后建筑垃圾 2. 运距: 3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	138.75		
53	040501020015	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称: 400排水渠 2. 垫层材质及厚度: 150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级: 100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板: 160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格: 钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	425.6		
		拆除并重建过路400渠					
54	041001001005	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: C30混凝土路面 2. 厚度: 180厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3.6		
55	041001008020	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式: 混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	0.84		
56	041001003010	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 3: 7灰土 2. 厚度: 150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	040103003010	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除后建筑垃圾 2. 运距: 3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	2.6		
58	040501020016	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称: 400过路排水渠 2. 垫层材质及厚度: 150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级: 100厚C30钢筋混凝土排水沟 4. 盖板: 160厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	6		
59	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	3.6		
		水渠六					
		拆除并重建400水渠					
60	041001008022	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式: 混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	56.59		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	041001003011	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3: 7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	242.52		
62	040103003011	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	131.77		
63	040501020017	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	404.2		
		拆除并重建DN400双壁波纹管					
64	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类 2. 挖土深度:深1.3m*宽1.1m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	63.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	040201003002	强夯地基	[项目特征] 1. 夯击遍数:2遍 2. 夯填材料种类: 原地坪 [工作内容] 1. 铺设夯填材料 2. 强夯处理 3. 路基整形 4. 沉降观测	m2	53.24		
66	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 原土 2. 密实度: 夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	63.13		
67	041001006002	拆除管道	[项目特征] 1. 材质: 塑料管 2. 管径: DN400 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	48.4		
68	040103005002	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 拆除后旧管道 2. 运距: 3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	6.08		
69	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 双壁波纹管DN400 [工作内容] 1. 管道铺设	m	48.4		
		拆除并重建过路400渠					
70	041001001006	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: C30混凝土路面 2. 厚度: 180厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	17.04		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	041001008024	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	3.98		
72	041001003012	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	17.04		
73	040103003012	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	12.33		
74	040501020018	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400过路排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3:7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30钢筋混凝土排水沟 4. 盖板:160厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	28.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	040203007006	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	17.04		
		水渠七					
		拆除并重建400水渠					
76	041001008026	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	34.12		
77	041001003013	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	146.22		
78	040103003013	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	79.45		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	040501020019	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3:7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土(500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	243.7		
		拆除并重建过路400渠					
80	041001001007	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:180厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	9.96		
81	041001008028	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	2.32		
82	041001003014	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	9.96		
83	040103003014	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除后建筑垃圾 2. 运距:3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	040501020020	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400过路排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30钢筋混凝土排水沟 4. 盖板:160厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	16. 6		
85	040203007007	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	9. 96		
		水渠八					
		拆除并重建400水渠					
86	041001008030	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	13. 05		
87	041001003015	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3: 7灰土 2. 厚度:150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	55. 92		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
88	040103003015	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除后建筑垃圾 2. 运距: 3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	30.38		
89	040501020021	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称: 400排水渠 2. 垫层材质及厚度: 150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级: 100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板: 160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格: 钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	93.2		
		水渠九					
		拆除并重建400水渠					
90	041001008032	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式: 混凝土水渠 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	13.03		
91	041001003016	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 3: 7灰土 2. 厚度: 150厚 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	55.86		
92	040103003016	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除后建筑垃圾 2. 运距: 3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	30.35		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 23 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
93	040501020022	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 混凝土构件场内运输	m	93.1		
		水渠十					
		新建400水渠					
94	040501020024	混凝土渠道	[项目特征] 1. 名称:400排水渠 2. 垫层材质及厚度:150厚3: 7灰土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土排水沟 4. 盖板:160厚C30钢筋混凝土盖板 5. 篦子材质规格:钢筋混凝土 (500*600*160) [工作内容] 1. 土方开挖 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 混凝土构件场内运输	m	178		
		拆除并新建过路400渠					

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。