

马召镇焦家楼村2026年省级“千万工程”示范村创建市级补助资金项目

工程

工程量清单

招 标 人：周至县马召镇人民政府（盖章）

2026 年 10 月 15 日

马召镇焦家楼村2026年省级“千万工程”示范村创建市级补助资金项目

工程名称: _____

工程量清单

编制人: _____ (注册造价工程师签字及盖章)

审核人: _____ (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位: _____ (盖章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章)

编制时间: 2026 年 10 月 15 日

招标人: 周至县马召镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人: / (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路硬化及道路中间水沟盖板铺设					
1	050101002002	清表	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 树枝 2. 运距: 11km [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	127.5		
2	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 垫层: 200厚3: 7 灰土 3. 厚度: 15cm 4. 嵌缝材料: 沥青处理的松木条 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	153		
3	040501017003	沟盖板	[项目特征] 1. 断面规格: 原有水渠 2. 盖板材质、规格: 500*600*100 C25混凝土盖板 3. 淤泥厚度: 人工清淤厚0. 1m [工作内容] 1. 盖板安装 2. 清淤	m	51		
4	040103005005	淤泥垃圾外运	[项目特征] 1. 废料品种: 淤泥 2. 运距: 11km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1.53		
		生产路提升改造					
		生产路1一组小广场西路路面硬化					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050101002004	清表	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 树枝 2. 运距: 11KM [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	1611		
6	040203007004	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 沥青 处理的松木条 [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 锯缝、嵌缝	m2	1611		
		生产路2北洼大道路面 硬化					
7	050101002005	清表	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 树枝 2. 运距: 11KM [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	960		
8	040203007005	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 沥青 处理的松木条 [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 锯缝、嵌缝	m2	960		
		生产路3七组人烟路路 面硬化					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050101002001	清表	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 树枝 2. 运距: 11KM [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	2112		
10	040203007002	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 沥青 处理的松木条 [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 锯缝、嵌缝	m2	2112		
		垃圾收集点混凝土地面 硬化及围墙					
		垃圾点一（2组路西）					
11	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、 二类土 2. 开挖深度: 0.64 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	11.26		
12	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 : 3:7 灰土垫层 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	3.52		
13	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 : C25 混凝土垫层 2. 厚度: 100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土普通砖、强度等级MU10、规格240mm×115mm×90mm 2. 基础类型：条型砖基础 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	2.02		
15	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体类型：垃圾收集点围墙 3. 墙体厚度：240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.2		
16	050101002006	清表	[项目特征] 1. 植物种类：杂草树枝 2. 运距：11KM [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	50		
17	040203007006	场地硬化	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 垫层：200厚3：7灰土 3. 厚度：15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		垃圾点二（学校围墙东侧）					
18	050101002007	清表	[项目特征] 1. 植物种类: 杂草 树枝 2. 运距: 11KM [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	81		
19	040203007007	场地硬化	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 垫层: 200mm厚3: 7灰土 3. 厚度: 15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	81		
		新建水渠					
20	041001007001	拆除花池护栏	[项目特征] 1. 结构形式: 花池一侧围墙 2. 强度: MU10 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	67.2		
21	041001001001	混凝土地面破除	[项目特征] 1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	886		
22	040103005006	垃圾清运	[项目特征] 1. 废料品种: 水泥混凝土路面垃圾 2. 运距: 11km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	159.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040103005010	垃圾清运	[项目特征] 1. 废料品种: 砖砌构筑物垃圾 2. 运距: 11km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	67.2		
24	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.72m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1704.18		
25	040103002001	沟槽回填	[项目特征] 1. 填方来源: 原土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	372.66		
26	040203007009	水渠两侧水泥混凝土路面恢复	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	1107.92		
27	040103005003	垃圾清运	[项目特征] 1. 废料品种: 垃圾土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1704.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040501017001	混凝土方沟	[项目特征] 1. 断面规格:0.54*0.42 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚3:7灰土垫层 3. 混凝土强度等级:C25防水 4. 盖板材质、规格:C25预制混凝土盖板500*600 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 盖板安装	m	2518		
		原水渠清淤及盖板					
		水渠4					
29	040501017004	水沟盖板	[项目特征] 1. 断面规格:原有水渠 2. 盖板材质、规格:700*600*100 C25混凝土盖板 3. 淤泥厚度:人工清淤厚0.1m [工作内容] 1. 盖板安装 2. 清淤	m	200		
30	040103005007	淤泥垃圾清运	[项目特征] 1. 废料品种:淤泥 2. 运距:11km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	10		
		水渠7					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段： 市政工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	040501017005	水沟盖板	[项目特征] 1. 断面规格: 原有水渠 2. 盖板材质、规格: 500*600*100 C25混凝土盖板 3. 淤泥厚度: 人工清淤厚0.1m [工作内容] 1. 盖板安装 2. 清淤	m	100		
32	040103005008	淤泥垃圾清运	[项目特征] 1. 废料品种: 淤泥 2. 运距: 11km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	4		
		水渠9					
33	040501017006	水沟盖板	[项目特征] 1. 断面规格: 原有水渠 2. 盖板材质、规格: 500*600*100 C25混凝土盖板 3. 淤泥厚度: 人工清淤厚0.1m [工作内容] 1. 盖板安装 2. 清淤	m	107		
34	040103005009	淤泥垃圾清运	[项目特征] 1. 废料品种: 淤泥 2. 运距: 11km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	3.21		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施
整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：马召镇焦家楼村千万工程基础设施整治提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

