

## 二、最终报价

### (一) 报价表

项目名称：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程（二次）

项目编号： HGYACG-2026012.1B1

投标人名称	投标总报价（元）	工期	质量标准
陕西久烁建筑工程有限公司	大写：贰佰壹拾贰万玖仟陆佰肆拾壹元柒角捌分 小写：2129641.78元	自合同签订之日起 160日历天完成本 项目	合格

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西久烁建筑工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：2026年06月15日



# 工程量清单表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	7279.06	7279.06
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1039.87	1039.87
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	10398.65	10398.65
102-3	安全生产费	总额	1	31195.96	31195.96
清单 第100章 合计 人民币 49914 元					

# 工程量清单表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除20cm水泥面板	m <sup>3</sup>	204.8	114.91	23533.57
-c	挖除18cm级配碎石基层	m <sup>3</sup>	57.456	42.31	2430.96
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m <sup>3</sup>	417.5	19.1	7974.25
-b	挖石方（综合）	m <sup>3</sup>	2034	81.87	166523.58
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	回填旧路废料	m <sup>3</sup>	191.5	71.66	13722.89
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C20混凝土边沟	m <sup>3</sup>	1829.7	645.2	1180522.44
207-10	仰斜式排水孔				
-b	500mm过户涵	m	28	1712.37	47946.36
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石路肩墙	m <sup>3</sup>	69.02	486.26	33561.67
-b	M7.5浆砌片石路堑墙	m <sup>3</sup>	134.05	395.61	53031.52

清单 第200章 合计 人民币 1529247 元

# 工程量清单表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm厚水泥混凝土路面（抗折强度 $\geq 6.5$ MPa）	m <sup>2</sup>	1665.8	142.04	236610.23
-b	18cm厚C15贫混凝土基层	m <sup>2</sup>	961	122.58	117799.38
312-2	钢筋				
-b	植筋 $\Phi 28$	根	624	76.97	48029.28
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	C20混凝土路肩	m <sup>3</sup>	20.5	682.67	13994.74
清单 第300章 合计 人民币 416434 元					

# 工程量清单表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	原管涵C25混凝土修补	m <sup>3</sup>	5	566.7	2833.50
419-2	1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵	m	63	2043.58	128745.54
清单 第400章 合计 人民币 131579 元					



# 工程量清单单价分析表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额											7279.06
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额											1039.87
3	102-2	施工环保费					总额											10398.65
4	102-3	安全生产费					总额											31195.96
5	202-2-a	挖除20cm水泥面板	0.264150	105.89	27.97		m3					51.19	3.42	16.82	9.49	6.02		114.91
6	202-2-c	挖除18cm级配碎石基层	0.013403	105.89	1.42		m3					31.46	1.15	2.4	3.49	2.38		42.31
7	203-1-a	挖土方	0.003100	105.89	0.33		m3					14.68	0.49	0.94	1.58	1.08		19.1
8	203-1-b	挖土方（综合）	0.035780	105.89	3.79		m3		11.59		11.59	48.72	1.48	4.83	6.76	4.7		81.87
【1】	2009039	破碎锤钢钎				0.002	根	2222.22	4.67		4.67							
【2】	7801001	其他材料费				4.364	元	1	4.36		4.36							
【3】	7901001	设备摊销费				2.564	元	1	2.56		2.56							
9	204-1-b	回填旧路废料	0.017300	105.89	1.83		m3		54.32		54.32	2.97	0.61	2.06	5.92	3.96		71.66
【1】	5503012	石渣				1.207	m3	45	54.32		54.32							
10	207-1-c	C20混凝土边沟	1.200000	105.89	127.07		m3		339.71		339.71	25.85	10.02	58.24	53.27	31.03		645.2
【1】	2003026	组合钢模板				0.003	t	4700.85	12.22		12.22							
【2】	2009028	铁件				0.78	kg	4.53	3.53		3.53							
【3】	3001001	石油沥青				0.001	t	3800	4.94		4.94							
【4】	3005004	水				1.2	m3	2.72	3.26		3.26							
【5】	5503005	中（粗）砂				0.5	m3	150	75		75							
【6】	5505012	碎石（2cm）				0.836	m3	115	96.14		96.14							

# 工程量清单单价分析表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【7】	5509001	32.5级水泥				0.321	t	445.2	143.04		143.04							
【8】	7801001	其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57							
11	207-10-b	500mm过户涵	1.78576 2	105.89	189.1		m		1173.9		1173.9	31.96	18.54	95.39	141.39	62.1	1712.37	
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.423	kg	4.36	1.85		1.85							
【2】	2009030	铁钉				0.178	kg	4.7	0.84		0.84							
【3】	3001001	石油沥青				0.011	t	3800	42.5		42.5							
【4】	3005004	水				1.358	m3	2.72	3.69		3.69							
【5】	4003001	原木				0.005	m3	1850	8.63		8.63							
【6】	4003002	锯材				0.024	m3	2022	49.4		49.4							
【7】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.258	m	6.41	1.66		1.66							
【8】	5501003	黏土				0.026	m3	0.01										
【9】	5503005	中(粗)砂				0.691	m3	150	103.68		103.68							
【10】	5505005	片石				1.651	m3	95	156.85		156.85							
【11】	5505013	碎石(4cm)				0.211	m3	115	24.26		24.26							
【12】	5505015	碎石(8cm)				0.016	m3	115	1.82		1.82							
【13】	5509001	32.5级水泥				0.215	t	445.2	95.55		95.55							
【14】	5511007	Φ500mm以内混凝土排水管				1.01	m	452.3	456.82		456.82							
【15】	7801001	其他材料费				14.822	元	1	14.82		14.82							
【16】	55030070 01	碎石				1.692	m3	125	211.5		211.5							
12	209-3-a	M7.5浆砌片石路肩墙	1.28000 0	105.89	135.54		m3		227.48		227.48	0.7	8.08	52.12	40.15	22.2	486.26	

# 工程量清单单价分析表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	3005004	水				0.1	m3	2.72	0.27		0.27						
【2】	5503005	中（粗）砂				0.422	m3	150	63.3		63.3						
【3】	5505005	片石				1.15	m3	95	109.25		109.25						
【4】	5509001	32.5级水泥				0.123	t	445.2	54.54		54.54						
【5】	7801001	其他材料费				0.12	元	1	0.12		0.12						
13	209-3-b	M7.5浆砌片石路堑墙	0.68000 0	105.89	72.01		m3		225.52		225.52	8.55	5.76	33.11	32.66	18	395.61
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.27	kg	4.36	1.18		1.18						
【2】	2009030	铁钉				0.01	kg	4.7	0.05		0.05						
【3】	3005004	水				0.7	m3	2.72	1.9		1.9						
【4】	4003001	原木				0.003	m3	1850	5.55		5.55						
【5】	4003002	锯材				0.002	m3	2022	4.04		4.04						
【6】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.18	m	6.41	1.15		1.15						
【7】	5501003	黏土				0.018	m3	0.01									
【8】	5503005	中（粗）砂				0.389	m3	150	58.35		58.35						
【9】	5505005	片石				1.15	m3	95	109.25		109.25						
【10】	5505015	碎石（8cm）				0.011	m3	115	1.27		1.27						
【11】	5509001	32.5级水泥				0.095	t	445.2	42.43		42.43						
【12】	7801001	其他材料费				0.35	元	1	0.35		0.35						
14	312-1-a	20cm厚水泥混凝土路面（抗折强度≥6.5Mpa）	0.17420 0	105.89	18.45		m2		68.86		68.86	24.43	2.03	9.68	11.73	6.87	142.04
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3452.16	0.01		0.01						

## 工程量清单单价分析表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【2】	2003004	型钢					t	3504.27	0.19		0.19							
【3】	3001001	石油沥青					t	3800	0.38		0.38							
【4】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01							
【5】	3005004	水				0.029	m3	2.72	0.08		0.08							
【6】	4003002	锯材					m3	2022	0.14		0.14							
【7】	5503005	中（粗）砂				0.094	m3	150	14.08		14.08							
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.169	m3	115	19.47		19.47							
【9】	5509001	32.5级水泥				0.077	t	445.2	34.24		34.24							
【10】	7801001	其他材料费				0.265	元	1	0.27		0.27							
15	312-1-b	18cm厚C15贫混凝土基层	0.15960 0	105.89	16.9		m2		54.55		54.55	24.31	1.86	8.86	10.12	5.97	122.58	
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3452.16	0.01		0.01							
【2】	2003004	型钢					t	3504.27	0.17		0.17							
【3】	3001001	石油沥青					t	3800	0.34		0.34							
【4】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01							
【5】	3005004	水				0.027	m3	2.72	0.07		0.07							
【6】	4003002	锯材					m3	2022	0.14		0.14							
【7】	5503005	中（粗）砂				0.092	m3	150	13.77		13.77							
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.156	m3	115	17.95		17.95							
【9】	5509001	32.5级水泥				0.049	t	445.2	21.82		21.82							
【10】	7801001	其他材料费				0.257	元	1	0.26		0.26							

# 工程量清单单价分析表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
16	312-2-b	植筋Φ28	0.08674 1	105.89	9.19		根		51.72		51.72	0.36	0.36	4.44	6.36	4.54	76.97
【1】	2001001	HPB300钢筋				0.008	t	3452.16	27.27		27.27						
【2】	2001002	HRB400钢筋				0.007	t	3374.12	23.81		23.81						
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.009	kg	4.79	0.04		0.04						
【4】	2009011	电焊条				0.008	kg	5.73	0.05		0.05						
【5】	3001001	石油沥青					t	3800	0.35		0.35						
【6】	7801001	其他材料费				0.196	元	1	0.2		0.2						
17	313-3	C20混凝土路肩	0.93600 0	105.89	99.11		m3		390.12		390.12	48.86	9.53	46.38	56.37	32.3	682.67
【1】	2003004	型钢				0.001	t	3504.27	2.91		2.91						
【2】	3005004	水				1.44	m3	2.72	3.92		3.92						
【3】	4003002	锯材				0.006	m3	2022	12.13		12.13						
【4】	5503005	中（粗）砂				0.6	m3	150	89.96		89.96						
【5】	5505013	碎石（4cm）				1.028	m3	115	118.24		118.24						
【6】	5509001	32.5级水泥				0.365	t	445.2	162.4		162.4						
【7】	7801001	其他材料费				0.516	元	1	0.52		0.52						
18	419-1	原管涵C25混凝土修补	0.60180 0	105.89	63.72		m3		385.14		385.14		8.09	36.8	46.79	26.16	566.7
【1】	3005004	水				1.416	m3	2.72	3.85		3.85						
【2】	5503005	中（粗）砂				0.578	m3	150	86.67		86.67						
【3】	5505013	碎石（4cm）				0.999	m3	115	114.89		114.89						
【4】	5509001	32.5级水泥				0.403	t	445.2	179.5		179.5						

# 工程量清单单价分析表

合同段：汉阴县汉阳镇长新村至双坪村道路改建工程

货币单位：人民币（元）

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
【5】	7801001	其他材料费				0.236	元	1	0.24		0.24							
19	419-2	1-1.0单孔钢筋混凝土圆管涵	1.97859 0	105.89	209.51		m		1366.54		1366.54	61.42	24.72	118.91	168.74	93.73	2043.58	
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.481	kg	4.36	2.1		2.1							
【2】	2009030	铁钉				0.018	kg	4.7	0.08		0.08							
【3】	3001001	石油沥青				0.011	t	3800	42.45		42.45							
【4】	3005004	水				1.718	m3	2.72	4.67		4.67							
【5】	4003001	原木				0.005	m3	1850	9.9		9.9							
【6】	4003002	锯材				0.004	m3	2022	7.22		7.22							
【7】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.321	m	6.41	2.06		2.06							
【8】	5501003	黏土				0.032	m3	0.01										
【9】	5503005	中(粗)砂				0.944	m3	150	141.6		141.6							
【10】	5505005	片石				2.05	m3	95	194.74		194.74							
【11】	5505013	碎石(4cm)				0.394	m3	115	45.26		45.26							
【12】	5505015	碎石(8cm)				0.02	m3	115	2.25		2.25							
【13】	5509001	32.5级水泥				0.299	t	445.2	133.14		133.14							
【14】	5511012	Φ1000mm以内混凝土排水管				1.01	m	650	656.5		656.5							
【15】	7801001	其他材料费				12.404	元	1	12.4		12.4							
【16】	55030070 01	碎石				0.897	m3	125	112.16		112.16							
20	602-1-c	C25混凝土加固	1.75216 7	105.89	185.54		m3		389.11		389.11		12.45	78.18	63.1	35.81	764.19	
【1】	3005004	水				1.43	m3	2.72	3.89		3.89							

