5.4 投标报价汇总表

合同段：恒口示范区伊甸猕猴桃现代农业园区产业路改建工程

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	0.00
2	200	路 基	0.00
3	300	路 面	0.00
4	400	桥梁、涵洞	0.00
5	600	安全设施及预埋管线	0.00
6	第100章至第700章合计		0.00
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		0.00
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		0.00
11	投标报价		0.00

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单　第100章　合计　人民币			0.00	元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	伐树、挖除树根	棵	3115		
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面（外运5km）	m3	191.3		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（外运5km）	m3	805.3		
-b	挖石方（外运5km）	m3	7247.3		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用石方	m3	171.2		
205	特殊地区路基处理				
205-1	涵台路基处理				
-a	涵台挖土方（外运5km）	m3	165.23		
-b	开山石渣填筑	m3	165.23		
205-2	路床处理（含病虫害处理工程量）				
-a	挖土方（外运5km）	m3	571.8		
-b	挖石方（外运5km）	m3	525.6		
-c	开山石渣填筑	m3	571.8		
207	路面排水				
207-1	现浇C20混凝土边沟	m3	160.93		
209	挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	279.1		
清单　第200章　合计　人民币　0.00　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	基层				
-a	厚180mm石渣基层	m2	3786		
-b	石渣调平层	m3	121.5		
-c	旧水泥路面打裂压稳	m2	2430		
312	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m2	5274		
312-2	钢筋				
-a	路面接缝钢筋	kg	1564.81		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇C20混凝土加固土路肩	m3	79.3		
清单　第300章　合计　人民币			0.00	元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	1-1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	14		
421	拱涵				
421-1	凿除现浇层砼	m3	6.21		
421-2	现浇C30砼铺装层	m3	6.21		
清单　第400章　合计　人民币			0.00	元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-C-2C	m	248		
-b	Gr-C-4C	m	548		
-c	端头	m	32		
604	道路交通标志				
604-1	○600+△700	个	2		
604-2	△700	个	7		
604-9	道口标柱	个	8		
604-13	道路凸面镜	个	3		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m2	358.2		
605-2	减速振荡标线	m2	29.25		
清单　第600章　合计　人民币			0.00	元	