

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		拆除建筑一层外墙沿街面花岗岩面层至基层					
1	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除材质：粘贴花岗岩	m2	563		
2	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	11.26		
		拆除建筑外墙涂料面层至基层					
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除材质：外墙涂料及基层	m2	4029.46		
4	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	80.59		
		拆除建筑原女儿墙外包铝板					
5	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除材质：外包铝板	m2	234.91		
6	010103002003	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	4.23		
		拆除原屋面树脂瓦坡屋面及钢架					
		拆除原屋面防水层					
7	011707002001	防水层拆除	1. 拆除原屋面防水层（带砂石保护层）	m2	1427.58		
8	010103002005	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	28.55		
		拆除建筑原室外楼梯钢化安全玻璃					
9	011713002001	玻璃拆除	1. 拆除建筑原室外楼梯钢化安全玻璃	m2	128.5		
10	010103002006	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	2.57		
		拆除原室外砖砌台阶挡墙					
11	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌墙体，厚度400mm，高度1700mm	m3	25.23		
12	010103002007	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	25.23		
		拆除原室外砖砌台阶挡墙面层至基层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除原室外砖砌台阶挡墙面层至基层	m2	88.4		
14	010103002008	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	1.77		
		拆除原室外临建雨棚					
15	011706003001	拆除原室外临建雨棚	1. 拆除原室外临建雨棚	m2	46		
16	010103002009	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	0.92		
		拆除室内一至五层所有房间(维修范围内)木质窗帘盒					
		拆除室内六层走廊及局部房间吊顶(维修范围内)					
17	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶面层 2. 拆除吊顶龙骨	m2	30		
18	010103002011	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	0.6		
		拆除室内一至六层所有房间(维修范围内)水磨石窗台板					
19	011714003001	窗台板拆除	1. 水磨石窗台板拆除	m	127.26		
20	010103002012	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	2.55		
		拆除室内一至六层所有房间(维修范围内)木质暖气罩					
21	011714001001	暖气罩拆除	1. 拆除木质暖气罩 1m2/个	个	239		
22	010103002013	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，运距10km	m3	23.9		
		新建工程					
		外墙保温					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011001003001	保温隔热墙面	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆找平 2. 1.5厚水泥基防水涂料 3. 3厚专用粘接剂 4. 60厚复合岩棉保温板(A级) 5. 2厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布,锚栓,2厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布,2厚抗裂砂浆	m2	4737.78		
		外墙真石漆涂料					
24	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙真石漆涂料	m2	5269.49		
		屋面防水					
25	010902001001	屋面卷材防水	1. SBS改性沥青防水卷材3mm 2. SBS改性沥青防水卷材4mm	m2	1427.58		
26	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	1427.58		
27	010902004001	屋面排水管	1. 塑料排水管110mm以内	m	337.5		
28	010902006001	屋面泄水构件	1. 落水斗 2. 落水口	个	15		
		新建室外砖砌台阶挡墙					
29	010402001001	砌块墙	1. 300厚实心砖实砌墙	m3	18.92		
30	010502032001	零星现浇构件	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 现浇混凝土 扶手、压顶	m3	0.67		
31	010505020001	零星现浇构件模板	1. 压顶模板	m2	4.45		
32	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.008		
		重做原室外砖砌台阶挡墙面层					
33	011203001001	石材墙、柱面	1. 15厚薄型石材 2. 抹灰砂浆	m2	176.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		增设钢爬梯					
34	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.069		
35	011402003001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆一遍 2. 面漆二遍	m2	0.07		
		重做室内一至五层所有房间(维修范围内)木质窗帘盒					
36	010810002001	窗帘盒	1. 木质窗帘盒	m	541.56		
37	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨安装 暗装 单轨	m	539.56		
38	011714005002	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒拆除	m	162.47		
		重做室内六层走廊及局部房间吊顶(维修范围内)					
39	011302001001	平面吊顶天棚	1. U型轻钢龙骨 2. 纸面石膏板	m2	30		
		重做室内一至六层所有房间(维修范围内)大理石窗台板					
40	010809001001	窗台板 1. 大理石窗台板 2. 做法详见陕09J04-2-大理石窗台板-128页		m2	25.45		
		重做室内一至六层所有房间(维修范围内)木质暖气罩					
41	011504001001	暖气罩	1. 暖气罩 胶合板明式	m2	600.91		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队
业务用房修缮项目-装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				55637.5
2.1	安装建筑原室外楼梯钢化安全玻璃：128.5m2，75元/m2	元			9637.5
2.2	拆除原屋面树脂瓦坡屋面及钢架及垃圾外运	元			46000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					55637.5

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		供水					
1	031001002001	钢管	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	38.8		
2	031001002002	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	25.5		
3	031001002003	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	28.74		
4	031001002004	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	18.75		
5	031001002005	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	339		
6	031001002006	钢管	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	46.38		
7	031001002007	钢管	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	83.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001002008	钢管	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：供水	m	11.82		
9	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别、方式：手工除锈 管道 轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	69.72		
		回水					
10	031001002016	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：回水	m	160		
11	031001002009	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：回水	m	1.84		
12	031001002010	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：回水	m	7.56		
13	031001002011	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：回水	m	9.65		
14	031001002012	钢管	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：回水	m	72.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001002013	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:焊接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:回水	m	17		
16	031001002014	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:回水	m	44.85		
17	031001002015	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:回水	m	5.16		
18	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别. 方式:手工除锈 管道 轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	42.9		
		散热器					
19	031004002001	钢制散热器	1. 型号:钢制柱形散热器10片 2. 规格:800*600*200	组			
20	031004002002	钢制散热器	1. 型号:钢制柱形散热器12片 2. 规格:800*600*200	组			
21	031004002003	钢制散热器	1. 型号:铸铁柱形散热器15片 2. 规格:TZ4-600-8	组			
22	031004002004	钢制散热器	1. 型号:铸铁柱形散热器16片 2. 规格:TZ4-600-8	组			
23	031004002005	钢制散热器	1. 型号:铸铁柱形散热器18片 2. 规格:TZ4-600-8	组			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031004002006	钢制散热器	1. 型号：钢制柱形散热器20片 2. 规格：800*600*200	组			
25	031004002007	钢制散热器	1. 型号：钢制柱形散热器25片 2. 规格：800*600*200	组			
26	031004001001	铸铁散热器	1. 型号：铸铁柱形散热器15片 2. 规格：TZ4-600-8	组	2		
27	031004001002	铸铁散热器	1. 型号：铸铁柱形散热器16片 2. 规格：TZ4-600-8	组	16		
28	031004001003	铸铁散热器	1. 型号：铸铁柱形散热器18片 2. 规格：TZ4-600-8	组	169		
29	031004001004	铸铁散热器	1. 型号：铸铁柱形散热器20片 2. 规格：TZ4-600-8	组	43		
30	031004001005	铸铁散热器	1. 型号：铸铁柱形散热器25片 2. 规格：TZ4-600-8	组	1		
		阀门					
31	031002001001	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN80	个	3		
32	031002001002	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	1		
33	031002001003	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	1		
34	031002001004	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	1		
35	031002001005	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031002001006	阀门	1. 类型：平衡阀 2. 规格、压力等级：DN80	个	2		
37	031002001007	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	9		
38	031002001008	阀门	1. 类型：螺纹电磁阀门 2. 规格、压力等级：DN20	个	180		
39	031002001009	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	108		
40	031002001010	阀门	1. 类型：温控阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	39		
41	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
		室外采暖					
42	031001002017	钢管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道水冲洗 5. 安装部位：室外 6. 介质：采暖供回水	m	14		
43	031002001011	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	1		
44	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别、方式：手工除锈 管道 轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	4.4		
45	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：100	m3	0.22		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队
业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：延安市公安局交警支队二大队业务用房修缮项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除室外更换管道破损的地面					
1	041001001001	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层，厚度180mm	m2	180		
2	041001003001	拆除基层	1. 机械拆除多合土基层，厚度320mm	m2	180		
3	010103002001	余方弃置，装载机装车	1. 建筑垃圾外运，运距10km 2. 装载机装土，自卸汽车运土 3. 混凝土地面外运	m3	32.4		
4	010103002002	余方弃置，装载机装车	1. 建筑垃圾外运，运距10km 2. 装载机装土，自卸汽车运土 3. 多合土地面外运	m3	57.6		
		重做室外更换管道破损的地面					
5	040202001001	灰土垫层	1. 300厚3:7灰土（分两步夯实）	m2	180		
6	040202001002	砂垫层	1. 20mm厚粗砂垫层	m2	180		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C30砼面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6.0m	m2	180		
		化粪池（14ss706-50m3）					
8	010102002001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 反铲挖掘机挖基坑	m3	55		
9	010102009001	回填方	1. 槽、坑回填土	m3	10		
10	010103002003	余方弃置	1. 装载机装土，自卸汽车运土，运距10km	m3	43.5		
		隔油池（陕09S3 144页）					
11	010102002002	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 反铲挖掘机挖基坑	m3	7.56		
12	010102009002	回填方	1. 槽、坑回填土	m3	2.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010103002004	余方弃置	1. 装载机装土，自卸汽车运土，运距10km	m3	4.59		
14	010502031001	混凝土隔油池	1. 300厚3:7灰土垫层 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 200厚C20混凝土底板 4. 钢筋 5. 200厚混凝土墙C20 6. 混凝土盖板C20 7. 铸铁井盖 8. 20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉抹面 9. 30厚聚苯板外做玻璃钢护面 10. 配套模板	座	1		
		给水管网					
		给水阀门井（04s531-4-p6），3座					
15	040504001003	砌筑井	1. 回填3:7灰土300厚 2. 200厚混凝土基础C30 3. 预制混凝土盖板C30 4. DN700铸铁井盖、防坠网安装、铸铁踏步 5. 砖砌检查井，井内径1.2m，井深1.5m 6. 1:2水泥防水水泥砂浆20厚 7. 配套模板	座	3		
		DN100管道					
16	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 反铲挖掘机挖基坑	m3	95.38		
17	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 槽、坑回填土	m3	78.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040103001003	3:7灰土垫层	1. 100厚3:7灰土垫层 2. 集中消解石灰	m3	6.08		
19	040103001004	砂垫层	1. 200厚砂垫层	m3	13.89		
20	040103003002	余方弃置	1. 装载机装土，自卸汽车运土，运距10km	m3	0.67		
		污水管网					
		污水检查井（04s531-5-p14），9座					
21	010502031002	混凝土检查井	1. 300厚3:7灰土垫层 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 200厚C30混凝土底板 5. 200厚C30混凝土墙 6. C15混凝土流槽 7. DN700铸铁井盖、防坠网、铸铁爬梯 8. 高分子防水涂膜防水层 9. 钢筋 10. 配套模板	座	9		
		DN300管道					
22	040101001003	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 反铲挖掘机挖基坑	m3	142.75		
23	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 槽、坑回填土	m3	96.98		
24	040103001006	3:7灰土垫层	1. 100厚3:7灰土垫层 2. 集中消解石灰	m3	9.7		
25	040103001007	砂垫层	1. 200厚砂垫层	m3	19.4		
26	040103003003	余方弃置	1. 装载机装土，自卸汽车运土，运距10km	m3	29.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:耐热增强聚乙烯PE-RT 2. 规格:DN100 3. 连接形式: 电熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	86.8		
2	03B001	玻璃钢化粪池50m3	1. 玻璃钢化粪池50m3	座	1		
3	031001006002	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插连接, 橡胶圈密封接口 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水	m	103.14		
4	031001006003	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:承插连接, 橡胶圈密封接口 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水	m	22.87		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。