项目编号：ZZTZB-2026-008

紫阳县便民服务中心服务提升项目

竞争性磋商文件

采 购 人：紫阳县公共资产经办中心

代理机构：中智投工程管理有限公司

日　　期：2026 年 08 月 06 日

目　　录

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　合同主要条款

第四章　工程范围及质量验收标准

第五章　磋商响应文件基本格式

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“供应商”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”：（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），
供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前一个小时可以签到。签到成功之后，按

钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。

7、注意事项

（1）、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）、建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

（3）、供应商需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

（4）、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

（5）、后附不见面开标的详细操作手册。

第一章　磋商公告

项目概况

紫阳县便民服务中心服务提升项目采购项目的潜在供应商应在安康市公共资源交易中心平台获取采购文件，并于 2026 年 08 月 18 日 16 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZTZB-2026-008

项目名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3879204.79 元

采购需求：

合同包 1(紫阳县便民服务中心服务提升项目):

合同包预算金额：3879204.79 元

合同包最高限价：3879204.79 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他建筑工程	紫阳县便民服务中心服务提升项目	1(项)	详见采购文件	3879204.79

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 60 个日历日

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(紫阳县便民服务中心服务提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51 号）；

4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90 号）；

5、《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185 号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）；

7. 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

8.《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(紫阳县便民服务中心服务提升项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）财务状况报告：提供 2024 年度或 2025 年度至今任意一年经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

（3）税收缴纳证明：提供开标前六个月任意一个月的纳税证明或完税证明（税种包含增值税或企业所得税），依法免税或无需缴纳税收的供应商应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金证明：提供开标前六个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）出具参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（7）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加招标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

（8）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；供应商须具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），在本单位注册且无在建项目；

（9）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供书面说明）；

（11）本项目为专门面向中小企业招标，不接受联合体磋商（需提供书面说明）。

三、获取采购文件

时间：2026 年 08 月 06 日至 2026 年 08 月 13 日每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：安康市公共资源交易中心平台

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 08 月 18 日 16 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）(采用电子化投标及远程不见面开标方式)

五、开启

时间：2026 年 08 月 18 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

注：1.供应商使用捆绑 CA 证书登录(http://ak.sxggzyjy.cn/)安康市公共资源交易中心，选择有意向的项目点击“我要投标”完善相关信息。 2.下载文件：登录(http://ak.sxggzyjy.cn/)安康市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载磋商文件。3.本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；4.电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000；5.未及时下载文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：紫阳县公共资产经办中心

地址：陕西省安康市紫阳县财政局院内

联系方式：0915-4423300

2.采购代理机构信息

名称：中智投工程管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区渭滨路 70 号水晶卡芭拉 11 号楼 1 单元 11301 室

联系方式：13669250854

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：13669250854

中智投工程管理有限公司

2026 年 08 月 06 日

第二章　磋商须知

投标人须知前附表

条款号	条　款　名 称	编　列　内　容
1	招标人	名称：紫阳县公共资产经办中心 地址：陕西省安康市紫阳县财政局院内
2	招标代理机构	名称：中智投工程管理有限公司 联系地址：陕西省西安市未央区渭滨路 70 号水晶卡芭拉 11 号楼 1 单元 11301 室
3	项目名称	紫阳县便民服务中心服务提升项目
4	建设地点	紫阳县公共资产经办中心
5	资金来源	财政资金
6	资金落实情况	已落实
7	招标范围	本次招标范围为紫阳县便民服务中心服务提升项目竞争性磋商文件、工程量清单及图纸范围内全部工作内容。
8	计划工期	合同签订后 60 个自然日内
9	质量要求	合格
10	投标人资质条件	（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）财务状况报告：提供 2024 年度或 2025 年度至今任意一年经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函； （3）税收缴纳证明：提供开标前六个月任意一个月的纳税证明或完税证明（税种包含增值税或企业所得税），依法免税或无需缴纳税收的供应商应提供相关证明材料； （4）社会保障资金证明：提供开标前六个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； （6）出具参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明； （7）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加招标只须提供法定代表人或负责人身份证）； （8）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；供应商须具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）,在本单位注册且无在建项目； （9）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供书面说明）； （11)本项目为专门面向中小企业招标,不接受联合体磋商（需提供书面说明）。。
11	是否接受联合体投标	不接受
12	踏勘现场	不组织
13	投标预备会	不召开
14	构成竞争性磋商文件的其他材料	根据竞争性磋商文件相应条款对招标文件所作的答疑、修改，构成招标文件的组成部分。
15	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间	在投标截止时间 5 天前，招标人可以书面形式澄清招标文件。
16	响应文件递交	2026 年 08 月 18 日 16 时 00 分 00 秒

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	截止时间	
17	投标供应商确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
18	投标供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
19	招标最高限价	（1）最高限价：3879204.79 元。 （2）投标单位报价高于招标最高限价按无效标处理。
20	投标有效期	90 天（自投标截止之日起）
21	签字和盖章要求	按照本招标文件“第八章 投标文件格式”要求由法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章。
22	项目属性及所属行业	1、本项目属性：工程类； 2、本项目采购标的所属行业为：建筑业。
23	投标保证金	无
24	递交投标文件地点	全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）
25	开标时间和地点	开标时间：2026 年 08 月 18 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）
26	磋商小组的组建	由采购人代表和评审专家组成 5 人及以上单数，专家 4 人、甲方代表 1 人。
27	需要补充的其他内容	
补充的内容		
1	招标代理服务费	磋商服务费的金额按照国家计委颁发的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号）、《国家发展改革委关于降低部分建

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）的有关规定，向采购代理机构一次支付采购磋商服务费。 **收款名称：中智投工程管理有限公司西安未央区分公司** **账号：3700163909200388530** **开户银行：中国工商银行股份有限公司西安金花北路北段支行**

一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、（财政部第 87 号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号)、《陕财办采资（2016）53 号》文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采　　购　　人：紫阳县公共资产经办中心

1.2 采购代理机构：中智投工程管理有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：紫阳县财政局

2．合格的投标单位、合格的工程与服务

2.1 合格的投标单位

2.1.1 资质要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）财务状况报告：提供 2024 年度或 2025 年度至今任意一年经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

（3）税收缴纳证明：提供开标前六个月任意一个月的纳税证明或完税证明（税种包含增值税或企业所得税），依法免税或无需缴纳税收的供应商应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金证明：提供开标前六个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证

明材料；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）出具参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（7）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加招标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

（8）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；供应商须具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）,在本单位注册且无在建项目；

（9）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供书面说明）；

（11）本项目为专门面向中小企业招标，不接受联合体磋商（需提供书面说明）。。

2.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.3 投标单位必须从采购代理机构领取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构领取磋商文件并登记备案的潜在投标单位均无资格参加磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：紫阳县便民服务中心服务提升项目（详见工程量清单）。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标单位应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标单位返工，直至达到合同约定条件，并由投标单位承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标单位承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 3%支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 本工程按采购人要求工期为：合同签订后 60 个日历日。

2.2.1.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标单位有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标单位协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属投标单位的过失或违约造成的。

2.2.1.3.3 非上述原因，投标单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 300 元，限额为合同总造价的百分之二。

采购人可从应向投标单位支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标单位完成工程的责任或合同规定的其它责任。

2.2.1.3.4 工程提前，采购人不支付投标单位实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由投标单位自行现场踏勘，投标单位将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标单位提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标单位。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标单位利用的资料，采购人和采购代理机构对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，投标单位可为踏勘目的进入项目现场，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

3．磋商费用

投标单位应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　合同主要条款

第四章　工程范围及质量验收标准

第五章　磋商响应文件基本格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标单位；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标单位均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标单位所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标单位在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标单位。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对投标单位有约束力。投标单位在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标单位。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 投标单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标单位在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 投标单位提交的响应文件以及投标单位与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 投标单位编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

①响应函

②法定代表人授权委托书

③报价一览表

④已标价工程量清单

⑤资格证明文件

⑥商务响应偏离表

⑦投标方案

⑧供应商业绩

⑨投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 投标单位应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排并应编制目录，扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件页码不做要求。

9．磋商报价

9.1 磋商报价为供应商完成招标项目内容的全部合理费用，供应商应按建设行政主管部门颁布的《计价规则》等配套文件规定自主报价。

9.2 供应商被视为充分地理解了招标文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有此方面的一切风险费用。

9.3 报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。

9.4 本工程最高限价：￥3879204.79 元，磋商报价大于本工程最高限价的，按废标处理。

9.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影

响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理.

10．磋商货币

10.1 投标单位提供的工程及服务一律以人民币报价。

11．磋商保证金

本项目不缴纳保证金

12．磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交投标单位的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标单位的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按废标处理。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得投标单位同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．磋商响应文件的制作和签署

13.1 根据安康市公共资源交易中心最新通知，本项目采用电子化投标。供应商在投标时只需提供电子投标文件。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3 纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

四、磋商响应文件的递交

14．投标文件的提交

14.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15．磋商截止日期

15.1 投标单位应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将响应文件递交至采购代理机构处。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标单位受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的磋商响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但供应商必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至磋商文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、磋商与评审

18．磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表在开标前一个小时进行系统签到以证明其出席。

18.3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

18.4 供应商在用数字认证证书（CA 主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。

二次报价网上操作流程：

（1）插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

（2）点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

（3）点击网上报价；

（4）报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

（5）签章查看：点击，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

（6）确认无误如图：



（7）提交。

18.5 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.6 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19．磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的投标单位授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标单位及与磋商无关的其他人透露。

20、磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审六个阶段。最终报价采取集中报价形式。

20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

20.2.2 **资格审查**：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

序号	审查因素	审查标准
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	财务状况报告	提供2024年度或2025年度至今任意一年经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；
3	税收缴纳证明	提供开标前六个月任意一个月的纳税证明或完税证明（税种包含增值税或企业所得税），依法免税或无需缴纳税收的供应商应提供相关证明材料；
4	社会保障资金缴纳证明	提供开标前六个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
5	履约承诺	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
6	无重大违	出具参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声

序号	审查因素	审查标准
	法纪录的书面声明	明；
7	公司资质	供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；供应商须具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B证）,在本单位注册且无在建项目；
8	法定代表人或负责人授权书	法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加招标只须提供法定代表人或负责人身份证）；
9	信用信息查询	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
10	控股关系说明	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供书面说明）；
11	其他	本项目为专门面向中小企业招标，不接受联合体磋商（需提供书面说明）。

符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；符合性评审应满足以下要求：

序号	审查因素
1	投标文件组成符合磋商文件要求
2	投标文件中供应商公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书
3	工期符合磋商文件要求
4	磋商方案没有出现严重漏项，没有造成系统缺陷，能够保证该项目的顺利实施
5	标价的工程量清单符合计价规则及其配套文件
6	其他情况：符合磋商文件或法律法规有关规定的其他情形
备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。	

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一投标单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标单位平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标单位。

（4）投标单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标单位应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标单位提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标单位的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

21．响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的投标单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的投标单位的响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。（满分 100 分）

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下方面进行评审赋分。

21.3 评分细则：

评标内容	分值	评标原则与标准

磋商报价	30 分	以满足竞争性磋商文件要求且报价最低的最后报价为评标基准价 ,其价格分为满分 30 分,其他供应商的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/最终报价)×30。 注：磋商报价明显低于其他供应商，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但磋商小组认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，按无效标处理。“本项目为专门面向中小微企业项目，专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。”
施工组织设计	64 分	**1.确保工程质量的技术组织措施（6 分）** 供应商针对本项目编制保证工程质量的技术组织措施，内容包含 ： ①质量目标；②质量保证措施；③质量管理措施等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 6 分；以上分项每缺少一项内容扣 2 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 1 分；最低为 0 分。
		2.确保安全生产的技术组织措施（6 分） 供应商针对本项目编制保证安全生产的技术组织措施，内容包含 ： ①施工安全生产目标；②安全生产保证体系； ③安全生产技术措施等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 6 分；以上分项每缺少一项内容扣 2 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 1 分；最低为 0 分。
		3.确保文明施工的技术措施及环境保护措施（6 分） 供应商针对本项目编制文明施工的技术措施及环境保护措施，内容包含：①文明施工的技术措施； ②环境保护措施等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 6 分；以上分项每缺少一项内容扣 3 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 1.5 分；最低为 0 分。

		4.确保工期的技术组织措施（6 分） 供应商针对本项目编制工期的技术组织措施，内容包含：①施工进度表或施工网络图；②进度计划保证措施等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 6 分；以上分项每缺少一项内容扣 3 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 1.5 分；最低为 0 分。
		5.施工方案（12 分） 供应商针对本项目编制完善的工程施工方案，内容包含：①工程重难点及解决措施；②分部分项工程施工方案；③施工质量通病防治措施等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 12 分；以上分项每缺少一项内容扣 4 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 2 分；最低为 0 分。
		6.施工机械设备配备计划和劳动力安排计划（6 分） 供应商针对本项目编制施工机械设备配备计划和劳动力安排计划 ,内容包含：①施工机械设备配备计划；②劳动力安排计划等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 6 分；以上分项每缺少一项内容扣 3 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 1.5 分；最低为 0 分。
		7.项目部组成人员（8 分） **供应商根据项目需求拟组建项目部，并提供组成人员名单同时附人员身份证、开标前六个月任意一个月的社保缴纳证明等相关证书证件复印件并加盖单位公章。** **①技术负责人：**具有建筑工程专业中级职称的计 2 分,具有高级及以上技术职称的计 3 分。 **②项目组其他成员：**安全员、质量员、施工员、资料员、材料员配备齐全，且每人具备有效的岗位证书（安全员附建安 C 证）计 5 分，每缺少一人扣 1 分，最低为 0 分。
		8.施工现场总平面布置图（4 分） 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。

		以上内容每缺 1 项扣 4 分，内容齐全但有瑕疵的，每有 1 项扣 1 分，最低为 0 分。
		9.新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况（6 分） 供应商针对本项目编制新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况，内容包含：①新材料的应用情况；②新技术和新工艺的应用情况等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 6 分；以上分项每缺少一项内容扣 3 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 1.5 分；最低为 0 分。
		10.保修承诺（6 分） 供应商提供对本项目的保修承诺，内容包含：①工程质保期内的保修服务承诺；②工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，响应时间等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目实际需求的计 6 分；以上分项每缺少一项内容扣 3 分；每有一项内容不合理或存在缺陷与不足的扣 1.5 分；最低为 0 分。
企业业绩	4 分	供应商提供近三年（2023 年 08 月至今）已完成类似项目业绩，每份有效业绩计 2 分，最多得 4 分。 注：以合同签订时间为准，响应文件中需附中标（成交）通知书及施工合同复印件并加盖公章，其中施工合同至少应包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，否则不予认可。
备注：(1)符合本项目实际需求是指：方案各部分内容全面详细（包括但不限于由文字、图片、表格等形式呈现），阐述条理清晰详尽，符合国家有关规范及行业标准，完全满足本项目实际采购需求，能保障项目顺利实施。(2)不合理是指：套用其他项目方案或错用，方案内容矛盾或表述前后不匹配；凭空编造，存在逻辑漏洞；不可能实现的夸大情形或存在其他不适用项目实际情况的情形等。（3）缺陷与不足是指： 出现常识性错误，如工程名称错误、地点区域错误；内容与本项目需求无关；内容描述过于简单，缺少关键点，条理不清晰；仅有框架或标题、明显复制其他项目等任意一种情形。		

21.4 本项目落实政府采购政策

21.4.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件规定，采购活动执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标供应商须出具《中小企业声明函》（详见附件格式），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）投标单位应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.4.2 价格优惠比例

投标企业优惠比例

符合磋商采购文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标单位，价格给予 10%的扣除（不重复优惠，最高为 10%），用扣除后的价格参与评审。

22. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标单位，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标单位。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向成交投标单位发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25．中标服务费

25.1 采购代理服务费的计费标准及缴纳方式：

①中标供应商在领取《中标通知书》之前，应向中智投工程管理有限公司缴纳采购代理服务费。

②采购代理服务费/成交服务费按照(发改价格[2011]534 号)号文件计收。

③采购代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

26．签订合同

26.1 中标人在领取中标通知书的 30 天内与采购人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第 25 条或第 26.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标单位，或重新组织采购。

27．拒绝商业贿赂

投标单位必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在响应文件中。

七、质疑及投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起 7 个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）招标人负责供应商质疑答复。招标人委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采 购 人：紫阳县公共资产经办中心

地　　址：陕西省安康市紫阳县财政局院内

联系方式：0915-4423300

招标代理机构：中智投工程管理有限公司；

地　　址：陕西省西安市未央区渭滨路 70 号水晶卡芭拉 11 号楼 1 单元 11301 室；

联系方式：13669250854；

邮　　箱：1162930974@qq.com。

2、投诉

（1）质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章　合同主要条款

一、承包范围：

紫阳县便民服务中心服务提升项目建设地点位于紫阳县城关镇月畔湾二、三楼，建设内容包括改造政务大厅服务台、民诉中心、各功能用房等共 2226.76 ㎡，改造公共卫生间 2 处 65 ㎡、操作间 15 ㎡，配套相关设施设备。（具体详见工程量清单）

二、工期：

合同签订后 60 个日历日。

三、工程质量：合格。

四、承发包方式：

包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包。

五、本工程严禁转包。

六、适用法律和法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等国家、地方部门有关法律法规。

七、项目经理要保证常驻现场，非发包人要求中途不得更换项目经理及主要技术管理人员。

八、发包人派驻的现场代表职权：

1、本合同及与本包工程相关的所有合同的履行权；

2、对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权；

3、对工程设计变更的审批权；

4、工程变更及签证的确认权；主要材料、设备的认质权；

5、工程价款的支付权；

6、积极协调外部环境、组织工程竣工验收；

7、行使发包人应有的其他权利和义务。

九、承包人应做好以下工作：

1、提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在本合同签订后五日内向发包人提交经承包人的项目总工（公司总工）审批的施工组织设计（或施工方案）、总进度计划、总资金使用计划及工程进度计划、资金使用计划。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工区域内的安全保卫，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护

措施不力造成的经济损失和责任；

3、遵守发包人及相关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用以及因此造成的罚款；

4、做好已完工程成品保护，预防二次污染，并承担成品保护的费用；

5、按照文明工地要求组织施工，保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生管理的有关规定，交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及垃圾等，做到工完场清；承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

6、承包人应认真遵守国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及部门、地方制定的有关安全生产法律、法规的规定，根据本工程特点制定切实可行的安全管理制度和安全施工措施，认真履行安全施工与检查职责，做好施工中的安全防护工作外，确保本工程施工安全，依法承担本工程施工的安全责任。

7、承包人未能履行相关义务，导致工期延误、或给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人有关损失，由此产生的工期延误而导致承包人不能按本合同约定的竣工时间向发包人交付工程的，工期每推迟一天按 300 元/天处罚，限额为合同总造价的百分之二。

8、承包人要服从项目所在地党委、政府属地管理，处理好与周边民众的关系及保护好周边建筑不受损坏；承包人要主动向项目所在地镇、村及周边民众详细了解装修建筑的设备和管线，未经允许不得擅自拆除、移动、破坏，若不慎损坏则做相应赔偿。

十、合同价款、支付、调整及竣工结算

1、本工程合同价款为:

(大写)：　　人民币；（￥：　　元）。竣工结算时除预留合同价的 3%做为工程保修金外，其余款项一次结算。

2、工程款的支付

2.1、合同签订后付合同金额百分之五十，竣工验收后支付合同金额的百分之四十，结算审核后支付剩余得百分之十。

3、合同价款的调整

3.1 承包人在报价时已考虑了施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化可能影响工程造价的因素，除发生下述情况按实调整外，承包人不得再以其他任何原因提出调整工程造价。

3.1.1 发包人工地代表确认的工程量增减；

3.1.2 发包人工地代表确认的设计变更或工程洽商；

3.2 合同价款调整计算办法：

发包人指定或暂定单价的材料或设备，按发包人现场签署的认质认价单进行合同价款调整；但承包人投标时根据市场行情自主报价的材料和设备的实际采购价格与原报价有差异的不予调整。

4、竣工结算

4.1 工程通过竣工验收并交付使用后 28 天内承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后进行初审，并提出修改意见。

4.2 审计或造价咨询机构对工程竣工结算价款的最终审定应在双方对初审结论达成共识后完成。

5、工程质量保修金的返还

如发生因承包人不在约定期限内派人保修而导致发包人委托他人修理所产生的费用从承包人的工程质量保修金中直接予以扣除。

工程质量保修金在保修期满无质量问题后 5 个工作日内返还。

十一、承包人采购的材料、设备均应满足设计和规范要求的质量等级和环保要求，并应向发包人和监理机构提供产品合格证明和检验资料，因材料质量引起的工程质量、环境污染问题，由承包人承担所造成的一切损失。如发包人或监理机构对该部分材料的质量有异议，有权提出停止使用或再次见证取样复试的要求。如复试结果合格，由此发生的费用由发包人承担。

主要材料、设备或发包方有特别要求的材料设备须事先向发包方及监理方提供产品资料及样品，经考察筛选确定后再采购，使用或安装之前仍需履行必要的检验、检测程序。

承包人负责采购的所有材料、设备的采购、检验（试验）、使用、退换等执行国家、行业相应的技术标准。

十二、补充条款

1、经双方考察认质认价的材料、设备，结算时不再优惠。

2、对本工程材料、构配件、设备的、试件等的检测、试验的外委实验室由发、承包方共同考察确定，检测试验费用由发包人从承包人的工程款中扣除直接支付。

3、承包人应在竣工验收通过后 3 日内清退出场。否则，发包人将按 200 元/日向承包人收取场地占用费，此笔费用从工程款中予以扣除。

4、承包人在施工期间应严格按照国家有关政策处理好农民工工资问题，若由此引起一切

不良后果由承包人负责；发包人亦可暂停向承包人支付工程款，直至问题得到妥善解决。

5、其他补充条款：

5.1 如工程达不到合格标准，承包人予以全额赔偿由此给发包人造成的全部损失。

5.2 本工程不得转包。一经发现承包人将本工程予以转包，发包人有权立即中止合同，承包人应在 10 天内无条件清退出场。同时，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

5.3 因工程确需分包的项目必须经发包人同意。

第四章　工程范围及质量验收标准

一、工程内容：

项目名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目

建设单位：紫阳县公共资产经办中心

建设地址：紫阳县城关镇月畔湾二、三楼

工程范围：紫阳县便民服务中心服务提升项目建设地点位于紫阳县城关镇月畔湾二、三楼，建设内容包括改造政务大厅服务台、民诉中心、各功能用房等共 2226.76 ㎡，改造公共卫生间 2 处 65 ㎡、操作间 15 ㎡，配套相关设施设备。（具体详见工程量清单）

二、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标单位自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

三、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

四、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

五、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

六、编制说明

工程量清单编制说明

1．《紫阳县便民服务中心服务提升项目》施工图；

2.2025 年《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》、2025 年《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》、《陕西省通用安装工程基价表》、《陕西省市政工程基价表》及相配套的参考费率；

3.正常的施工组织设计及施工方法；

4.人工费单价执行陕建发【2025】《10号陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》；

5.取费费率执行陕建发【2025】《10号陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》。

6.主要材料价格参照《安康工程造价管理信息》2026年第3期紫阳县材料价，没有的参照同期《陕西省建设工程材料信息价》编制。

三、有关说明：

1.本清单使用广联达云计价平台GCCP7.0进行编制。

2.本工程设有预留金50000.00元，用于不可预见工程费用，其中紫阳县政务服务中心改造工程30000.00元，紫阳县社情民意诉求服务中心改造工程20000.00元。招投标时不得改动，工程竣工后据实结算，剩余部分归建设单位所有。

3.本工程留有专业工程暂估价260000.00元，其中政务服务中心楼道文化宣传专业工程暂估价30000.00元、室外美术字专业工程暂估价50000.00元、背景墙专业工程暂估价30000.00元、装饰板雨篷暂估价80000.00元、迁移原LED多彩显示屏专业工程暂估价（4套）工程暂估价50000.00元；社情民意诉求服务中心背景墙、标识标牌暂估价20000.00元；招投标时不得改动，工程竣工后据实结算，剩余部分归建设单位所有。

七、工程量清单：见下方

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					
1	010102006001	挖一般石方	[项目特征] 1.开挖深度:人工清理建筑垃圾，垃圾外运7km以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护（若有） 2.装车 3.场内运输 4.检底修边	m3	22.95		
2	010102008001	挖沟槽石方	[项目特征] 1.开挖深度:人工开挖管沟石渣，垃圾外运7km以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护（若有） 2.装车 3.场内运输 4.检底修边	m3	24		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:素土[工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	24		
	A.4	砌筑工程					
4	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200厚 3.砂浆强度等级:自拌M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	44.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：120厚 3.砂浆强度等级：自拌M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.71		
	A.6	金属结构工程					
6	010602002001	钢托架	[项目特征] 1.钢材品种、规格：Q335B [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	9.35		
7	010605001001	钢板楼板	[项目特征] 1.钢板型号、厚度：1mm压型镀锌钢板[工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	114.76		
	A.8	门窗工程					
8	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900 *2100mm 2. 门类型：定制钛合金玻璃门M0921 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2100mm 2. 门类型 :成品百叶玻璃门带门锁M1021 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	33.6		
10	010802001003	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2100mm 2. 门类型 :定制钛合金玻璃门M1021a [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	2.1		
11	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1500*2100mm 2. 门类型 :成品百叶玻璃门带门锁M1521a [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	6.3		
12	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1800*2400mm 2.框、扇材质、规格 :成品防盗门(带亮窗、带门锁)M1824 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	4.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
13	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1500*2100mm 2. 防火等级：钢制乙级防火门 FM 乙 1521 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.15		
14	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2100mm 2. 防火等级：钢制乙级防火门 FM 乙 1021 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.1		
15	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2100mm 2. 防火等级：钢制甲级防火门 FM 甲 1021 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.1		
16	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质：定制成品卷帘窗帘 2.部位：正面办公室 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	118.36		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程　　第 5 页　共 204 页

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间内墙面 2.涂膜厚度、遍数 :1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(2000高) [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	152.52		
18	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位 :北面 18-36 轴内墙面 2.涂膜厚度、遍数 :1.5+1.5 厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	301.84		
19	010904002001	楼 (地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间楼面 2.1.5 厚合成高分子涂膜防水层(两道), 四周翻起 150高, 中间夹玻璃丝布 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	73.3		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间楼面 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(800X8 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.1.5 厚合成高分子涂膜防水层(两道), 四周翻起150高, 中间夹玻璃丝布（另列清单） 7.清理既有楼面杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	60.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位 :其他楼面 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(800X8 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.清理既有楼面杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	1481.13		
22	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度 :120 mm 2.6～10 厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 3.5厚1 ：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4.8厚1 ：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	674.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程　　第 8 页　共 204 页

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011106003001	块料楼梯	[项目特征] 1.部位：楼梯间梯步 2.白水泥勾缝 3.铺贴瓷砖(800X8 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.清理既有楼面杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	56.35		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位：除厨房、卫生间　、洗手间、茶水间外其他新增砖墙内墙面 2.面层处理方式：墙面抹灰　一般抹灰　　内墙(14+6mm)（自拌砂浆） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	429.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程　　第 9 页　共 204 页

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间原有砖墙墙面 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(300X6 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(2000 高)(另列清单) 7. 聚合物水泥砂浆修补墙面（自拌砂浆) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	230.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间新增砖墙墙面 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(300X6 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(2000 高)(另列清单) 7.挂金属网,在网上抹 8 厚 1 :0.5 :2. 5 水泥石灰膏砂浆(将砂浆压入网孔),分层压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整）（自拌砂浆 ） 8.素水泥浆一道(自拌砂浆) 9.8 厚 1 :1 :6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道（自拌砂浆) 10.3 厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(先将墙面用水润湿 ）（自拌砂浆） 11. 聚合物水泥砂浆修补墙面（自拌砂浆) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）	m2	5.95		

			4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7.磨光、酸洗、打蜡				
27	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.名称：吸声墙面 2.部位：会议室内墙面 3.吸声板(15厚)，用自攻螺钉固定在竖向龙骨上，接缝处用成品铝合金压条封固 4.50厚玻璃棉毡，胶粘剂粘贴于龙骨间 5.L50x50x4 轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 6.DPM15砂浆9厚(1:3水泥砂浆)打底找平(自拌砂浆) [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	155.03		
28	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.名称：碳晶板柱面 2.部位：走道外露混凝土柱面 3.碳晶板用自攻螺钉固定在竖向龙骨上，接缝处用成品铝合金压条封固 4.L50x50x4 轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	229.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格 :双层玻璃内藏百叶隔断墙(100mm)参见 07SJ504-1 (A202 型), 玻璃选用 6+1.52PVB+6 钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	346.88		
30	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格 :卫生间大便器成品抗倍特防水隔断, 高1800mm [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	25.12		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：防火纸面石膏板，吊顶高度 3100mm 2. 部位：除楼梯间、卫生间、厨房、洗手间外天棚 3.乳胶漆涂料两道（另列清单） 4.满刮 2 厚面层耐水腻子找平（另列清单） 5.板材面层，规格 592×592×d 6.T 型轻钢横撑龙骨 TB24×28，间距 600，与次龙骨插接 7.T 型轻钢横撑龙骨 TB24×28，间距 600，与主龙骨插接 8.T 型轻钢主龙骨 T B24×28，间距 1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. 10 号镀锌低碳钢丝（或φ6 钢筋）吊杆，双向中距≤1200 10.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≤1200 (预制混凝土板板缝内预留吊环) [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	1012.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：铝扣板吊顶，吊顶高度3100mm 2.部位：卫生间、厨房、封闭办公区域等 3.0.6 厚铝扣板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 4.U 型轻钢次龙骨 C B60×27（或 CB50 ×20）中距≦600 或同板宽 5.U 型轻钢主龙骨 C B50×27 中距≦120 0 6. φ6 钢筋吊杆，双向中距≦1200，膨胀螺栓固定 7.钢筋混凝土楼板[工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	285.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：铝方通吊顶，吊顶高度3100mm 2.部位：除楼梯间、卫生间、厨房、洗手间外天棚 3.铝方通 4.T 型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与次龙骨插接 5.T 型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接 6.T 型轻钢主龙骨T B24×28，间距1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7. 10 号镀锌低碳钢丝（或φ6 钢筋）吊杆，双向中距≦1200 8.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200（预制混凝土板板缝内预留吊环） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	114.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式 、吊杆规格、高度 ：防火纸面跌级石膏板， 吊顶高度33 00-3500mm 2.部位 ：除楼梯间 、卫生间、厨房、洗手间外天棚 3.乳胶漆涂料两道（另列清单） 4.满刮 2 厚面层耐水腻子找平（另列清单） 5.板材面层，规格592×592×d 6.T 型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与次龙骨插接 7.T 型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接 8.T 型轻钢主龙骨T B24×28， 间距120 0，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. 10 号镀锌低碳钢丝（或φ6 钢筋）吊杆，双向中距≦1200 10.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200(预制混凝土板板缝内预留吊环) [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	62		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：除厨房、卫生间、洗手间、茶水间外其他内墙面 2.面刷不沾涂层漆 3.乳胶漆两道 4.满刮腻子两遍 5.刷稀释乳胶漆一道 6.填补缝隙、局部腻子、磨平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1947.25		
36	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：楼梯间天棚面 2.面刷不沾涂层漆 3.乳胶漆两道 4.满刮腻子两遍 5.刷稀释乳胶漆一道 6.填补缝隙、局部腻子、磨平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	148.59		
37	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：石膏板天棚吊顶底面 2.乳胶漆涂料两道 3.满刮 2 厚面层耐水腻子找平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1074.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位 :铝方通天棚吊顶底面 2.无机涂料两道 3.满刮 2 厚面层耐水腻子找平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	285.9		
	A.15	其他装饰工程					
39	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称 :定制大理石总服务台，宽 800mm，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	7.18		
40	011501004004	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称 :定制服务台， 白色人造石台面，宽600mm，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	69.36		
41	011501004005	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称 :定制茶水台， 白色人造石台面，宽500mm，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	3.5		
42	011501004006	地台	[项目特征] 1.8mm 厚强化复合地板 2.12mm 厚阻燃板 3.20X40 镀锌方管[工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	23.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格：大理石洗漱台，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装	m2	1.25		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建建筑与装饰工程

专业/标段：房屋

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程　　第 21 页　共 204 页

专业/标段：房屋建筑

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	预留金	元			30000
2	专业工程暂估价				190000
2.1	楼道文化宣传专业工程暂估价	项			30000
2.2	室外美术字专业工程暂估价	项			50000
2.3	背景墙专业工程暂估价	项			30000
2.4	装饰板雨篷暂估价	项			80000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					220000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层土建与装饰工程

专业/标段：房屋建筑

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	楼道文化宣传专业工程暂估价	30000		30000					
2	室外美术字专业工程暂估价	50000		50000					
3	背景墙专业工程暂估价	30000		30000					
4	装饰板雨篷暂估价	80000		80000					
本页小计		190000		190000					-
合　计		190000		190000					-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 23 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
		电气					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称：　配电箱(AL3-1) 2.　外　观　尺寸 :450x3 60x120 3.安装方式 :距地 1 .8 米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称：　配电箱(AL3-2) 2.　外　观　尺寸 :450x3 60x120 3.安装方式 :距地 1 .8 米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称：　配电箱(KT-1,2) 2.　外　观　尺寸 :450x3 60x120 3.安装方式 :距地 1 .8 米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 24 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称： 配电箱(HYS) 2. 外观尺寸 :450x3 60x120 3.安装方式 :距地1 .8 米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4		
5	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称 :强电金属桥架 2.规格 :400x200 3.材质 :钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	50		
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称 :强电金属桥架 2.规格 :200x100 3.材质 :钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	174.69		
7	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称 :桥架支架 2.材质 :型钢 3.安装方式 : 10#丝杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.169		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 25 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN80 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	10.76		
9	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	13.13		
10	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	8.61		
11	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:PC 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	2308.49		
12	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :塑料接线盒 2. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	658		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 26 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZB1-YJY-3x120+2x70mm2 2.敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	52.5		
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZB1-YJY-4x240+1x120mm2 2.敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电力电缆头 2.规格:WDZB1-YJY-3x120+2x70mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
16	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电力电缆头 2.规格:WDZB1-YJY-4x240+1x120mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
17	030412003005	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-25mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	65.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 27 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412003006	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-10mm2 3.配线线制：管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	93.79		
19	030412003007	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-6mm2 3.配线线制：桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	61.05		
20	030412003008	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-10mm2 3.配线线制：管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	93.79		
21	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-4mm2 3.配线线制：管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	1708.93		
22	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-4mm2 3.配线线制：桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	1475.76		
23	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5mm2 3.配线线制：管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	5917.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 28 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5mm2 3.配线线制：桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	40.37		
25	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.规格：1x28W 3.安装形式：嵌入吊顶安装 [工作内容] 1.安装	套	33		
26	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:LED条形灯 2.型号：1x60W 3.规格：1800x200 4.安装形式：格栅内安装 [工作内容] 1.安装	套	19		
27	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:LED条形灯 2.型号：1x60W 3.规格：1200x100 4.安装形式：格栅内安装 [工作内容] 1.安装	套	10		
28	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1.名称：镜前灯 2.型号：1x28W 3.安装形式：距地2 .6m壁装 [工作内容] 1.安装	套	4		
29	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称：筒灯 2.规格：1x16W 3.安装形式：嵌入吊顶安装 [工作内容] 1.安装	套	328		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 29 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称：排气扇[工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	5		
31	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：单联单控开关 2.型号：250V 10A 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	18		
32	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：双联单控开关 2.型号：250V 10A 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	28		
33	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：三联单控开关 2.型号：250V 10A 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	5		
34	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：四联单控开关 2.型号：250V 10A 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	1		
35	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称：暗装接地单三联五孔插座 2.规格:250V, 10A 3.安装形式：暗装,底边距地0.3m安装[工作内容] 1.安装	套	177		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 30 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称：暗装接地单相五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式：暗装,底边距地0.3m安装[工作内容] 1.安装	套	84		
37	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称：防水型接地单相五孔插座 2.规格:250V 16A带防溅盖 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m安装[工作内容] 1.安装	套	2		
38	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	357.47		
39	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:配电系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气安装工程　　第 31 页　共 204 页

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 32 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层电气工程　　第 33 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层弱电工程　　第 34 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1.名称 :弱电 32U 机柜 2.安装方式 :落地安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 4.抗震底座安装	台	1		
2	030501015001	交换机	[项目特征] 1.名称 :48 口交换机 2.安装方式 :机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	3		
3	030502008002	配线架	[项目特征] 1.名称 :24 口六类 R J45 配线架 2.安装方式 :机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5. 电子配线架附件安装	架	1		
4	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称 :强电金属桥架 2.规格 :300x150 3.材质 :钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	80.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层弱电工程　　第 35 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称 :桥架支架 2.材质 :型钢 3.安装方式 : 10#丝杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.059		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:PC 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	2379.04		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :塑料接线盒 2. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	111		
8	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称 :CAT.6UTP 2.敷设方式 :管道敷设 [工作内容] 1.敷设	m	2379.04		
9	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称 :CAT.6UTP 2.敷设方式 :桥架敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5488.99		
10	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称 :双孔信息插座面板 2.规格 :86 系列[工作内容] 1.安装 2.接线	个	97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层弱电工程　　第 36 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称：网络插座 2.规格：86 系列[工作内容] 1.安装 2.接线	个	14		
12	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称：剔线管槽及补槽 2.结构类型：砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	133.3		
13	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别：双绞线链路调试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	208		
		视频监控系统					
14	03B001	电脑	[项目特征] 1.名称：电脑 2.含 8T 硬盘 2 个，存储 30 天 [工作内容] 1.安装	台	1		
15	030501015002	交换机	[项目特征] 1.名称：24 口交换机 2.安装方式：机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层弱电工程　　第 37 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030502008005	配线架	[项目特征] 1.名称：光纤配线架 2.安装方式：机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5. 电子配线架附件安装	架	1		
17	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:PC 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	122.04		
18	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称：塑料接线盒 2. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	16		
19	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:CAT.6UTP 2.敷设方式：管道敷设 [工作内容] 1.敷设	m	122.04		
20	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:CAT.6UTP 2.敷设方式：桥架敷设 [工作内容] 1.敷设	m	523.34		
21	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称：半球网络摄像机 2.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线及调试	台	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层弱电工程

专业/标段：通用安装

合	计	

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层弱电安装工程　　第 39 页　共 204 页

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 40 页　共 204 页

项目—三层弱电工程　　专业/标段：通用安装

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				50000
2.1	移原 LED 多彩显示屏 4 台	台			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层弱电工程　　第 41 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	移原 LED 多彩显示屏 4 台	50000		50000					
本页小计		50000		50000					-
合　计		50000		50000					-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层应急照明程　　第 42 页　共204页

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
		应急照明					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质 :JDG 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	325		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :接线盒 2.材质 :钢制 3. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	57		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	325		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型安全出口标志灯 2.规格:LED 1WD C36V A型灯具 3.安装方式 :门上1 0cm处明装 [工作内容] 1.安装	套	7		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型单向单面疏散标志灯 2.规格:LED 1WD C36V A型灯具 3.安装方式 :明装,距地 0.5m [工作内容] 1.安装	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层应急照明程　　第 43 页　共204页

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型双向单面疏散标志灯 2.规格:LED 1WD C36V A型灯具 3.安装方式：明装,距地 0.5m [工作内容] 1.安装	套	1		
7	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型壁装灯具 2.规格:LED 5WD C36V A型灯具 3.安装方式：明装,底边距地 2.5m [工作内容] 1.安装	套	29		
8	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称 :剔线管槽及补槽 2.结构类型 :砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理	m	95.5		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层应急照明工程

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 45 页　共 204 页

项目—三层应急照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层应急照明程　　第 46 页　共 204 页

专业/标段：通用安装工

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 47 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN50,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.5		
2	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN40,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 48 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN32,S5管系列,公称压力级别为1.20MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.7		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25,S5管系列,公称压力级别为1.20MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10.4		

5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN20,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	92.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 49 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN15,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7.5		
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.型号:Z15W-16 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
8	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.型号:Z15W-16 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 50 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001005	阀门	[项目特征] 1.名称 :不锈钢金属软管 2.规格、压力等级 :DN20 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
10	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:B 1 级泡沫橡塑管壳 2.绝热厚度 :25mm 3.管道外径:DN50以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.5		
		污水					
11	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型光壁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	18.82		
12	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型光壁排水管 2.规格:DN75 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	53.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 51 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型内螺旋管 2.规格:DN50 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	10.9		
14	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型光壁排水管 2.规格:DN50 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水[工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	18.4		
15	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称 :台式洗脸盆（台上盆） 2.开关方式 :感应式水龙头（清单单列） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	3		
16	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.名称 :立柱式洗脸盆 2.开关方式 :感应式水龙头（清单单列） 3.部位 :无障碍卫生间 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 52 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.名称:拖布池 2.开关方式:普通水龙头（清单单列） 3.规格:400x400 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		
18	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.名称:洗脸盆感应式水龙头 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装	个	6		
19	031003016002	水龙头	[项目特征] 1.名称:拖把池水龙头 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装	个	2		
20	031003006001	大便器	[项目特征] 1.名称:脚踏式蹲式大便器 2.含大便器脚踏阀[工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	7		
21	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:不锈钢防溢防臭地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	7		
22	031003007001	小便器	[项目特征] 1.名称:壁挂式小便器 2.开关方式:感应式冲洗阀 3.含冲洗阀[工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 53 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质 :成品淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装	套	1		
24	031003006002	大便器	[项目特征] 1.名称 :连体坐便器 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		
25	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:B 1 级泡沫橡塑管壳 2.绝热厚度 :25mm 3.管道外径:DN50以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.5		
		热水					
26	031005019001	电热水器	[项目特征] 1.名称 :容积式电热水器 2.容量 :60L 3.安装方式 :挂墙安装 [工作内容] 1.本体安装 2. 附件安装 3.水压试验	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 54 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN20,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12		
28	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.型号:Z15W-16 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水装工程　　第 55 页　共204页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水程　　第 56 页　共 204 页

专业/标段：通用安装工

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层给排水工程　　第 57 页　共 204 页

专业/标段：通用安装工

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层消防工程

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		原管道及消火栓拆除					
1	03B001	消火栓拆除	[项目特征] 1.名称：消火栓拆除 [工作内容] 1.拆除及搬运	套	2		
2	03B002	消防管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	62.65		
3	03B003	消防管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	20.88		
		管道及消火栓安装					
4	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.名称：室内消火栓 2.型号:SG16E65Z-J 3.外观尺寸：1800(H)x700x160 4.配置:DN65 旋转型消火栓 1 支、φ19mm 铝合金直流水枪 1 支、25m 长 DN65 有内衬里的消防水带 1 条、30m 长φ19mm 消防软管卷盘 1 条、φ6mm 直流喷雾喷枪 1 支 5.安装方式：明装[工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	4		
5	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.名称：磷酸铵盐灭火器 2.型号:MF/ABC4 [工作内容] 1.本体放置	具	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层消防工程　　第 59 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.名称:灭火器箱 2.部位:原消火栓箱处 [工作内容]1.本体放置	个	6		
7	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.工作压力:P≤1.20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	60.68		
8	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.工作压力:P≤1.20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	17.2		
9	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.名称:消防管道刷油（色环） 2.刷油要求:注明管道名称和水流方向标识;色环宽不应小于20mm,间距不宜大于4m [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层消防工程　　第 60 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.名称 :消防管道支架 2.材质 :型钢 3.支架形式 : 吊架[工作内容] 1.制作 2.安装	kg	66.12		
11	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.名称 :消防管道支架刷油 2.刷油要求 : 除锈后,刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	66.12		
12	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :90 °弯头 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
13	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	5		
14	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :正三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层消防工程　　第 61 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :90 °弯头 2.材质 :钢制 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	19		
17	030901017001	阀门	[项目特征] 1.名称 :球墨铸铁对夹式蝶阀 2.规格、压力等级 :DN100 3.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
18	030901018001	法兰	[项目特征] 1.名称 :沟槽法兰 2.规格型号:DN100 3.连接形式 :沟槽卡箍连接 [工作内容] 1.安装	副	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层消防安装工程　　第 62 页　共 204 页

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层消防工程　　第 63 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层消防工程　　第 64 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 65 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		原喷淋管道拆除					
1	03B001	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN150 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	7.5		
2	03B009	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN125 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	9		
3	03B002	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	34		
4	03B003	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN80 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	33.6		
5	03B004	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	41.73		
6	03B005	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	64.1		
7	03B006	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN40 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	16.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 66 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	03B007	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN32 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	91.44		
9	03B008	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	351.3		
		喷淋管道安装					
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称：标准响应直立型洒水喷头 2.安装部位：室内 3.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.严密性试验	个	223		
11	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式：沟槽连接 5.工作压力:P≤1.20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 67 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN125 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	6.5		
13	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	18.56		
14	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 68 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	34.33		
16	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	60.96		
17	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 69 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	134.36		
19	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	404.74		
20	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :90 °弯头 2.材质 :钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
21	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :正三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
22	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 70 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	8		
24	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械四通 2.材质 :钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
25	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN125 [工作内容] 1.安装	个	2		
26	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
27	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
28	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :异径四通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
29	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :45 °弯头 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	16		
31	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :异径三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	3		
32	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :正三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	3		
33	030901004018	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	2		
34	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械四通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	15		
35	030901004020	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :异径四通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	1		
36	030901004023	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 72 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030901004024	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称：四通 2.材质：钢制 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	7		
38	03B010	卡箍	[项目特征] 1.名称：卡箍 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	11		
39	03B011	卡箍	[项目特征] 1.名称：卡箍 2.规格:DN125 [工作内容] 1.安装	个	4		
40	03B012	卡箍	[项目特征] 1.名称：卡箍 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	8		
41	03B013	卡箍	[项目特征] 1.名称：卡箍 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	46		
42	03B014	卡箍	[项目特征] 1.名称：卡箍 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	16		
43	030901017004	阀门	[项目特征] 1.名称：信号阀 2.型号:ZSFD-16Z 型 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 73 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型 :泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
45	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.名称 :水流指示器 2. 型号:ZSJZ-16 型 3.规格:DN150 4.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
46	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.名称 :减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
47	030901018001	法兰	[项目特征] 1.名称 :沟槽法兰 2.材质 :钢制 3.规格型号:DN150 4.连接形式 :卡箍连接 [工作内容] 1.安装	副	1		
48	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1.名称 :末端试水装置 2.规格:DN25 3.连接方式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.名称：喷淋管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式：吊架[工作内容] 1.制作 2.安装	kg	342.97		
50	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.名称：喷淋管道支架刷油 2.刷油要求：除锈后,刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	342.97		
51	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.名称：喷淋管道刷油 2.刷油要求：管道刷为红色 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	128.56		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋安装工程　　第 75 页　共 204 页

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 76 页　共 204 页

项目—三层喷淋工程　　专业/标段：通用安装

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层喷淋工程　　第 77 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 78 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空调					
		空调设备					
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:空调室外机(60HP) 2.型号:HVR-1700W型(HVR-850W+HVR-850W) 3.设备参数:制冷量:170kW 制热量:190kW 电机功率:45.4kW 380v 4.配成套控制系统 5.安装形式:落地安装 6.主材暂估价1060 00元/台,据实结算 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:空调室外机(44HP) 2.型号:HVR-1240W型(HVR-735W+HVR-504W) 3.设备参数:制冷量:123.9kW 制热量:139kW 电机功率:32.4kW 380v 4.配成套控制系统 5.安装形式:落地安装 6.主材暂估价8500 0元/台,据实结算[工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 79 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030701007004	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-90F型 3.设备参数：风量：1422m3/h 制冷量:9.0kW 制热量:10.0kW 出风静压:60Pa 电机功率:178W 220v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	3		
4	030701007006	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-71F型 3.设备参数：风量：1140m3/h 制冷量:7.1kW 制热量:8.0kW 出风静压:30 Pa 电机功率:162W 220v 4.安装形式：吊装 5.主材暂估价3594元/台，据实结算 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030701007007	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-50F型 3.设备参数：风量：900m3/h 制冷量:5.0kW 制热量:5. 6kW 出风静压:30P a 电机功率:90W 2 20v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	4		
6	030701007008	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-40F型 3.设备参数：风量：720m3/h 制冷量:4.0kW 制热量:4. 5kW 出风静压： 电机功率:105W 220 v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	1		
7	030701007009	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-28F型 3.设备参数：风量：540m3/h 制冷量:2.8kW 制热量:3. 2kW 出风静压:30P a 电机功率:58W 2 20v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 81 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030701007010	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-22F型 3.设备参数：风量：540m3/h 制冷量: 2.2kW 制热量:2. 5kW 出风静压:30P a 电机功率:58W 2 20v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	6		
		空调风管					
9	030702001011	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤3 20 5.板材厚度:δ=0. 5 6.管件、法兰及支架设计要求:处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式：咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	14.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 82 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :320 < 长边长≤450 5. 板材厚度 :δ=0. 5 6.管件、法兰及支架设计要求 :处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7		
11	030702001009	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :450 < 长边长≤1000 5. 板材厚度 :δ=0. 6 6.管件、法兰及支架设计要求 :处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	28.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 83 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :450 < 长边长≤1000 5.板材厚度 :δ=0.75 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	312.63		
13	030702008007	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :1000x250 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
14	030702008008	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :1000x200 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
15	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :850x200 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	7		
16	030702008004	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :850x150 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 84 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030702008005	柔性软风管	[项目特征] 1.名称：防腐、防火保温软接管 2.规格：600x200 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	2.8		
18	030702008006	柔性软风管	[项目特征] 1.名称：防腐、防火保温软接管 2.规格：550x150 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	2.8		
19	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称：空调室内机吊架 2.材质：型钢 3.安装形式：吊装[工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	735		
20	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种：闭孔橡塑材料保温 2.绝热厚度：32mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	12.77		
21	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：带滤网单层百叶 2.型号：400x300 [工作内容] 1.安装	个	10		
22	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：带滤网单层百叶 2.型号：500x300 [工作内容] 1.安装	个	1		

23	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1.名 称 :带 滤 网 单层百叶 2. 型 号 :700x300 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 85 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
24	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1.名 称 :带 滤 网 单层百叶 2. 型 号 :800x300 [工作内容] 1.安装	个	31		
25	030703003011	风口、散流器	[项目特征] 1.名 称 :带 滤 网 单层百叶 2. 型 号 :900x300 [工作内容] 1.安装	个	3		
26	030703003014	风口、散流器	[项目特征] 1.名 称 :双 层 百 叶风口 2. 型 号 :200x100 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名 称 :双 层 百 叶风口 2. 型 号 :300x300 [工作内容] 1.安装	个	18		
28	030703003012	风口、散流器	[项目特征] 1.名 称 :双 层 百 叶风口 2. 型 号 :700x200 [工作内容] 1.安装	个	2		
29	030703003013	风口、散流器	[项目特征] 1.名 称 :双 层 百 叶风口 2. 型 号 :800x200 [工作内容] 1.安装	个	37		
		空调冷凝水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 86 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 管 2.规格:DN32 3.连接形式 :承插粘接 4.介质 :空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	160.78		
31	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 管 2.规格:DN25 3.连接形式 :承插粘接 4.介质 :空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	138.78		
32	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种 :难燃 B1 级闭孔橡塑保温材料保温 2.绝热厚度:10mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.45		
		空调冷媒管					
33	031001004001	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ44.5 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	43.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 87 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031001004002	铜管	[项目特征] 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ38.1 3.连接形式：焊接 4.安装部位：室内 5.介质：空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	42.81		
35	031001004005	铜管	[项目特征] 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ28.58 3.连接形式：焊接 4.安装部位：室内 5.介质：空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	43.96		
36	031001004006	铜管	[项目特征] 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ25.4 3.连接形式：焊接 4.安装部位：室内 5.介质：空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	21.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 88 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031001004007	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ22.23 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	254.7		
38	031001004008	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ19.05 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	74.45		
39	031001004009	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ15.88 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	169.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 89 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031001004010	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ12.7 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	61.64		
41	031001004011	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ9.53 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	387.15		
42	03B001	冷媒管分歧管	[项目特征] 1.名称 :冷媒管分歧管 [工作内容] 1.安装	个	47		
43	031207002003	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种：难燃 B1 级闭孔橡塑保温材料保温 2.绝热厚度 :20mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	2.84		
		空调新风					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 90 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030701004006	空调器	[项目特征] 1.名称:新风机室外机(9HP) 2.型号:HVR-252W型 3.设备参数:制冷量:25.2kW 制热量:28kW 电机功率:5 .4kW 380v 4.配成套控制系统 5.安装形式:落地安装 6.主材暂估价2200 0元/台，据实结算[工作内容] 1.安装	台	3		
45	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:全热交换器 2. 型号 :HKF-150B1C6型 3.设备参数:风量 : 1500m3/h余压:1 80Pa 功率:1.05k W 制冷效率(焓):5 6%制热效率(焓):65% 4.外观尺寸 :1400x 1750x600 5.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 91 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030701003003	通风机	[项目特征] 1.名称:新风机室内机(吊式) 2.型号:HVR-224XF型 3.设备参数:风量：1680m3/h噪音:4 5dB 制冷量:22.4 kW 制热量:21.9k W 出风静压:250Pa 电机功率:198kW 2 20v 4.外观尺寸：1400x 1750x600 5.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装	台	3		
47	030703009001	消声静压箱	[项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格：1300x720 [工作内容] 1.安装	个	3		
48	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格：直径≤320 5.板材厚度：δ=0. 5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式：咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	0.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030702001014	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 : 圆形 4.规格 :450 < 直径≤1000 5.板材厚度 : δ1.0 6.管件、法兰及支架设计要求 : 除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 : 咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1.2		
50	030702001015	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 : 长边长≤3 20 5.板材厚度 : δ=0. 5 6.管件、法兰及支架设计要求 :处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 : 咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	63.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 93 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :320 < 长边长≤450 5.板材厚度 :δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	71.07		
52	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :450 < 长边长≤1000 5.板材厚度 :δ=0.6 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	45.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 94 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :450 < 长边长≤1000 5. 板材厚度 : δ=0. 75 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	6.6		
54	030702001016	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :1000 < 长边长≤1250 5. 板材厚度 : δ=1. 0 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	27.6		
55	030702008009	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2. 规格 : φ1100 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 95 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1.名称：全热交换器吊架 2.材质：型钢 3.安装形式：吊装[工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	100		
57	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2.规格：1000x300[工作内容] 1.安装	个	3		
58	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2.规格：120x120[工作内容] 1.安装	个	4		
59	030703001004	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2.规格：160x120[工作内容] 1.安装	个	2		
60	030703001005	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2.规格：250x160 [工作内容] 1.安装	个	1		
61	030703001006	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2.规格：320x120 [工作内容] 1.安装	个	1		
62	030703001007	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2.规格：320x160 [工作内容] 1.安装	个	7		
63	030703001008	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2.规格：320x200 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 96 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030703001009	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2. 规格 :320x320 [工作内容] 1.安装	个	2		
65	030703001010	风阀	[项目特征] 1.名称：电动风阀 2. 规格 :400x200 [工作内容] 1.安装	个	1		
66	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称 :双层百叶风口 2. 型号 :120x120 [工作内容] 1.安装	个	3		
67	030703003015	风口、散流器	[项目特征] 1.名称 :双层百叶风口 2. 型号 :200x100 [工作内容] 1.安装	个	3		
68	030703003016	风口、散流器	[项目特征] 1.名称 :双层百叶风口 2. 型号 :300x200 [工作内容] 1.安装	个	11		
69	030703003017	风口、散流器	[项目特征] 1.名称 :双层百叶风口 2. 型号 :300x300 [工作内容] 1.安装	个	2		
70	030703003018	风口、散流器	[项目特征] 1.名称 :双层百叶风口 2. 型号 :500x200 [工作内容] 1.安装	个	2		

71	030703003019	风口、散流器	[项目特征] 1.名称 :双层百叶风口 2. 型号 :700x300 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 97 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
72	030703003020	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2. 型号：1100x400 [工作内容] 1.安装	个	1		
73	030703003021	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2. 型号:400x600 [工作内容] 1.安装	个	1		
74	030703003022	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：防雨百叶风口 2. 型号:700x400 [工作内容] 1.安装	个	1		
		空调系统调试					
75	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称:通风、空调工程检测、调试费 [工作内容] 1.各系统风口、阀门调整 2.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调安装工程　　第 98 页　共 204 页

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 99 页　共 204 页

项目—三层空调工程　　专业/标段：通用安装

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层空调工程　　第 100 页　共 20 4 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层通风装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排烟系统					
1	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :450 < 长边长≤1000 5. 板材厚度 :δ=1. 0 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	126.59		
2	030702001013	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :1000 < 长边长≤1250 5. 板材厚度 :δ=1. 2 6.管件、法兰及支架设计要求 :处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	128.43		
3	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.名称 :风管绝热 2. 绝热材料品种 :岩棉板 3.绝热厚度 :25mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	7.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层通风装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1.名称:防火板 2.规格:风管周长≤4000 3.板材厚度:8mm [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	287.47		
5	030703001051	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000x500 [工作内容] 1.安装	个	2		
6	030703001052	风阀	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000x250 [工作内容] 1.安装	个	7		
7	030703001053	风阀	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.规格:1250x500 3.配带手动开启装置 [工作内容] 1.安装	个	7		
8	030703013003	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:防火阀支架 2.材质、规格:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	104		
9	031201003004	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.名称:防火阀支架刷油 2.油漆品种:处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层通风装工程　　第 103 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030703003023	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号:800x800 [工作内容] 1.安装	个	7		
		排风系统					
11	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:管道式换气扇 2.安装形式:吊装[工作内容] 1.安装	台	5		
12	030702001014	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式:咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	17		
13	030703001054	风阀	[项目特征] 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ100 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	030703001055	风阀	[项目特征] 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ150 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层通风装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	03B001	半球形风帽	[项目特征] 1.名称 :半球形风帽 2. 规格 :φ250 [工作内容] 1.安装	个	1		
		挡烟垂壁					
16	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称 :活动挡烟垂壁 2.材质 :不燃材料 3.做法 :参见图集 L 13J7-3 [工作内容] 1.安装	m2	72		
		通风系统调试					
17	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称 :通风、空调工程检测、调试费 [工作内容] 1.风量测定 2.各系统风口、阀门调整 3.风管检测、漏风测试	系统	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层通风安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层通风工程　　第 106 页　共 20 页

专业/标段：通用安装 4

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层通风工程　　第 107 页　共 20 页

专业/标段：通用安装　　4

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾报警系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式 :砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	502.93		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :接线盒 2.材质 :钢制 3. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	102		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2. 规格 :ZRN-RVS-2x1.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	461.97		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2. 规格 :ZRN-RVS-2x2.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	78.35		
5	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2. 规格 :NH-BV-2.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	387.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称：感烟探测器 2.型号、规格：JBF 5100 3.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	57		
7	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称：总线隔离器 2.型号、规格：JBF -4171 3.类型：吸顶安装[工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
8	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称：广播输出模块 2.型号、规格：JBF 4143 3.安装方式：模块箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
9	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称：火灾声光报警器 2.型号、规格：JBF 4372E2 3.安装方式：壁装,距地 2.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称：手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.型号、规格：JBF 4121B-P 3.安装方式：壁装,距地 1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
11	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称：输入输出模块 2.型号、规格：JBF 5141 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	17		
12	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称：输入输出模块(专线模块) 2.型号、规格：JBF 5155 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
13	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称：吸顶式式消防广播 2.功率:WY-XD5-5A 3W 3.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称 :消火栓按钮 2.型号、规格 :JBF4123B 3.安装方式 :消火栓内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	10		
15	030911009001	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称 :广播喇叭及音箱、电话插孔调试 [工作内容] 1.调试	个	8		
16	030911009002	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称 :排烟阀、防火阀调试 [工作内容] 1.调试	个	9		
17	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称 :剔线管槽及补槽 2.结构类型 :砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理	m	21.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层火灾报警装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 113 页　共 20 页

项目—三层火灾报警　　专业/标段：通用安装工程 4

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—三层火灾报警工程　　第 114 页　共 120 页

专业/标段：通用安装工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.4	砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：200厚 3.砂浆强度等级：自拌M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.48		
2	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：120厚 3.砂浆强度等级：自拌M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.57		
	A.8	门窗工程					
3	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸：150 0*2100mm 2.门类型：成品实木门，带门锁，带门套M1521 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800 *2100mm 2. 门类型 :定制钛合金玻璃门 M0821 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.36		
5	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸 :100 0*2100mm 2. 门类型 :成品百叶玻璃门带门锁 M1021 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	4.2		
6	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800 *2100mm 2. 防火等级 :钢制乙级防火门 FM 乙 08 21 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	1.68		
7	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸 :100 0*2100mm 2. 防火等级 :钢制乙级防火门 FM 乙 10 21 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸：1200*1200mm 2.防火等级：防火窗FC1212 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	1.44		
9	010810001001	窗帘	[项目特征] 1.窗帘材质：定制成品卷帘窗帘 2.部位：正面办公室 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	29.04		
	A.9	屋面及防水工程					
10	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位：厨房、卫生间、洗手间、茶水间内墙面 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(2000高) [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	49.99		
11	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位：北面1-27轴内墙面 2.涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	229.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010904002001	楼 (地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间楼面 2.1.5 厚合成高分子涂膜防水层(两道), 四周翻起150高, 中间夹玻璃丝布 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	23.19		
	A.11	楼地面装饰工程					
13	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间楼面 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(800X8 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.1.5 厚合成高分子涂膜防水层(两道), 四周翻起150高, 中间夹玻璃丝布（另列清单) 7.清理既有楼面杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	23.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.部位 :其他楼面 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(800X8 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.清理既有楼面杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	237.24		
15	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度 :120 mm 2.6～10 厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 3.5厚1 ：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4.8厚1 ：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	184.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011106003001	块料楼梯	[项目特征] 1.部位 :楼梯间 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(800X8 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.清理既有楼面杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	14.69		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位 :除厨房、卫生间 、洗手间、茶水间外其他新增砖墙内墙面 2.面层处理方式 :墙面抹灰 一般抹灰 内墙(14+6mm）（自拌砂浆） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	46.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间新增砖墙墙面 2. 白水泥勾缝 3.铺贴瓷砖(300X600) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(2000 高)(另列清单) 7.挂金属网,在网上抹 8 厚 1 :0.5 :2.5 水泥石灰膏砂浆(将砂浆压入网孔),分层压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整)(自拌砂浆) 8.素水泥浆一道(自拌砂浆) 9.8 厚 1 :1 :6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道(自拌砂浆) 10.3 厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(先将墙面用水润湿)（自拌砂浆） 11.聚合物水泥砂浆修补墙面（自拌砂浆) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料	m2	52.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7.磨光、酸洗、打蜡				
19	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1.部位 :厨房、卫生间、洗手间、茶水间原有砖墙墙面 2. 白水泥勾缝 3. 铺贴瓷砖(300X6 00) 4.用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹 5.刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹 6.1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(2000 高)(另列清单) 7. 聚合物水泥砂浆修补墙面（自拌砂浆) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有) 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	25.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.名称 :碳晶板柱面 2.部位 :餐厅墙面 3.碳晶板用自攻螺钉固定在竖向龙骨上，接缝处用成品铝合金压条封固 4.L50x50x4 轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，中距不大于500 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	36.43		
21	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格 :双层玻璃内藏百叶隔断墙(100mm)参见 07SJ504-1 (A202 型),玻璃选用6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	40.93		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：铝扣板吊顶，吊顶高度3100mm 2.部位：全部房间 3.0.6 厚铝扣板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 4.U 型轻钢次龙骨 C B60×27（或 CB50 ×20）中距≦600 或同板宽 5.U 型轻钢主龙骨 C B50×27 中距≦120 0 6. φ6 钢筋吊杆，双向中距≦1200，膨胀螺栓固定 7.钢筋混凝土楼板[工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	245.46		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
23	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：除厨房、卫生间、洗手间、茶水间外其他内墙面 2.面刷不沾涂层漆 3.乳胶漆两道 4.满刮腻子两遍 5.刷稀释乳胶漆一道 6.填补缝隙、局部腻子、磨平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	523.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.部位：楼梯间天棚面 2.面刷不沾涂层漆 3.乳胶漆两道 4.满刮腻子两遍 5.刷稀释乳胶漆一道 6.填补缝隙、局部腻子、磨平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	32.3		
	A.15	其他装饰工程					
25	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称：定制操作台，宽600mm，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	5.7		
26	011501004002	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称：摆餐台，宽600mm，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	2.32		
27	011501004003	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称：定制茶水台，白色人造石台面，宽500mm，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	m2	1.56		
28	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格：大理石洗漱台，含立柱，挡板等 [工作内容] 1.安装	m2	1.38		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目　　第 126 页　共204页

—二层土建
屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建与装饰工程　　第 127 页　共 204 页

专业/标段：房屋建筑

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1	预留金	元			20000
2	专业工程暂估价				20000
2.1	背景墙、标识标牌暂估价	元			20000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					40000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层土建与装饰工程　　第 128 页　共 20 页

专业/标段：房屋建筑

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	背景墙、标识标牌暂估价	20000		20000					
本页小计		20000		20000					-
合　计		20000		20000					-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气装工程　　专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称： 配电箱(AL2-1) 2. 外观尺寸 :450x3 60x120 3.安装方式 :距地 1 .8 米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称： 配电箱(CF) 2. 外观尺寸 :600x5 00x250 3.安装方式 :距地 1 .8 米暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV 铜芯电力电缆 2. 型号 :3×50+2× 25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	35		
4	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称 :热缩式电力电缆头 2. 规格 :3×50+2× 25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气装工程　　第 130 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称 :强电金属桥架 2.规格 :200x100 3.材质 :钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	36		
6	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称 :桥架支架 2.材质 :型钢 3.安装方式 : 10#丝杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.053		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	55.12		
8	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:PC 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	319.4		
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :塑料接线盒 2. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-4mm2 3.配线线制：管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	172.86		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-4mm2 3.配线线制：桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	220.99		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5mm2 3.配线线制：管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	943.86		
13	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式：暗配 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5mm2 3.配线线制：桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	46.15		
14	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED 平板灯 2.规格：1x28W 3.安装形式：嵌入吊顶安装 [工作内容] 1.安装	套	23		
15	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称：防水防尘灯 2.安装形式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气装工程　　专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称：排气扇[工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	3		
17	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：单联单控开关 2.型号：250V 10A 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	8		
18	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：双联单控开关 2.型号：250V 10A 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	8		
19	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称：暗装接地单三联五孔插座 2.规格:250V, 10A 3.安装形式：暗装,底边距地0.3m安装[工作内容] 1.安装	套	10		
20	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称：防水型接地单相五孔插座 2.规格：250V 16A带防溅盖 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m安装[工作内容] 1.安装	套	11		
21	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称：油烟机插座 2.规格：250V 16A带防溅盖 3.安装形式：暗装,底边距地1.3m安装[工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称：剔线管槽及补槽 2.结构类型：砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	104.12		
23	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称：配电系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气工程　　第 135 页　共 20 页

专业/标段：通用安装 4

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层电气工程　　专业/标段：通用安装　　第 136 页　共 20 4 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层弱电装工程　　第 137 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1.名称 :弱电 32U 机柜 2.安装方式 :落地安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地 4.抗震底座安装	台	1		
2	030501015001	交换机	[项目特征] 1.名称 :48 口交换机 2.安装方式 :机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	2		
3	030502008002	配线架	[项目特征] 1.名称 :24 口六类 R J45 配线架 2.安装方式 :机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5. 电子配线架附件安装	架	1		
4	030502008003	配线架	[项目特征] 1.名称 :光纤配线架 2.安装方式 :机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5. 电子配线架附件安装	架	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层弱电装工程　　第 138 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称 :强电金属桥架 2.规格 :200x100 3.材质 :钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	69.23		
6	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称 :桥架支架 2.材质 :型钢 3.安装方式 : 10#丝杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.047		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:PC 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	148.07		
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :塑料接线盒 2. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	10		
9	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称 :CAT.6UTP 2.敷设方式 :管道敷设 [工作内容] 1.敷设	m	148.07		
10	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称 :CAT.6UTP 2.敷设方式 :桥架敷设 [工作内容] 1.敷设	m	593.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层弱电装工程　　第 139 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称 :双孔信息插座面板 2.规格 :86 系列[工作内容] 1.安装 2.接线	个	10		
12	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别 :双绞线链路调试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	20		
13	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称 :剔线管槽及补槽 2.结构类型 :砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理	m	15.5		
		视频监控系统					
14	030501015002	交换机	[项目特征] 1.名称 :24 口交换机 2.安装方式 :机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
15	030502008005	配线架	[项目特征] 1.名称 :光纤配线架 2.安装方式 :机柜内安装 [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5. 电子配线架附件安装	架	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层弱电装工程　　专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:PC 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	23.71		
17	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称 :塑料接线盒 2. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	9		
18	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称 :CAT.6UTP 2.敷设方式 :管道敷设 [工作内容] 1.敷设	m	23.71		
19	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1.名称 :CAT.6UTP 2.敷设方式 :桥架敷设 [工作内容] 1.敷设	m	320.31		
20	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称 :半球网络摄像机 2.安装方式 :吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线及调试	台	9		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层弱电安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 142 页　共 20 页

项目—二层弱电工程　　专业/标段：通用安装 4

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层弱电工程　　第 143 页　共 20 4 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层应急照明程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		应急照明					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质 :JDG 穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式 :砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	65.35		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :接线盒 2.材质 :钢制 3. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	9		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	65.36		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型安全出口标志灯 2.规格:LED 1WD C36V A型灯具 3.安装方式 :门上 10cm处明装 [工作内容] 1.安装	套	2		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型单向单面疏散标志灯 2.规格:LED 1WD C36V A型灯具 3.安装方式 :明装,距地 0.5m [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层应急照明程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
6	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型双向单面疏散标志灯 2.规格:LED 1W D C36V A型灯具 3.安装方式 :明装,距地 0.5m [工作内容] 1.安装	套	1		
7	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称 :集中电源集中控制型壁装灯具 2.规格:LED 5W D C36V A型灯具 3.安装方式 :明装,底边距地 2.5m [工作内容] 1.安装	套	4		
8	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称 :剔线管槽及补槽 2.结构类型 :砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理	m	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层应急照明装工程　　第 146 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 147 页　共 20 页

项目—二层应急照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层应急照明工程　　第 148 页　共 20 4 页

专业/标段：通用安装工

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　第 149 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN50,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	34.5		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN32,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	39.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　第 150 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN25,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.4		
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 给水管 2.规格:DN20,S5 管系列,公称压力级别为 1.20MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	32.3		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.型号:Z15W-16 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　第 151 页　共204页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称 :全铜截止阀 2.型号:Z15W-16 3.规格、压力等级 :DN32 4.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称 :全铜截止阀 2.型号:Z15W-16 3.规格、压力等级 :DN20 4.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
8	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称 :不锈钢金属软管 2.规格、压力等级 :DN32 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
9	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号 :水表 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :水井内 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:B 1级泡沫橡塑管壳 2.绝热厚度 :25mm 3.管道外径:DN50 以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.4		
		污水					
11	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型内螺旋管 2.规格:DN100 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	14.4		
12	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型光壁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	5.6		
13	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型内螺旋管 2.规格:DN50 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　第 153 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 加厚型光壁排水管 2.规格:DN50 3.连接形式 :承插粘接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	2		
15	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称 :台式洗脸盆（台上盆） 2.开关方式 :感应式水龙头（清单单列) [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	2		
16	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.名称 :洗脸盆感应式水龙头 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装	个	2		
17	031003006001	大便器	[项目特征] 1.名称 :脚踏式蹲式大便器 2.含大便器脚踏阀[工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	2		
18	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.名称 :不锈钢洗菜盆 2.开关方式 :转向水龙头（清单单列 ） [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　第 154 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031003016002	水龙头	[项目特征] 1.名称 :转向水龙头 2.规格:DN15 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称 :不锈钢防溢防臭地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:B 1级泡沫橡塑管壳 2.绝热厚度 :25mm 3.管道外径:DN50以内 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　第 156 页　共 20 页

专业/标段：通用安装工程　　4

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层给排水工程　　第 157 页　共 20 4 页

专业/标段：通用安装工

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层消防装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		原管道及消火栓拆除					
1	03B001	消火栓拆除	[项目特征] 1.名称：消火栓拆除 [工作内容] 1.拆除及搬运	套	2		
2	03B002	消防管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	17.8		
3	03B003	消防管道拆除	[项目特征] 1.名称：消防管道拆除 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	21		
		管道及消火栓安装					
4	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.名称：室内消火栓 2.型号:SG16E65Z-J 3.外观尺寸：1800(H)x700x160 4.配置:DN65 旋转型消火栓 1 支、φ19mm 铝合金直流水枪 1 支、25m 长 DN65 有内衬里的消防水带 1 条、30m 长φ19mm 消防软管卷盘 1 条、φ6mm 直流喷雾喷枪 1 支 5.安装方式：明装[工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	2		
5	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.名称：磷酸铵盐灭火器 2.型号:MF/ABC4 [工作内容] 1.本体放置	具	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层消防装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.名称 :灭火器箱 2.部位 :原消火栓箱处 [工作内容] 1.本体放置	个	1		
7	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	17.4		
8	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	20.7		
9	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.名称 :消防管道刷油（色环） 2.刷油要求 :注明管道名称和水流方向标识 ;色环宽不应小于20mm,间距不宜大于4m [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层消防装工程　　专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.名称 :消防管道支架 2.材质 :型钢 3.支架形式 : 吊架[工作内容] 1.制作 2.安装	kg	31.4		
11	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.名称 :消防管道支架刷油 2.刷油要求 : 除锈后,刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	31.4		
12	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
13	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :正三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
14	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	4		
15	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :90°弯头 2.材质 :钢制 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层消防装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030901017001	阀门	[项目特征] 1.名称 :球墨铸铁对夹式蝶阀 2.规格、压力等级 :DN100 3.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
17	030901017002	阀门	[项目特征] 1.名称 :不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级 :DN100 3.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
18	030901018001	法兰	[项目特征] 1.名称 :沟槽法兰 2.规格型号:DN100 3.连接形式 :沟槽卡箍连接 [工作内容] 1.安装	副	2		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层消防安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 163 页　共 20 页

项目—二层消防工程　　专业/标段：通用安装 4

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层消防工程　　专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		原喷淋管道拆除					
1	03B001	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN150 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	5.53		
2	03B002	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	27.24		
3	03B003	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN80 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	30.46		
4	03B004	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	9.74		
5	03B005	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	19.21		
6	03B006	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN40 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	19.21		
7	03B007	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN32 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	59.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程　　第 166 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	03B008	喷淋管道拆除	[项目特征] 1.名称 :消防管道拆除 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道拆除及搬运	米	197.81		
		喷淋管道安装					
9	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称 :标准响应直立型洒水喷头 2.安装部位 :室内 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.严密性试验	个	91		
10	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	6.63		
11	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 : 内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	26.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程　　第 167 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	24.52		
13	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式 :沟槽连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	7.6		
14	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	13.4		
16	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	67.42		
17	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 ：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式 :螺纹连接 5. 工作压力:P≤1. 20MPa [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	182.4		
18	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :正三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程　　第 169 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
20	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
21	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
22	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械四通 2.材质 :钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	4		
23	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :大小头 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	4		
24	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :异径三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	1		
25	030901004018	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械三通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程　　第 170 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :机械四通 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	4		
27	03B009	卡箍	[项目特征] 1.名称 :卡箍 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
28	03B011	卡箍	[项目特征] 1.名称 :卡箍 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	7		
29	03B012	卡箍	[项目特征] 1.名称 :卡箍 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	11		
30	03B013	卡箍	[项目特征] 1.名称 :卡箍 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	5		
31	030901017004	阀门	[项目特征] 1.名称 :信号阀 2. 型号:ZSFD-16Z 型 3.规格、压力等级 :DN150 4.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
32	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型 :泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程　　第 171 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.名称 :水流指示器 2. 型号:ZSJZ-16 型 3.规格:DN150 4.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
34	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.名称 :减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
35	030901018001	法兰	[项目特征] 1.名称 :沟槽法兰 2.材质 :钢制 3.规格型号:DN150 4.连接形式 :卡箍连接 [工作内容] 1.安装	副	1		
36	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1.名称 :末端试水装置 2.规格:DN25 3.连接方式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验	组	1		
37	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.名称 :喷淋管道支架 2.材质 :型钢 3.支架形式 : 吊架[工作内容] 1.制作 2.安装	kg	147.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋装工程　　第 172 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.名称：喷淋管道支架刷油 2.刷油要求：除锈后,刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	147.63		
39	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.名称：喷淋管道刷油 2.刷油要求：管道刷为红色 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	56.72		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋工程　　专业/标段：通用安装　　第 174 页　共 204 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层喷淋工程　　第 175 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 176 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空调					
		空调设备					
1	030701004003	空调器	[项目特征] 1.名称:空调室外机(16HP) 2.型号:HVR-450W型 3.设备参数:制冷量:45kW 制热量:5 0kW 电机功率:12. 0kW 380v 4.配成套控制系统 5.安装形式:落地安装 6.主材暂估价4250 0元/台，据实结算[工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701007004	风机盘管	[项目特征] 1.名称:多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-80F型 3.设备参数:风量:1422m3/h 制冷量:8.0kW 制热量:9 .0kW 出风静压:60 Pa 电机功率:178W 220v 4.安装形式:吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030701007008	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-40F型 3.设备参数：风量：720m3/h 制冷量: 4.0kW 制热量:4. 5kW 出风静压： 电机功率:105W 220v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	2		
4	030701007009	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-28F型 3.设备参数：风量：540m3/h 制冷量: 2.8kW 制热量:3. 2kW 出风静压:30Pa 电机功率:58W 2 20v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	1		
5	030701007010	风机盘管	[项目特征] 1.名称：多联机室内机(风管机) 2.型号:HVR-22F型 3.设备参数：风量：540m3/h 制冷量: 2.2kW 制热量:2. 5kW 出风静压:30Pa 电机功率:58W 2 20v 4.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 178 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空调风管					
6	030702001011	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :长边长≤3 20 5.板材厚度 :δ=0. 5 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	2.4		
7	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :320 < 长边长≤450 5.板材厚度 :δ=0. 5 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	16.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　专业/标段：通用安　　第 179 页 共 204 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :450 < 长边长≤1000 5.板材厚度 :δ=0.75 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	51.98		
9	030702008007	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :1000x250 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
10	030702008008	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :1000x200 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
11	030702008005	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :600x200 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
12	030702008006	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :550x150 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 180 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称：空调室内机吊架 2.材质：型钢 3.安装形式：吊装[工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	120		
14	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种：闭孔橡塑材料保温 2.绝热厚度：32mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	2.52		
15	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：带滤网单层百叶 2.型号：400x300 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：带滤网单层百叶 2.型号：500x300 [工作内容] 1.安装	个	2		
17	030703003011	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：带滤网单层百叶 2.型号：900x300 [工作内容] 1.安装	个	4		
18	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：双层百叶风口 2.型号：300x300 [工作内容] 1.安装	个	4		
19	030703003012	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：双层百叶风口 2.型号：500x200 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 181 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030703003013	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:800x200 [工作内容] 1.安装	个	8		
		空调冷凝水					
21	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 管 2.规格:DN32 3.连接形式:承插粘接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	27.81		
22	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 管 2.规格:DN25 3.连接形式:承插粘接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	16.79		
23	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:难燃 B1 级闭孔橡塑保温材料保温 2.绝热厚度:10mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.45		
		空调冷媒管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031001004005	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ28.58 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	56.81		
25	031001004006	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ25.4 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	5.15		
26	031001004007	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ22.23 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	5.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 183 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031001004008	铜管	[项目特征] 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ19.05 3.连接形式：焊接 4.安装部位：室内 5.介质：空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	0.94		
28	031001004009	铜管	[项目特征] 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ15.88 3.连接形式：焊接 4.安装部位：室内 5.介质：空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	20		
29	031001004010	铜管	[项目特征] 1.材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ12.7 3.连接形式：焊接 4.安装部位：室内 5.介质：空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	70.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 184 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001004011	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ9.53 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	26.91		
31	031001004012	铜管	[项目特征] 1.材质 :磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格：φ6.4 3.连接形式 :焊接 4.安装部位 :室内 5.介质 :空调冷媒[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8.61		
32	03B001	冷媒管分歧管	[项目特征] 1.名称 :冷媒管分歧管 [工作内容] 1.安装	个	7		
33	031207002003	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种：难燃 B1 级闭孔橡塑保温材料保温 2.绝热厚度 :20mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.42		
		空调新风					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 185 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:全热交换器 2.型号:HKF-10B1 C6型 3.设备参数:风量:1000m3/h余压:1 65Pa 功率:1.02k W 制冷效率(焓):5 7%制热效率(焓):66% 4.外观尺寸:1400x 1750x600 5.安装形式:吊装[工作内容] 1.安装	台	1		
35	030702001013	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:δ=0. 5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式:咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	8.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :320 < 长边长≤450 5.板材厚度 :δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	25.79		
37	030702008009	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :φ320 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
38	030702008010	柔性软风管	[项目特征] 1.名称 :防腐、防火保温软接管 2.规格 :φ320 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
39	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1.名称 :全热交换器吊架 2.材质 :型钢 3.安装形式 :吊装[工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	25		
40	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称 :电动风阀 2.规格 :φ250 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调装工程　　第 187 页　共 204 页

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:300x300 [工作内容] 1.安装	个	2		
42	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:600x300 [工作内容] 1.安装	个	1		
43	03B002	半球形风帽	[项目特征] 1.名称:半球形风帽 2.规格:φ250 [工作内容] 1.安装	个	2		
		空调系统调试					
44	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称:通风、空调工程检测、调试费 [工作内容] 1.各系统风口、阀门调整 2.风管检测、漏风测试	系统	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调工程　　第 189 页　共 20 页

专业/标段：通用安装　　4

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层空调工程　　第 190 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层通风装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排烟系统					
1	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :450 < 长边长≤1000 5. 板材厚度 : δ=1. 0 6.管件、法兰及支架设计要求 :除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	15.88		
2	030702001013	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称 :风管 2.材质 :镀锌钢板 3.形状 :矩形 4.规格 :1000 < 长边长≤1250 5. 板材厚度 : δ=1. 2 6.管件、法兰及支架设计要求 :处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式 :咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	22.4		
3	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.名称 :风管绝热 2. 绝热材料品种 :岩棉板 3.绝热厚度 :25mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	1.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层通风装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1.名称：防火板 2.规格：风管周长≤4000 3.板材厚度：8mm [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	45.3		
5	030703001023	风阀	[项目特征] 1.名称：280℃防火阀 2.规格：1000x500 [工作内容] 1.安装	个	1		
6	030703001054	风阀	[项目特征] 1.名称：280℃防火阀 2.规格：1000x250 [工作内容] 1.安装	个	2		
7	030703001030	风阀	[项目特征] 1.名称：排烟防火阀 2.规格：1250x500 3.配带手动开启装置 [工作内容] 1.安装	个	2		
8	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1.名称：防火阀支架 2.材质、规格：型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	32.5		
9	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.名称：防火阀支架刷油 2.油漆品种：处锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	32.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层通风装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称：单层百叶风口 2.型号：800x800 [工作内容] 1.安装	个	2		
		排风系统					
11	030701003015	通风机	[项目特征] 1.名称：管道式换气扇 2.安装形式：吊装[工作内容] 1.安装	台	2		
12	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径≤320 5.板材厚度：δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求：除锈后,刷两道红丹防锈漆,一道面漆 7.接口形式：咬口[工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	4.81		
13	030703001034	风阀	[项目特征] 1.名称：风管止回阀 2.规格：φ100 [工作内容] 1.安装	个	2		
14	03B001	半球形风帽	[项目特征] 1.名称：半球形风帽 2.规格：φ150 [工作内容] 1.安装	个	1		
		挡烟垂壁					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层通风装工程

专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030703011002	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称 :活动挡烟垂壁 2.材质 :不燃材料 3.做法 :参见图集 L 13J7-3 [工作内容] 1.安装	m2	10.82		
		通风系统调试					
16	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称 :通风、空调工程检测、调试费 [工作内容] 1.风量测定 2.各系统风口、阀门调整 3.风管检测、漏风测试	系统	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层通风安装工程

专业/标段：通用

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层通风工程　　第 196 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层通风工程　　第 197 页　共 204 页

专业/标段：通用安装

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾报警系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式 :砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地	m	126.87		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称 :接线盒 2.材质 :钢制 3. 规格 :86x86x70 [工作内容] 1.安装	个	34		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2. 规格 :ZRN-RVS-2x1.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	112.91		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2. 规格 :ZRN-RVS-2x2.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	26.75		
5	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式 :暗配 2. 规格 :NH-BV-2.5mm2 3.配线线制 :管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	121.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称：感烟探测器 2.型号、规格：JBF 5100 3.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	14		
7	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称：总线隔离器 2.型号、规格：JBF -4171 3.类型：吸顶安装[工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
8	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称：广播输出模块 2.型号、规格：JBF 4143 3.安装方式：模块箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
9	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称：火灾声光报警器 2.型号、规格：JBF 4372E2 3.安装方式：壁装,距地 2.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称：手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.型号、规格：JBF 4121B-P 3.安装方式：壁装,距地 1.3m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
11	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称：输入输出模块 2.型号、规格：JBF 5141 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
12	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称：输入输出模块(专线模块) 2.型号、规格：JBF 5155 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		
13	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称：吸顶式式消防广播 2.功率:WY-XD5-5A 3W 3.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层火灾报警程

专业/标段：通用安装工

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称：消火栓按钮 2.型号、规格：JBF4123B 3.安装方式：消火栓内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
15	030911009001	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 [工作内容] 1.调试	个	3		
16	030911009002	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称：排烟阀、防火阀调试 [工作内容] 1.调试	个	3		
17	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称：剔线管槽及补槽 2.结构类型：砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	8.4		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目　　第 202 页　共 204 页

—二层火灾报警装工程　　专业/标段：通用安

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升　　第 203 页　共 204 页

项目—二层火灾报警　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额　（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：紫阳县便民服务中心服务提升项目—二层火灾报警　　第 204 页　共 204 页

专业/标段：通用安装工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注 :本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

第五章 磋商响应文件基本格式

紫阳县便民服务中心服务提升项目

磋商响应文件

项目编号：ZZTZB-2026-008

供 应 商：_____：

法人或委托人（签章）：_____：

地　　址：_____：

时　　间：_____：

目　　录

一、响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、已标价工程量清单

五、资格证明文件

六、商务响应偏离表

七、投标响应方案

八、供应商业绩

九、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

中智投工程管理有限公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购工程及服务的磋商邀请函（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标单位（投标单位名称、地址），提交电子投标文件 1 份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。

2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起 90 个日历日（成交投标单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标单位名称（公章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

详　细　地　址：_____

邮　政　编　码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

电 子 邮 件 地 址：_____

开　户　银　行：_____

帐　　号：_____

年　　月　　日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 （正面：国徽）	法定代表人身份证复印件 （反面：身份信息）

注：附身份证正反面并加盖公章

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

日　期: ____年_____月_____ 日

法定代表人授权委托书

（法定代表人参会无需提供）

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）_____的在 下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权的在下面签字 的____（被授权人的姓名、职务）_____为本公司的合法代理人，就项目编号为（项 目编号）的(招标项目名称)_____的投标，以本公司名义处理一切与之 有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____ 日签字生效，特此声明。

附法人及委托代理人身份证正反面并加盖公章：

法定代表人身份证复印件 （正面：国徽）	法定代表人身份证复印件 （反面：身份信息）
法定代表人签名：_____	（公章）：_____ 年 月 日
被授权人身份证复印件 （正面：国徽）	被授权人身份证复印件 （反面：身份信息）
被授权人签字：_____	年 月 日

三、报价一览表

项目编号：

项目名称	总报价（元）	工期	质量等级	项目经理及执业证书号
总报价（大写）				

投标单位：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按代理公司发送的磋商文件中工程量清单按照广联达系统进行逐一响应。

五、资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）财务状况报告：提供2024年度或2025年度至今任意一年经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

（3）税收缴纳证明：提供开标前六个月任意一个月的纳税证明或完税证明（税种包含增值税或企业所得税），依法免税或无需缴纳税收的供应商应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金证明：提供开标前六个月任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）出具参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

（7）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加招标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

（8）供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；供应商须具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师资质，具有有效的安全生产考核合格证书（B证）,在本单位注册且无在建项目；

（9）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供书面说明）；

（11）本项目为专门面向中小企业招标，不接受联合体磋商（需提供书面说明）。

注：投标单位未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

附件 1、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（项目编号：_____） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其 他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（加盖鲜章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：如不是该类企业则不需提供此声明函（可删除此页）。

附件 3、监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标供应商：（加盖鲜章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：　　年　　月　　日

注：如不是该类企业则不需提供此声明函（可删除此页）

六、商务响应偏离表

序号	磋商文件要求	投标文件响应	备　注

法定代表人或被授权代表签字：_____

投　标　单　位　公　章：_____

日　　期：_____

注：本表需要对工期、付款、 质量、验收等商务条款进行响应说明。

七、投标响应方案

1．编制顺序（**根据磋商文件评审标准编制**）

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

附表 2：劳动力计划表

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表 4：项目管理机构组成

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（ KW ）	生产能力	用于施工部位	备注

备注：机械设备不作为项目准入条件，但应作出相关承诺。

附表 2：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表 4：项目管理机构组成

（一）项目管理机构人员组成表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书 编号	拟在本项目中 担任的工作或岗位

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、职称证、身份证、开标前六个月任意一个月的社保缴纳证明等资料，未提供以上资料按无效人员处理。

姓　名		年　龄		学　历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

附 2：技术负责人简历表

技术负责人应附身份证、执业资格证书、职称证，开标前六个月任意一个月的社保缴纳证明未提供以上资料按无效人员处理。

姓　名		年　龄		学　历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	技术负责人
注册建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

附 3：项目其他人员简历表

项目其他人员指安全员、质量员、施工员、资料员、材料员等岗位人员，应附岗位证书、身份证、开标前六个月任意一个月的社保缴纳证明未提供以上资料按无效人员处理。

岗位名称			
姓　　名		年　　龄	
性　　别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

八、供应商业绩

年份	项目名称	合同金额（元）	完成时间	完成质量	备注

说明：1、后附业绩证明材料。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

供应商名称：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期:　　年　　月　日

九、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地　　址：_____

邮　　编：_____

电　　话：_____

年　　月　　日