工程名称：2026年南郑区高台镇人居环境补短板项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 06 月 10 日

招 标 人：汉中市南郑区高台镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		立峰村村全弯沟樱桃园观景点					
1	050103001001	栽植乔木	1.种类：中国樱桃 2.地径：5cm 3.株高：300-350cm 4.冠幅：200-250cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	54		
2	050103001002	栽植乔木	1.种类：紫薇 2.胸径：11-12cm 3.株高：450-500cm 4.冠幅：280-350cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	18		
3	050103001003	栽植乔木	1.种类：早樱 2.胸径：10-12cm 3.株高：300-350cm 4.冠幅：250-300cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	1		
4	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球 2.株高：140-160cm 3.冠幅：130-150cm 4.养护期：1年 5.冠幅饱满，不露脚，修剪圆整	株	3		
5	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：金森女贞球 2.株高：120-150cm 3.冠幅：100-120cm 4.养护期：1年 5.冠幅饱满，不露脚，修剪圆整	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红花檵木球 2.株高：150-180 cm 3.冠幅：150-180 cm 4.养护期：1年 5.冠幅饱满，不露脚，修剪圆整	株	1		
7	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：七里香 2.株高：100-150 cm 3.养护期：1年 5.2-4主枝，根系发达，枝条粗壮，健康	株	4		
8	050103009001	栽植花卉	1.种类：芍药 2.株高：50-60cm 3.冠幅：45-55cm 4.种植密度：25株/m2 5.养护期：1年 6.自然形成，栽植密不露土	m2	67.84		
9	050103003001	片植灌木	1.种类：杜鹃 2.株高：45-50cm 3.冠幅：35-45cm 4.种植密度：36株/m2 5.养护期：1年 6.自然形成，栽植密不露土	m2	76.13		
10	050103015001	铺种草皮	1.种类：阔叶麦冬 2.株高：25-35cm 3.冠幅：15-20cm 4.种植密度：36株/m2 5.养护期：1年 6.自然形成，栽植密不露土	m2	41.72		
11	050101002001	植被清理	1.清理杂草、杂灌、垃圾，修剪苗木 2.垃圾外运5km	m2	2323.41		
12	050101005001	整理绿化用地	1.人工整理绿化用地	m2	185.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050101003001	土方回填	1.地表素土，均厚10 2.人工回填种植土	m3	18.57		
		红西干渠G5观景点					
14	050103001004	栽植乔木	1.种类：金桂 2.胸径：13-15cm 3.株高：450-500cm 4.冠幅：350-400cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	1		
15	050103001005	栽植乔木	1.种类：广玉兰 2.胸径：11-12cm 3.株高：450-550cm 4.冠幅：280-350cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	9		
16	050103001006	栽植乔木	1.种类：早樱 2.胸径：10-12cm 3.株高：300-350cm 4.冠幅：250-300cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	1		
17	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：丛生腊梅（球） 2.地径：7-10cm（单干） 3.株高：230-300cm 4.冠幅：230-300cm 5.养护期：1年 6.5-8支/丛（干直，冠圆）	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：丛生紫荆（球） 2.地径：6-7cm 3.株高：150-180cm 4.冠幅：100-120cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	16		
19	050103001007	栽植乔木	1.种类：红枫 2.地径：5-6cm 3.株高：350-400cm 4.冠幅：150-180cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	3		
20	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：藤本月季（大游行） 2.地径：0.8-1.2cm 3.株高：50-80cm 4.种植密度：6丛/m2 5.养护期：1年 6.2-4主枝，根系发达，枝条粗壮，健康	株	699		
21	050103003002	片植灌木	1.种类：栀子 2.株高：40-60cm 3.冠幅：40-60cm 4.种植密度：36株/m2 5.养护期：1年 6.自然成型，密植不露土	m2	264.92		
22	050103016001	播植草(灌木)籽	1.种类：马尼拉+黑麦草 2.种植密度：满铺 3.养护期：1年 4.撒籽	m2	158.82		
23	050101002002	植被清理	1.清理杂草、杂灌、垃圾，修剪苗木 2.垃圾外运5km	m2	329.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	050101005002	整理绿化用地	1.人工整理绿化用地	m2	540.22		
25	050101003002	土方回填	1.地表素土，均厚10 2.人工回填种植土	m3	54.02		
		弥陀村观景点停车区					
26	050103001008	栽植乔木	1.种类：金桂 2.胸径：13-15cm 3.株高：450-500cm 4.冠幅：350-400cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	4		
27	050103001009	栽植乔木	1.种类：广玉兰 2.胸径：11-12cm 3.株高：450-550cm 4.冠幅：280-350cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	3		
28	050103001010	栽植乔木	1.种类：早樱 2.胸径：10-12cm 3.株高：300-350cm 4.冠幅：250-300cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	4		
29	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：丛生紫荆（球） 2.地径：6-7cm 3.株高：150-180cm 4.冠幅：100-120cm 5.养护期：1年 6.全冠一年生假植苗，长势良好	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	050103002009	栽植单株灌木	1.种类：金森女贞球 2.株高：120-150 cm 3.冠幅：100-120 cm 4.养护期：1年 5.冠幅饱满，不露脚，修剪圆整	株	10		
31	050103003003	片植灌木	1.种类：红叶石楠 2.株高：50-60cm 3.冠幅：10-20cm 4.种植密度：25株/m2 5.养护期：1年 6.自然成型，密植不露土	m2	45		
32	050103003004	片植灌木	1.种类：杜鹃 2.株高：45-50cm 3.冠幅：35-45cm 4.种植密度：36株/m2 5.养护期：1年 6.自然形成，栽植密不露土	m2	78.42		
33	050103009002	栽植花卉	1.种类：鸢尾 2.株高：30-40cm 3.冠幅：20-30cm 4.种植密度：36株/m2 5.养护期：1年 6.自然形成，栽植密不露土	m2	75.31		
34	050103015002	铺种草皮	1.种类：阔叶麦冬 2.株高：25-35cm 3.冠幅：15-20cm 4.种植密度：36株/m2 5.养护期：1年 6.自然形成，栽植密不露土	m2	159.95		
35	050101005003	整理绿化用地	1.人工整理绿化用地	m2	483.32		
36	050101003003	土方回填	1.地表素土，均厚10 2.人工回填种植土	m3	48.3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		立峰村村全弯沟樱桃园观景点					
	D.2	道路工程					
1	040202009001	砾石路面	1.100mm厚粒径10-15砾石散置 2.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	150.88		
		补充分部					
2	04B001	草石收边带	1.100*100 PE绿色草石收边带，成品配套钢钉固定，@300	m	137.16		
3	04B002	成品凳及安装	1.石质成品坐凳 2.规格：长180cm宽35cm高40cm 3.详见设计图纸	个	4		
4	04B003	垃圾箱	1.成品垃圾箱 2.规格：长85cm宽45cm高95cm 3.详见设计图纸	个	2		
		红西干渠G5观景点					
	D.2	道路工程					
5	040203007001	水泥混凝土地面	1.100mm厚C20现浇混凝土面层	m2	114.56		
6	040203008001	块料面层	1.100mm厚块石	m3	0.92		
	D.3	桥涵工程					
7	040308002001	现状护栏修复	1.铲除原有面层并清理 2.墙面凿毛 3.刷界面剂一道 4.抗裂砂浆一道 5.满刮成品耐水腻子一遍，找补两遍 6.打磨平整光滑 7.刷抗碱封闭底漆一道 8.刷白色漆,一底两面（暂按外墙丙烯酸） 9.喷涂罩面漆一遍 10.栏杆高度暂按1.2米计算，待竣工据实结算	m	21.58		
	D.10	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001001001	拆除路面	1.拆除原有损坏100厚C20混凝土，基层表面凿毛 2.垃圾外运5km	m2	114.56		
		补充分部					
9	04B004	成品凳及安装	1.石质成品坐凳 2.规格：长180cm宽35cm高40cm 3.详见设计图纸	个	4		
10	04B005	铁艺小门	1.成品铁艺小门 2.带锁	m2	1.68		
11	04B006	清洗平台地面	1.清洗平台地面 2.综合单价暂按5元/m2	m2	689.65		
12	04B007	现状堡坎面层清洗	1.现状堡坎面层清洗 2.综合单价暂按20元/m2	m2	2512		
13	04B008	现状栏杆清洗	1.现状栏杆清洗 2.综合单价暂按15元/m	m	215.8		
14	04B009	温馨提示牌	1.规格：370mm*150mm*15mm 2.材质:结皮板雕刻成型图纹UV	个	1		
		弥陀村观景点停车区					
	D.2	道路工程					
15	040203007002	水泥混凝土地面	1.100mm厚C20现浇混凝土面层	m2	139.86		
16	040202009002	砾石路面	1.100mm厚粒径10-15砾石散置 2.土工布一层 3.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	971.44		
17	040204001001	人行道块料铺设	1.600*300*50厚灰色透水砖 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚天然级配碎石垫层 5.素土夯实,压实系数>93%	m2	137.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040204005001	混凝土带	1.100mm厚C20混凝土带	m	55.57		
	D.3	桥涵工程					
19	040308002002	石材栏杆	1.混凝土栏杆高度1200mm 2.立柱截面：140*140mm钢筋混凝土，栗色木纹漆饰面，立柱间距1.8m 3.扶手、立柱截面：80*80mm钢筋混凝土，栗色木纹漆饰面 4.含栏杆基础及预埋件 5.详见图纸 6.主材价暂按200元/m	m	35.47		
	D.10	拆除工程					
20	041001001002	拆除路面	1.拆除原有损坏100厚C20混凝土，基层表面凿毛 2.垃圾外运5km	m2	139.86		
		补充分部					
21	04B010	成品凳及安装	1.石质成品坐凳 2.规格：长180cm宽35cm高40cm 3.详见设计图纸	个	4		
22	04B011	垃圾箱	1.成品垃圾箱 2.规格：长85cm宽45cm高95cm 3.详见设计图纸	个	2		
23	04B012	边坎护理	1.原有边坎清理杂草、泥土并清洗干净表面凿毛	m2	22.35		
24	04B013	收边带	1.110x5厚亚光面不锈钢钢板8钢销焊接固定,L=150,@500	m	89.96		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				100000
2.1	红西干渠G5观景点护坡装饰（二次深化设计）	项			100000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:景观配电箱 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:YJV-4*16 3.暂按150m计入	m	150		
3	030409002001	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:4*16	个	2		
4	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.人工开挖	m3	37.5		
5	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚 7.暂按150m计入	m	150		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1.人工开挖 2.开挖深度：2m以内	m3	61.2		
2	010102009001	回填方	1.素土回填	m3	61.2		
3	031001006001	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.安装部位:室外 4.介质:污水	m	1.5		
4	031001007001	复合管	1.材质:AGR丙烯酸共聚聚氯乙烯 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室外 6.介质:生活给水 7.暂按150m计入	m	150		
5	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	2		
6	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1		
7	031002001003	阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25	个	2		
8	031002011001	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垃圾收集点方案一　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	1.土类别 ：一、二类土 2.挖土深度 ： 1.3m	m3	6.29		
2	010101003001	单独土方回填	1.填方来源 ：现场 2.密实度 ：满足设计要求	m3	4.42		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	1.C25现浇混凝土基础 2.商品砼	m3	1.44		
4	010501001001	基础垫层	1.C20现浇混凝土 2.商品砼	m3	0.26		
5	010505002001	基础模板	1.复合模板	m2	9.6		
6	010502026001	地坪	1.100厚C20混凝土 2.200厚级配碎石垫层 3.素土夯实,夯实系数≥93%	m2	15		
	A.7	木结构工程					
7	010702001001	木柱	1.Φ200防腐木柱	m3	0.55		
8	010702002001	木梁	1.Φ200防腐木梁	m3	0.37		
9	010702006001	其他木构件	1.Φ80-100防腐木墙	m2	15.44		
	A.9	屋面及防水工程					
10	010901001001	瓦屋面	1.小青瓦 椽子上铺设 2.檩木上钉掾子挂瓦条,檩木斜中距1.0m以内 3.防腐木封檐板规格150*20厚	m2	9.86		
	A.15	其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垃圾收集点方案一　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011508001001	美术字	1.基层类型:防腐木 2.镌字材料材质:金属 3.字体规格:350*350 4.固定方式:螺钉固定 5.油漆品种、刷漆遍数:白色金属漆	个	4		
		补充分部					
12	01B001	垃圾桶	1.垃圾分类垃圾桶，4个/组 2.规格：580*710*1010mm，240L 3.详见设计图纸	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：垃圾收集点方案一　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：垃圾收集点方案一　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环境综合整治　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	04B014	村内户外道路沿线道路环境卫生整治，道旁清理杂树 杂灌、垃圾，修剪苗木	1.村内户外道路沿线道路环境卫生整治，道旁清理杂树杂灌、垃圾，修剪苗木 2.垃圾外运5km	m2	8400		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：环境综合整治　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：环境综合整治　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010101003001	单独土方回填	1.素土回填夯实，夯实系数≥93% 2.部位：旱厕粪坑回填	m3	24.58		
2	010103002001	余方弃置	1.建筑垃圾外运 运距5km以内	m3	2.89		
	A.4	砌筑工程					
3	010401002001	实心砖墙	1.240mm厚页岩实心砖墙 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.88		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501002001	地面垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.商品砼	m3	2.23		
5	010502031001	化粪池	1.有效容积6立方米 2.参考03S702化粪池型号：G3-6SQF，3#化粪池 3.人工开挖土方及回填 4.C10现浇混凝土垫层 5.C25现浇混凝土池壁及地板 6.C25现浇混凝土盖板 7.C25预制混凝土盖板 8.C25预制混凝土井圈 9.20mm厚防水砂浆抹面 10.Φ700 重型铸铁井盖2个	座	1		
6	010502031004	污水检查井	1.Φ600塑料检查井，深度暂按1m 2.带成品轻型复合井盖 3.人工开挖土方及回填	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502031003	水表井	1.水表井暂按680*380砖砌，井深1M计算 2.人工开挖土方及回填 3.铸铁平篦	座	1		
	A.8	门窗工程					
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.洞口尺寸：1200*900mm 2.玻璃种类：6mm玻璃 3.窗框材质：铝合金 4.附纱	m2	2.16		
	A.9	屋面及防水工程					
9	010901001001	瓦屋面	1.原屋面清洗	m2	34.26		
10	010903002001	墙面涂膜防水	1.2厚JS聚合物防水涂料(一布四涂) 2.防水高度1800mm 3.9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平	m2	54.02		
11	010904002001	地面涂膜防水	1.2厚JS聚合物防水涂料(一布四涂) 2.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.26		
	A.11	楼地面装饰工程					
12	011102003001	块料地面	1.300*300mm防滑地砖 2.20厚1:2硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量	m2	22.15		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
13	011201001001	墙面一般抹灰	1.抗裂砂浆一道	m2	29.01		
14	011201001002	墙面一般抹灰	1.15厚1:3水泥防水砂浆打底，两次成活	m2	17.36		
15	011203003001	块料墙面	1.白水泥擦缝 2.300*600mm贴面砖 3.4mm厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实	m2	53.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011203003002	块料墙面	1.300*600mm贴面砖，1：1水泥砂浆勾缝 2.10mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆	m2	17.36		
17	011207003001	成品隔断	1.卫生间成品隔断，含五金配件	m2	44.35		
	A.13	天棚工程					
18	011302001001	平面吊顶天棚	1.300*300mm铝扣板 2.配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)	m2	16.21		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
19	011403001001	抹灰面油漆	1.乳胶漆饰面（一底两面） 2.2厚面层腻子分遍刮平 3.室内	m2	12.93		
20	011403001002	抹灰面油漆	1.喷涂罩面漆一遍 2.乳胶漆饰面（一底两面） 3..刷抗碱封闭底漆一道 4.满刮成品耐水腻子一遍，找补两遍打磨平整光滑 5.室外	m2	29.01		
21	011403001003	抹灰面油漆	1.刷界面剂处理	m2	46.64		
	A.15	其他装饰工程					
22	011505003001	镜面玻璃	1.成品镜子 2.做详见图集02J915-50	m2	0.48		
23	011507002001	标志牌	1.标志牌	个	2		
24	011508001001	美术字	1.卫生间发光字	个	5		
	A.16	室外总体工程					
25	011601007001	手孔井	1.尺寸：720*720*700深 2.60mmC20混凝土井圈，树脂井盖 3.120mm厚砖墙 4.10mm内外壁1:3水泥砂浆 5.100mmC20混凝土垫层	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.17	拆除工程					
26	011701001001	砖砌体拆除	1.拆除120mm厚隔墙	m3	1.48		
27	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除原墙面涂料，清理至基层	m2	100.35		
28	011705001001	平面块料拆除	1.拆除原地面100mm厚混凝土	m2	14.12		
		补充分部					
29	01B001	拆除旱厕坑位	1.拆除旱厕坑位 2.综合单价暂按500元/项	项	1		
30	01B002	成品塑料垃圾桶	1.成品塑料垃圾桶	个	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PVC-U 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	3.07		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	22.65		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PVC-U 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	0.9		
4	031001006004	塑料管	1.材质:PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	2.13		
5	031001007001	复合管	1.材质:AGR丙烯酸共聚聚氯乙烯 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001007002	复合管	1.材质:AGR丙烯酸共聚聚氯乙烯 2.规格:DN15 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	4.7		
7	031003003001	洗脸盆	1.类型:立柱式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	1		
8	031003004001	洗涤盆	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	1		
9	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装防水:连体水箱 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	6		
10	031003017001	地漏	1.类型:排水地漏 2.规格:DN50	个	3		
11	031301009001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50 4.套管规格:DN80 5.填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031301009002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 4.套管规格:DN250 5.填塞密封材料、堵洞	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱AL1 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030405015001	排气扇	1.类型:排气扇 2.安装形式:吸顶安装	台	2		
3	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	25.7		
4	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4	m	12		
5	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	43.4		
6	030412005001	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	6		
7	030413001001	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装	套	2		
8	030413012001	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
9	030413012002	开关、按钮	1.类型:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。