工程名称：徐杨街道巨合村道路硬化、黑化、污水治理及村道两侧改造提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：西安市临潼区徐杨街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:徐杨街道巨合村道路硬化、黑化、污水治理及村道两侧改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	徐杨街道巨合村道路硬化、黑化、污水治理及村道两侧改造提升项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		沥青混凝土					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.混凝土 2.18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	665		
2	040203007002	水泥混凝土（路面病害处理）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	665		
3	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:AC-16 2.透层油:乳化沥青透层0.7kg/㎡ 3.厚度:5cm [工作内容] 1.铣刨路面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	6647.8		
		水泥混凝土					
4	040203007001	水泥混凝土	1.18cm厚C30混凝土路面 2.20厚粗砂隔离层 3.150厚3:7灰土 4.伸缩缝6m/道	m2	3593.4		
		排水管道					
5	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1967.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:DN300PE双壁波纹管 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:气密性实验 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	588.5		
7	040103001001	管道回填	[项目特征] 1.密实度:97% 2.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1673.28		
8	040504003001	成品井	[项目特征] 1.材质及规格:Φ700HDPE成品检查井，平均深度：2m 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:承重铸铁井盖 3.防坠装置品种及规格:防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.检查井安装 3.井筒、井圈、井盖安装 4.防坠装置安装 5.防腐	座	10		
		砖砌挡墙					
9	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:72cm [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1104.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	97.55		
11	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	791.94		
12	040305004003	砖基础	[项目特征] 1.材料品种、规格:标砖 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砌筑	m3	215.04		
13	040305004001	护坡砌体	[项目特征] 1.材料品种、规格:标砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3.厚度:370 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝	m3	645.21		
14	040305004002	护坡砌体	[项目特征] 1.材料品种、规格:标砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3.厚度:240 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝	m3	83.14		
		路沿石					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:800*300*100mm混凝土道牙 2.垫层材料品种、厚度:300mm厚3:7灰土垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:100*100C20混凝土靠背 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	600		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。