

工程名称： 2026年南郑区新集镇岳岭村人居  
环境补短板项目

## 工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026年06月08日

招标人： 汉中市南郑区新集镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人： 熊俊 (签字或盖章)

# 工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区新集镇岳岭村人居环境补短板项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年南郑区新集镇岳岭村人居环境补短板项目						
1.1	园林建筑						
1.2	园林绿化工程						
1.3	卫生间 驿站 垃圾收集点改造						
1.4	电气设备安装工程--室外						
	合计						



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		硬化路面					
1	040203007001	原有土路硬化处理 (车行)	1. 180厚C25混凝土面层 2. 250厚天然级配碎石垫层 3. 素土夯实	m2	744.76		
2	040203007002	0.8m宽混凝土小路	1. 60厚C25混凝土面层 2. 150厚天然级配碎石垫层 3. 素土夯实 4. 杂灌清理约58.88m <sup>2</sup>	m2	27.07		
3	040203007003	现状混凝土路面清洗修复	1. 180厚C25混凝土面层 2. 250厚天然级配碎石垫层 3. 素土夯实 4. 修复部分面积: 100m <sup>2</sup> 5. 路面清洗1262.11m <sup>2</sup> 6. 修复部分原有挖除, 垃圾外运暂按5Km	m2	100		
4	040203007004	压膜混凝土地面	1. 2-4厚压印地坪 2. 120厚C20混凝土 3. 150厚天然级配碎石垫层 4. 素土实, 压实系数≥93% 5. 原有地面为土路	m2	140.38		
5	040203007005	压膜混凝土地面	1. 2-4厚压印地坪 2. 120厚C20混凝土 3. 150厚天然级配碎石垫层 4. 素土实, 压实系数≥93% 5. 原有地面为杂灌木, 需清理	m2	475.61		
6	040203007006	透水混凝土地面	1. 60厚C20无砂大孔混凝土路 2. 150厚天然级配碎石垫层 3. 素土夯实 4. 原有地面为土路	m2	755.56		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040203007007	1. 2m宽混凝土小路	1. 60厚C25混凝土面层 2. 150厚天然级配碎石垫层 3. 素土夯实 4. 原有地面为土路	m2	46.42		
8	040203007008	压膜混凝土地面	1. 2-4厚压印地坪 2. 120厚C20混凝土 3. 150厚天然级配碎石垫层 4. 素土实, 压实系数 $\geq 93\%$ 5. 原有地面为混凝土, 需将混凝土地面拆除, 垃圾外运暂按5km	m2	404.71		
9	040203008001	镀锌格栅路面	1. 面层材料: 镀锌格栅板1000*300*30mm 2. 骨架采用30*30*3mm镀锌方管 3. 宽度1m, 长度115m 4. 现状路面为硬质石板路面需拆除, 拆除垃圾外运暂按5Km	m2	115		
10	040203008002	镀锌格栅路面	1. 面层材料: 镀锌格栅板1000*300*30mm 2. 骨架采用30*30*3mm镀锌方管 3. 宽度1m, 长度156m 4. 现状路面土路, 需整平	m2	156		
11	040204002001	原有土路硬化处理（人行）	1. 60厚C25混凝土面层 2. 150厚天然级配碎石垫层 3. 素土夯实	m2	74.13		
		新建堡坎					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	427.5		
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：现场 2. 材料品种、规格：素土	m <sup>3</sup>	152.95		
14	040305001001	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C20预拌混凝土 2. 厚度：100mm	m <sup>3</sup>	57		
15	040305003001	新建堡坎	1. M10水泥砂浆砌筑毛石挡土墙  2. 上宽0.5m, 高度1.0m, 基础埋深0.5m, 长度475m 3. 预留50PVC水管@2000错位布置, 排水管外斜坡度为5%  4. 挡土墙每间10~20m应设置一道变形缝(或伸缩缝变形缝宽度为20~30mm。缝内沿墙的内。外, 顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm	m <sup>3</sup>	510.15		
		小桥改造					
16	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ16 2. 双层双向布置间距：120mm	t	0.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	040303013001	C30混凝土面板	1. 结构形式: 桥面板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 规格尺寸: 长5.5m, 宽3m, 厚0.2m 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>3</sup>	3.3		
18	041001001001	原有小桥拆除	1. 材质: 混凝土类(有筋) 2. 厚度: 0.2m 3. 尺寸约长4.5m, 宽1.5m, 厚约0.2m 拆除, 拆除垃圾暂按5Km计	m <sup>2</sup>	6.75		
		围栏更换					
19	040205013001	更换围栏	1. 网孔: 90*170mm, 塑后丝径: 3.5-6mm 绿色喷塑围栏 高度: 1.7m 2. C25素混凝土基础400*400*500mm 3. 立柱尺寸: 48*2100mm, 壁厚1.0-2.1mm 4. 其他详见设计图纸 5. 原有围栏拆除, 拆除垃圾外运暂按5Km计 6. 土方开挖 回填	m	93		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	040205013002	更换围栏	1. 网孔：90*170mm, 塑后丝径：3.5-6mm 绿色喷塑围栏 高度：2.5m 2. C25素混凝土基础400*400*500mm 3. 立柱尺寸：48*2100mm, 壁厚1.0-2.1mm 4. 其他详见设计图纸 5. 原有围栏拆除，拆除垃圾外运暂按5Km计	m	150		
21	040205013003	新建围栏	1. 网孔：90*170mm, 塑后丝径：3.5-6mm 绿色喷塑围栏 高度：1.7m 2. C25素混凝土基础400*400*500mm 3. 立柱尺寸：48*2100mm, 壁厚1.0-2.1mm 4. 其他详见设计图纸	m	15		
22	040205013004	新建栏杆	1. 140x140钢筋混凝土立柱栗色木纹漆饰面，截面80x80钢筋混凝土扶手，栗色木纹漆饰面 2. C20细石混凝土灌严卧牢50镀锌钢管, L=600 3. 预埋 10厚240x240镀锌钢板4M10X100厚膨胀螺栓 4. 栏杆高度：1.2m	m	370		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	040205013005	新建栏杆	1. 140x140钢筋混凝土立柱栗色木纹漆饰面，截面80x80钢筋混凝土扶手，栗色木纹漆饰面 2. C20细石混凝土灌严卧牢50镀锌钢管，L=600 3. 预埋 10厚240x240镀锌钢板4M10X100厚膨胀螺栓 4. 栏杆高度：1.2m 5. 原有栏杆拆除，拆除垃圾外运暂按5Km计	m	40		
		装配式打卡木平台					
24	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.55m	m3	427.5		
25	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：现场 2. 材料品种、规格：素土	m3	12.09		
26	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.72		
27	040305001002	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C20预拌混凝土 2. 厚度：100mm	m3	0.5		
28	040901006001	镀锌钢管立柱	1. 材料种类：镀锌矩管立柱 2. 材料规格：160X200X5mm 3. 平均高度1.5m	t	0.55		
29	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：型钢 2. 材料规格：240X240X10mm钢板，4根螺纹钢14的钢筋与钢板焊接	t	0.105		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	03B001	装配式打卡平台	1. 50X70X3镀锌矩管间距500mm 2. 120X80X5镀锌矩管 3. 150X30防腐木地板 4. 防腐木栏杆做法详见YLG-TY-3.02 5. 整体安装及拆卸部分，与下部柱子通过钢套连接安装 6. 规格尺寸：3*2m 7. 具体做法详见图纸 8. 暂定5000元/座综合单价计入	座	5		
		打卡相框A					
31	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.9m	m3	7.13		
32	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：现场 2. 材料品种、规格：素土	m3	5.55		
33	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.44		
34	040305001003	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C20预拌混凝土 2. 厚度：100mm	m3	0.14		
35	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类：型钢 2. 材料规格：10mm钢板加劲筋，15mm安装钢板，直径20mm地脚螺栓L=625mm，5mm预埋钢板	t	0.338		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	03B002	打卡相框A	1. 矩管龙骨架, 矩管框架, 10mm透明亚克力支撑板30mm太空板立体字金属造型花朵14片叶片 2. 规格尺寸: 1.9*2.6m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定2500元/座综合单价计入	座	3		
		打卡相框B					
37	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.65m	m3	4.95		
38	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:素土	m3	4		
39	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.87		
40	040305001004	混凝土垫层	1. 材料品种、规格:C20预拌混凝土 2. 厚度:100mm	m3	0.08		
41	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:型钢 2. 材料规格:10mm钢板加劲筋, 15mm安装钢板, 直径20mm地脚螺栓L=625mm, 5mm预埋钢板	t	0.1		
42	03B003	打卡相框B	1. 金属造型封面内衬矩管骨架 2. 规格尺寸: 3.22*2.85m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定4500元/座综合单价计入	座	1		
		打卡相框C					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	03B004	打卡相框C	1. 金属造型封面内衬矩管骨架, 丝印版面信息, 装饰盖内藏C30混凝土配重 2. 规格尺寸: 1.9*2.75m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定3300元/座综合单价计入	座	1		
		打卡相框D					
44	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.1m	m3	9.65		
45	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 现场 2. 材料品种、规格: 素土	m3	6.28		
46	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	2.38		
47	040305001005	混凝土垫层	1. 材料品种、规格: C20预拌混凝土 2. 厚度: 100mm	m3	0.45		
48	040901009004	预埋铁件	1. 材料种类: 型钢 2. 材料规格: 10mm钢板加劲筋, 15mm安装钢板, 直径20mm地脚螺栓L=625mm, 5mm预埋钢板	t	0.351		
49	03B005	打卡相框D	1. 金属造型封面内衬矩管骨架 2. 规格尺寸: 5.85*3.25m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定9800元/座综合单价计入	座	1		
		打卡相框E					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	040101003004	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m	m3	6.83		
51	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:素土	m3	5.17		
52	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.4		
53	040305001006	混凝土垫层	1. 材料品种、规格:C20预拌混凝土 2. 厚度:100mm	m3	0.26		
54	040901009005	预埋铁件	1. 材料种类:型钢 2. 材料规格:10mm钢板加劲筋,15mm安装钢板,直径20mm地脚螺栓L=625mm,5mm预埋钢板	t	0.2		
55	03B006	打卡相框E	1. 金属造型封面内衬矩管骨架 2. 规格尺寸:3.758*3.25m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定7000元/座综合单价计入	座	1		
		岳岭集市特色围栏					
56	040101003005	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m	m3	11.98		
57	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:素土	m3	10.82		
58	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.88		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	040305001007	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C20预拌混凝土 2. 厚度：100mm	m <sup>3</sup>	0.28		
60	040901009006	预埋铁件	1. 材料种类：型钢 2. 材料规格：10mm钢板加劲筋，15mm安装钢板，直径24mm地脚螺栓L=400mm，5mm预埋钢板	t	0.546		
61	03B007	岳岭集市特色围栏	1. 直径80mm毫米金属仿竹子墙体，中间穿直接50mm圆管连接，无边发光立体字 2. 规格尺寸：14.8*2.5m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定25000元/座综合单价计入	处	1		
		300mm双面烤漆白色金属立体字					
62	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ10 2. 基础内配基础内配直径10mm螺纹钢框架@100mm	t	1.159		
63	040101003006	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m	m <sup>3</sup>	53.31		
64	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：现场 2. 材料品种、规格：素土	m <sup>3</sup>	39.3		
65	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>3</sup>	12.47		
66	040305001008	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C20预拌混凝土 2. 厚度：100mm	m <sup>3</sup>	1.54		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	040901006002	镀锌钢管立柱	1. 材料种类:镀锌矩管立柱 2. 材料规格:100mm方钢立柱, 100*50mm方钢次龙骨, 30mm方钢骨架 3. 平均高度3.7m	t	1.123		
68	040901009007	预埋铁件	1. 材料种类:型钢 2. 材料规格:10mm钢板加劲筋, 15mm安装钢板, 直径24mm地脚螺栓L=625mm, 5mm预埋钢板	t	0.854		
69	03B008	300mm双面烤漆白色金属立体字	1. 厚300mm双面烤漆白色 2. 具体做法详见设计图纸 3. 暂定2100元/个综合单价计入	个	7		
		油菜花打卡点					
70	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 12 2. 基础间距100mm	t	0.331		
71	040101003007	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.705m	m <sup>3</sup>	6.8		
72	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:素土	m <sup>3</sup>	2.82		
73	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m <sup>3</sup>	3.58		
74	040305001009	混凝土垫层	1. 材料品种、规格:C20预拌混凝土 2. 厚度:100mm	m <sup>3</sup>	0.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
75	040901006003	镀锌钢管立柱	1. 材料种类:镀锌矩管立柱 2. 材料规格:200mm方钢立柱, 40方管骨架外封冲孔面板孔径20mm, 孔心距70mm分色烤漆, 内凹	t	0.288		
76	040901009008	预埋铁件	1. 材料种类:型钢 2. 材料规格:10mm钢板加劲筋, 15mm安装钢板, 直径24mm地脚螺栓L=1200mm, 5mm预埋钢板	t	0.244		
77	03B009	油菜花打卡点	1. 50mm太空板分色烤漆 2. 200mm方钢立柱, 40方管骨架外封冲孔面板孔径20mm, 孔心距70mm分色烤漆, 内凹  3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定9500元/处综合单价计入	处	1		
		木门打卡点A					
78	040101003008	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m	m3	2.59		
79	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:素土	m3	2.36		
80	040303002009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.16		
81	040305001010	混凝土垫层	1. 材料品种、规格:C20预拌混凝土 2. 厚度:100mm	m3	0.07		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	040901009009	预埋铁件	1. 材料种类: 型钢 2. 材料规格: 10mm 钢板加劲筋, 15mm 安装钢板, 直径24mm 地脚螺栓L=400mm, 5mm预埋钢板	t	0.1		
83	03B010	木门打卡点A	1. 100*80矩管骨架外封不锈钢板, 面贴5mm装饰板不锈钢活页, 50方管骨架外封不锈钢板喷漆文字白色塑木长城板面板绿色仿木纹成品门锁 2. 规格尺寸: 1.06*2.03m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定2600元/处综合单价计入	处	1		
		木门打卡点B					
84	040101003009	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.9m	m3	2.59		
85	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 现场 2. 材料品种、规格: 素土	m3	2.36		
86	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.16		
87	040305001011	混凝土垫层	1. 材料品种、规格: C20预拌混凝土 2. 厚度: 100mm	m3	0.07		
88	040901009010	预埋铁件	1. 材料种类: 型钢 2. 材料规格: 10mm 钢板加劲筋, 15mm 安装钢板, 直径24mm 地脚螺栓L=400mm, 5mm预埋钢板	t	0.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	03B011	木门打卡点B	1. 100*80矩管骨架外封不锈钢板, 面贴5mm装饰板不锈钢活页, 50方管骨架外封不锈钢板喷漆文字白色塑木长城板面板绿色仿木纹成品门锁 2. 规格尺寸: 1.06*2.03m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定2600元/处综合单价计入	处	1		
		木门打卡点C					
90	040101003010	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m	m3	2.59		
91	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:素土	m3	2.36		
92	040303002011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.16		
93	040305001012	混凝土垫层	1. 材料品种、规格:C20预拌混凝土 2. 厚度:100mm	m3	0.07		
94	040901009011	预埋铁件	1. 材料种类:型钢 2. 材料规格:10mm钢板加劲筋, 15mm安装钢板, 直径24mm地脚螺栓L=400mm, 5mm预埋钢板	t	0.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称：园林建筑

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	03B012	木门打卡点C	1. 100*80矩管骨架外封不锈钢板, 面贴5mm装饰板不锈钢活页, 50方管骨架外封不锈钢板喷漆文字白色塑木长城板面板绿色仿木纹成品门锁 2. 规格尺寸: 1.06*2.03m 3. 具体做法详见设计图纸 4. 暂定2600元/处综合单价计入	处	1		
		成品购买					
96	03B013	成品花岗岩坐凳	1. 规格:1000*350*400mm 2. 暂按800元/条综合单价计入	条	8		
97	03B014	防腐木长条桌	1. 详见设计图纸 2. 长180cm宽90cm高75cm 3. 暂按450元/套综合单价计入	套	4		
98	03B015	成品移动集市摊位含坐凳	1. 详见设计图纸 2. 摊位: 长150cm宽60cm高200cm 3. 椅子: 长50cm宽46cm高50cm 4. 每套含2把椅子 5. 暂按850元/套综合单价计入	套	8		
99	03B016	竹子置物架	1. 详见设计图纸 2. 长250cm宽40cm高150cm 3. 暂按300元/个综合单价计入	个	4		
100	03B017	成品垃圾桶	1. 详见设计图纸 2. 长85cm宽45cm高95cm 3. 暂按300元/套综合单价计入	套	5		
		堡坎表面清洗					
101	03B018	堡坎表面清洗	1. 部位: 停车场	m <sup>2</sup>	190		
		农田梳理					









# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101003001	栽植土回填	1. 地表熟土，均厚10公分	m3	18.33		
2	050103001001	栽植乔木	1. 种类:金桂 2. 规格:胸径13-15cm 高度450-550cm 冠幅350-400cm 3. 养护期一年	株	2		
3	050103001002	栽植乔木	1. 种类:早樱 2. 规格:胸径 10-12cm 高度300-350cm 冠幅250-300cm 3. 养护期一年	株	48		
4	050103001003	栽植乔木	1. 种类:早樱 2. 规格:地径 5-6cm 高度300-400cm 冠幅150-180cm 3. 养护期一年	株	1		
5	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红花继木球 2. 规格:冠径=150-180cm 3. 养护期一年	株	2		
6	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:大叶黄杨球 2. 规格:冠径=130-150cm 3. 养护期一年	株	3		
7	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:月季大游行 2. 密度: 9株/m <sup>2</sup> 3. 养护期一年	m2	16.36		
8	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:阔叶麦冬 高度25-35cm 冠幅15-20cm 2. 密度: 36株/m <sup>2</sup> 3. 养护期一年	m2	84.55		
9	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:栀子 高度40-60cm 冠幅40-60cm 2. 密度: 36株/m <sup>2</sup> 3. 养护期一年	m2	82.34		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间 驿站 垃圾收集点改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		卫生间改造					
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:800*600mm 2. 开启方式:左右推拉 3. 框、扇材质及规格:塑钢窗 4. 原有窗户拆除	m2	0.96		
2	011203003001	外墙块料墙面	灰色外墙面砖 100*200*10mm 1. 外墙砖破损处清理至基层 2. 刷界面处理剂 3. 15厚1:3水泥防水砂浆打底,两次成活扫毛或划出纹道 4. 10厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘接剂)贴外墙砖1:1水泥砂浆勾缝 5. 原有面砖铲除	m2	15.71		
3	011207003001	成品隔断	1. 数量总计4个蹲位,做法见图集见图集02J915-45 2. 原有隔断拆除	m2	8.16		
4	011302001001	卫生间铝扣板吊顶	1. 300x300铝扣板 2. 安装副龙骨 3. 安装主龙骨 4. 安装吊杆 5. 原有铝扣板吊顶拆除	m2	15.64		
5	011401004001	屋檐板面层修复	1. 喷水性聚氨酯底漆2-3道,并进行打磨 2. 分遍刮腻子2-3,并进行打磨清面漆用透明腻子、色漆或平面效果面漆用白腻子 3. 油性透明封固底漆一道 4. 木质基面打磨去毛刺	m2	90		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间 驿站 垃圾收集点改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011403001001	卫生间内墙乳胶漆	1. 乳胶漆饰面(一底两面) 2. 2厚面层腻子分遍刮平 3. 12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 4、破损墙面清理至基层 5. 公共卫生间内墙面贴砖顶部涂刷至顶棚	m <sup>2</sup>	19.73		
7	011403001002	外墙乳胶漆墙面	1. 铲除原有面层并清理 2. 刷界面处理剂 3. 抗裂砂浆一道 4. 满刮成品耐水腻子一遍, 找补两遍打磨平整光滑 5. 刷抗碱封闭底漆一道 6. 乳胶漆, 一底两面 7. 喷涂罩面漆一遍	m <sup>2</sup>	35.84		
8	01B001	卫生间瓷砖地面清洗	1. 卫生间瓷砖地面清洗	m <sup>2</sup>	15.64		
9	01B002	卫生间墙面瓷砖清洗	1. 原有瓷砖高度1.5m	m <sup>2</sup>	39		
10	01B003	屋面清洗	1. 屋面清洗	m <sup>2</sup>	17.53		
11	01B004	成品蹲便器	1. 原有蹲便器拆除 2. 做法详见图集09S304-92	个	4		
12	01B005	地漏	1. 做法见图集02J915-81-1	套	2		
13	01B006	成品镜子	1. 长1200, 宽900, 做法见图集02J915-50	块	1		
14	01B007	成品陶瓷三角柱洗手盆	1. 成品采购安装, 见意向图 2. 原有柱盆拆除	个	2		
15	01B008	成品塑料垃圾桶	1. 直径250, 深度400, 塑料垃圾桶	个	4		
16	01B009	成品不锈钢挂钩	1. 成品不锈钢挂钩	套	4		
17	01B010	排气扇	1. 1X52W, 300*300, 吸顶安装	台	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间 驿站 垃圾收集点改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	01B011	垃圾外运	1. 卫生间垃圾拆除外运 外运距离暂按5Km计算	项	4		
		综合驿站					
19	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.5m 3. 基底处理方式: 原土夯实	m3	7.2		
20	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 夯填	m3	4.56		
21	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100 2. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土	m3	0.72		
22	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 条形基础 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.92		
23	010805004001	钢化玻璃门	1. 门洞口尺寸: 2*2m	m2	4.4		
24	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 1.2*1.5m 2. 开启方式: 左右推拉 3. 框、扇材质及规格: 断桥铝合金窗	m2	1.8		
25	011101005001	无机无茎防潮地板	1. 防滑PVC地板革	m2	20		
26	011205001001	内墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 50mm保温棉 3. 面层材料品种、规格: 无机无茎防潮防火装饰板	m2	57.9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 驿站 垃圾收集点改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011205001002	外墙面	1. 户外1.5mm不锈钢板激光切割，折弯成型（采用铆接方式安装外墙装板） 2. 刷棕色丙烯酸聚氨酯面漆	m2	76.32		
28	01B012	液压玻璃雨棚	1. 带防盗锁，刷棕色丙烯酸聚氨酯面漆	项	1		
29	01B013	黑色亚克力字	1. 250高x10厚黑色亚克力字 2. 2100x400x10厚透明亚克力背板	项	1		
		垃圾收集点					
30	010102002001	挖基坑土方	【项目特征】 1、挖掘机挖基坑土方 2、土质类别：综合土 3、挖掘机挖土不装车	m3	9.22		
31	010102009002	回填方	【项目特征】 1、回填基础土方	m3	9.22		
32	010103001001	平整场地	【项目特征】 1、平整场地	m2	15		
33	010103002001	余方弃置	【项目特征】 1、挖掘机挖土装车 2、配自卸汽车运土 3、运距：暂按10km	m3	2.54		
34	010501001002	基础垫层	【项目特征】 1、混凝土强度等级：C20 2、混凝土拌和料要求：商品砼 3、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.38		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间 驿站 垃圾收集点改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010502001001	独立基础	<b>【项目特征】</b> 1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土拌和料要求：商品砼 3、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	2.16		
36	040203007001	水泥混凝土	<b>【项目特征】</b> 1、100mm厚C20混凝土 2、200mm厚级配碎石垫层 3、素土夯实，夯实系数不小于93%	m2	15		
37	04B001	垃圾桶	<b>【项目特征】</b> 1、240L垃圾桶 2、综合单价暂按160元/个	个	4		
38	04B002	垃圾收集点	<b>【项目特征】</b> 1、垃圾收集点 2、成品定制安装 3、综合单价暂按6000元/处	处	1		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程--室外

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 螺栓具体数量根据配电柜, 厂家确定 2. 2.00×100×4 厚角钢, 沿配电箱底部周圈设置 3. C20混凝土基础 4. 穿线管根据每个配电箱需求预留 5. 素土夯实, 压实系数95% 6. 配电尺寸: 0.8*0.8*0.8m 落地安装	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆敷设 2. 规格: YJV4*95+1*50mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 排管内 4. 长度暂按50m计算	m	50		
3	030412001001	配管	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN100 4. 配置形式: 埋地敷设	m	50		
4	030412001002	配管	1. 名称: 塑料管敷设 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地敷设	m	90.01		
5	030412003001	配线	1. 名称: 绝缘铜芯电缆 2. 规格: YJV-3×4mm <sup>2</sup>	m	90.01		







