

# 长角坝镇龙草坪村一二组护坎修建项目 工程量清单编制说明

佛坪县长角坝镇人民政府：

我单位接受委托对长角坝镇龙草坪村一二组护坎修建项目的工程量清单进行编制，现对编制内容说明如下：

## 一、工程概况

长角坝镇龙草坪村一二组护坎修建项目，位于汉中市佛坪县长角坝镇龙草坪村，主要建设内容包括新建 M7.5 浆砌石挡土墙 280m，M7.5 浆砌石挡墙加高 230m，墙顶用 M10 水泥砂浆抹面，墙面均用 010 砂浆勾凹缝；墙顶 C20 砼渠道 280m，墙底 C20 砼渠道 280m。

## 二、编制范围

长角坝镇龙草坪村一二组护坎修建项目（详见工程量清单）

## 三、编制依据

（一）合裕设计集团有限公司设计《长角坝镇龙草坪村一二组护坎修建项目施工图》。

（二）、陕西省水利厅关于发布试行<陕西省水利工程设计概（估）算编制规定>、<陕西省水利建筑工程概算定额>等计价

依据的通知》陕水规计发（2024）107号。《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函（2019）448号）。

（三）、水利水电建筑工程按陕水规计发（2024）107号文批准颁发《陕西省（2024）水利水电预算定额》进行计算。施工机械台班定额采用陕水规计发（2024）107号文批准颁发《陕西省水利工程施工机械台班费定额》。

（四）、本工程竞争性磋商文件明确事项。

（五）、工程保险费为0.45%。

#### 四、工期与质量等级要求

工期：120日历天

质量等级：合格

五、本工程工程量清单水利造价软件：易投工程预算软件编制。

编制人：



复核人：



华文项目管理有限公司

2026年05月06日

