分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		95m大棚					
1	010102001001	挖一般土方	1.土壤类别：综合土 2.运距：运距依据现场自行考虑 3.清单工程量同定额工程量，含放坡及工作面等 4.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m3	13.65		
2	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：商品混凝土	m3	13.65		
3	010602001001	钢屋架	1.拱架：拱杆：椭圆管30*80*2.5；纵杆：钢管Φ25*2；抗风撑Φ25*2；卷膜杆Φ25*2 2.含纵杆连接件、护套等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	37.497		
4	010603003001	钢管柱	1.棚头立柱：钢管40*60*2；圆管立柱：钢管60*3；斜撑柱：32*2 2.含夹箍、扣件\连接件等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	3.911		
5	010604001001	钢梁	1.通梁：钢管40*60*2，棚头横梁：钢管40*60*2 2.含夹箍、扣件等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	1.783		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010607010001	基础预埋钢管	1.基础预埋钢管Φ30*80*2.5及爬梯 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	0.486		
7	010802001001	大门	1.大门1800*1800mm 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	16.2		
8	01B001	棚膜 12丝po	1.棚膜 12丝po 2.含压膜绳、压膜卡、钢丝地锚等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	8237.5		
9	01B002	裙膜 12丝po	1.裙膜 12丝po 2.含压膜绳、压膜卡、钢丝地锚等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	480		
10	01B003	防虫网 40目	1.防虫网 40目 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	950		
11	01B004	防雨棉被	1.五层防雨棉被 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	8237.5		
12	01B005	手动卷膜机+卷被机	1.名称:手动卷膜机 25x2.0+大五轴卷被机 2.大棚长度95m 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	套	10		
		87m大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010102001002	挖一般土方	1.土壤类别：综合土 2.运距：运距依据现场自行考虑 3.清单工程量同定额工程量，含放坡及工作面等 4.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m3	5.04		
14	010502001002	独立基础	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：商品混凝土	m3	5.04		
15	010602001002	钢屋架	1.拱架：拱杆：椭圆管30*80*2.5；纵杆：钢管Φ25*2；抗风撑Φ25*2；卷膜杆Φ25*2 2.含纵杆连接件、护套等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	14.383		
16	010603003002	钢管柱	1.棚头立柱：钢管40*60*2；圆管立柱：钢管60*3；斜撑柱：32*2 2.含夹箍、扣件\连接件等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	1.441		
17	010604001002	钢梁	1.通梁：钢管40*60*2，棚头横梁：钢管40*60*2 2.含夹箍、扣件等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	0.735		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010607010002	基础预埋钢管	1.基础预埋钢管Φ30*80*2.5及爬梯 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	t	0.152		
19	010802001002	大门	1.大门1800*1800mm 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	6.48		
20	01B006	棚膜 12丝po	1.棚膜 12丝po 2.含压膜绳、压膜卡、钢丝地锚等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	3031		
21	01B007	裙膜 12丝po	1.裙膜 12丝po 2.含压膜绳、压膜卡、钢丝地锚等 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	174		
22	01B008	防虫网 40目	1.防虫网 40目 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	348		
23	01B009	防雨棉被	1.五层防雨棉被 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m2	3031		
24	01B010	手动卷膜机+卷被机	1.名称:手动卷膜机 25x2.0+大五轴卷被机 2.大棚长度95m 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	套	4		
		其它					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010102003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合土 2.运距：运距依据现场自行考虑 3.清单工程量同定额工程量，含放坡及工作面等 4.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m3	112		
26	010102009001	回填方	1.土质要求：素土 2.取土运距：运距依据现场自行考虑 3.密实度要求：详见图纸说明 4.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m3	112		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质:PE管 4.规格:Φ110 5.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m	350		
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质:PE管 4.规格:Φ65 5.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m	649		
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质:PE管 4.规格:Φ32 5.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m	1716		
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质:PE管 4.规格:Φ25 5.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m	629.2		
5	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:喷头 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	个	492		
6	030409001001	电力电缆	1.规格:16*4铝芯电缆 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409002001	电力电缆头	1.名称:16*4铝芯电缆头 2.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	个	16		
8	030402012001	成套配电箱	1.名称:电表箱 2.含电表和两个开关 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	台	7		
9	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填岩土类别:综合 2.挖填深度:满足规范 3.其他说明：其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等	m3	157.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。