

2026 年度蒲城县高阳镇高阳村果品生产线建设

项目-生产设备采购表

序号	名称	主要规格参数及技术要求	单位	审核数量	备注
1	果品筛选机流水线	1. 供果区：L6500*B1200mm 2. 主机分选区：L16000*350*1000mm，5 个通道 10 个出口 3. 电器配置：程控柜 1 个，电脑柜 1 个，气泵 1 台 4. 果杯：直径 145mm，200 个 5. 称重模块 1 套，内部品质模块 1 套 6. 生产率(t/h) :约 2-4 吨/小时, 10000 个果杯/小时 7. 分选型式:按质量分级式 8. 分选等级(个): ≥ 10 9. 分选质量: $\geq 20\text{g}$ <2000g 10. 额定电压(V) 380, 额定装机功率(kW) 1.5 11. 分级准确率(%): ≥ 95 12. 损伤率(%): ≤ 5 13. 吨料电耗(kW•h/t) :1.2°	套	1	
2	果品转运箱	塑料果品框	个	1000	
3	合计		元		

2026 年度蒲城县高阳镇高阳村果品生产线建设项目-附属

工程工程量清单

序号	分部分项工程	单位	审核数量	备注
一、土方工程				
1	场地平整	m ²	800	三类土
2	独立基础基坑开挖（放坡，工作面）	m ³	285.12	1.8×1.8×1.5m×33
3	基坑回填（素土夯实）	m ³	218.46	压实系数 ≥ 0.94
4	余土外运	m ³	55.97	运距 5km

二、混凝土基础工程				
5	C15 混凝土垫层	m ³	13.2	100mm 厚
6	C30 独立基础	m ³	37.42	含模板
7	基础钢筋 HRB400 Φ12	t	2.419	双层双向@150
8	柱墩混凝土 C30	m ³	16.04	0.6×0.6×1.35m×33
9	预埋地脚螺栓 M24	套	132	含安装
三、砼地面工程				
10	素土夯实（地面基层）	m ²	0	压实系数≥0.94
	原土夯实	m ²	771.43	压实系数≥0.94
11	碎石垫层 100mm	m ²	771.43	级配碎石
12	C25 混凝土面层 150mm	m ³	115.71	含泵送
13	砼地面切缝/养护	m	280	分仓缝 6m×6m
四、散水工程				
14	散生素土夯实	m ²	0	800mm×120m
	原土夯实	m ²	96.00	
15	C20 散水混凝土 60mm	m ²	96	含模板
16	散水伸缩缝（沥青麻丝）	m	40	墙根分缝
五、砖墙工程				
17	MU10 砖墙 240mm 厚	m ²	28.32	含双面抹灰
18	墙身防潮层	m	120	-0.06~+0.06m 两道
六、钢结构工程				
19	方钢管钢柱 □180×180×5	t	4.58	33 根 含镀锌

20	H 型钢梁 变截面 H500→H300	t	3.8	8 根 10m 跨 Q235B
21	C 型钢檩条 C160×60×2.5	t	1.8	屋面檩条@1.5m
22	钢支撑/系杆（方管）	t	0	柱间支撑
23	钢结构安装费	t	0	含吊装+高强螺栓
24	高强螺栓 10.9 级 M16	套	0	梁-柱连接
25	山墙中柱节点板	t	0.3	端板-12mm
七、围 护工程				
26	单层彩钢板墙面 0.4mm	m ²	280	+1.5m 以上
27	彩钢板墙面檩条 C140	t	0	墙面檩条
28	75mm 彩钢夹芯板屋面	m ²	840	PU 芯 含搭接
29	屋面采光带 FRP	m ²	30	1.5m 宽
30	天沟+落水管	m	80	檐口天沟
31	屋脊盖板/泛水板	m	0	屋脊+墙角
八、门 窗工程				
32	电动卷帘门 4000×4500	樘	3	镀锌钢板
33	塑钢窗 2000×1500	樘	4	中空玻璃
34	门洞包边/收口	m	0	彩钢板包边
九、电气照明工程				
35	LED 工矿灯 80W	套	20	IP54 含安装
36	三级配电箱 AL-1/AL-2	台	2	含漏保/断路器
37	BV-3×2.5mm 穿管布线	m	320	含 PVC20 管
38	防水开关	个	3	门口 IP54
39	防水五孔插座	个	8	IP54
40	卷帘门机电电源	套	3	含控制线
41	接地系统（扁钢+接地极）	项	1	≤10Ω
十、措施项目费				
42	临时设施费	项	1	临时工棚/围挡
43	垂直运输费	项	0	吊车费用
44	安全文明施工费	项	1	按费率计取