

工程项目总造价表

项目名称：汉台区三丰阁小学北教学楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉台区三丰阁小学北教学楼加固改造项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	应急照明工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉台区三丰阁小学北教学楼加固改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	010101001001	挖单独土方	1. 土的类别：一、二类土	m3	46.2		
2	010902004001	屋面排水管	1. 拆除原有落水管	m	64.8		
3	010902006001	屋面泄水构件	1. 拆除原有落水斗	个	6		
4	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：1层地面拆除	m3	19.8		
5	011705002001	墙裙拆除	1. 拆除原有立面瓷砖	m2	933.27		
6	011710002001	金属门窗拆除	1. 窗拆除	樘	17		
7	01B001	地面地胶拆除	1. 原有地胶地面拆除	m2	1399.93		
8	01B002	乳胶漆铲除	1. 原有乳胶漆铲除	m2	3076.01		
9	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 原有墙面抹灰层	m2	2078.3		
10	01B003	拆除垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 运距：15km	m3	32.13		
11	01B004	原强电拆除		项	1		
		新做					
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	4.68		
13	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PVC110	m	64.8		
14	010902006002	屋面泄水构件	1. 构件类型、品种、规格：PVC落水斗	个	6		
15	011101003001	自流平楼地面	1. 1厚环氧树脂涂层面层（面涂3~4道） 2. 环氧树脂腻子超细找平层 3. 环氧树脂中涂1~2道 4. 环氧树脂底涂1~2道	m2	1399.93		
16	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍 2. 满刮腻子两遍，并找平磨光 3. 部位：内墙面	m2	1898.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011403001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍 2. 满刮腻子两遍，并找平磨光 3. 部位：天棚	m2	1080.64		
18	011403001003	抹灰面油漆	1. 无机涂料两遍 2. 满刮腻子两遍，并找平磨光 3. 部位：天棚	m2	326.54		
19	011403001004	抹灰面油漆	1. 真石漆墙面 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	1126.17		
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮腻子两遍，并找平磨光 3. 部位：内墙面	m2	722.49		
21	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号：MF/ABC5灭火器	具	24		
22	01B005	楼梯间扶手翻新	1. 原有楼梯间扶手翻新	项	1		
23	01B006	空调外机拆除、更换支架、安装及保护		个	22		
24	01B007	白板及多媒体设备拆除、安装、保护		间	12		
25	01B008	瓷砖修补、清洗		项	1		
		墙体加固					
26	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C20	m3	42.48		
27	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级：C25	m3	19.8		
28	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8	t	0.642		
29	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10	t	1.406		
30	010506004001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：HPB300 2. 规格：Φ6@300单层双向	t	3.965		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AP-ZM配电箱 2. 规格:700*800*180mm 3. 安装方式:据地1.8m明装 4. 压铜接线端子外部接线BV16	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AP-KT配电箱 2. 规格:700*800*800mm 3. 安装方式:据地1.8m明装 4. 压铜接线端子外部接线BV25、BV10	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:AW-ZM配电箱 2. 规格:500*600*200mm 3. 安装方式:据地1.8m明装 4. 无端子外部接线BV2.5、BV4	台	3		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:AW-KT配电箱 2. 规格:500*600*200mm 3. 安装方式:据地1.8m明装 4. 无端子外部接线BV6、BV4	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	1. 名称:AL-KK配电箱 2. 规格:200*200*120mm 3. 安装方式:据地0.5m明装 4. 无端子外部接线BV6	台	15		
6	030409001001	电力电缆	1. 规格:YJV-4*35+1*16mm2 2. 敷设方式:管内	m	3.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 材质、类型: 4*35+1*16	个	2		
8	030409001002	电力电缆	1. 规格: YJV-4*25+1*10mm ² 2. 敷设方式: 管内	m	11.6		
9	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 材质、类型: 4*25+1*10	个	2		
10	030409001003	电力电缆	1. 型号: BBTRZ-3*2.5mm ² 2. 敷设方式: 管内	m	1.58		
11	030409004001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头制作安装 2. 材质、类型: 3*2.5	个	2		
12	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称: 铁质桥架 2. 规格: 100*100	m	14.26		
13	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称: 铁质桥架 2. 规格: 200*200	m	44.73		
14	030409017001	桥架支撑架	1. 名称: 桥架支撑架	t	0.059		
15	030412001001	配管	1. 规格: SC100 2. 配置形式: 暗配	m	3.1		
16	030412001002	配管	1. 规格: SC20 2. 配置形式: 暗配	m	1.58		
17	030412001003	配管	1. 规格: PC50 2. 配置形式: 暗配	m	23.2		
18	030412001004	配管	1. 规格: PC20 2. 配置形式: 暗配	m	833.35		
19	030412001005	配管	1. 规格: PC32 2. 配置形式: 暗配	m	101.08		
20	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZB-BYJ 16mm ²	m	58		
21	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZB-BYJ 2.5mm ²	m	1509.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ 4mm ²	m	990.24		
23	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ 6mm ²	m	14.4		
24	030412003005	配线	1. 配线形式:桥架配线 2. 规格:WDZB-BYJ 2.5mm ²	m	3445.23		
25	030412003006	配线	1. 配线形式:桥架配线 2. 规格:WDZB-BYJ 4mm ²	m	2812.02		
26	030412003007	配线	1. 配线形式:桥架配线 2. 规格:WDZB-BYJ 6mm ²	m	14.4		
27	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 安装形式:吸顶	套	35		
28	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED护眼灯 2. 安装形式:据地3m吊装	套	192		
29	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装形式:据地1.3m	套	12		
30	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装形式:据地1.3m	套	9		
31	030413012003	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装形式:据地1.3m	套	12		
32	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:暗装, 据地0.5m	套	80		
33	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装形式:暗装, 据地2.2m	套	6		
34	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	031301001001	剔堵槽	1. 名称:墙面砖结构剔堵槽 2. 强电工程	m	150.23		
36	030412005001	接线盒	1. 类型:塑料86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	346		
		弱电					
37	030402012006	成套配电箱	1. 名称:弱电箱	台	3		
38	030409016003	桥架槽盒安装	1. 名称:铁质桥架 2. 规格:150*100	m	167.26		
39	030409016004	桥架槽盒安装	1. 名称:铁质桥架 2. 规格:200*100	m	21.6		
40	030409017002	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架	t	0.189		
41	030412001006	配管	1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配	m	178.22		
42	030412003008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ 2. 5mm2	m	534.66		
43	030412003009	配线	1. 配线形式:桥架配线 2. 规格:WDZB-BYJ 2. 5mm2	m	2716.11		
44	031105009001	信息插座	1. 名称:单孔信息插座 2. 规格:据地0.5m明装	个	9		
45	031105009002	信息插座	1. 名称:电视信息插座 2. 规格:据地1.8m明装	个	9		
46	031105009003	信息插座	1. 名称:多信息插座 2. 规格:据地0.5m明装	个	9		
47	030412005002	接线盒	1. 类型:塑料86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	27		
48	031301001002	剔堵槽	1. 名称:墙面砖结构剔堵槽 2. 强电工程	m	50.3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:ELB集中电源 2. 安装方式:据地1.5m明装 3. 尺寸: 500X600X200	台	1		
2	030412001001	配管	1. 规格:SC15 2. 配置形式:暗配	m	178.97		
3	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2*2.5mm2	m	178.97		
4	031301001001	剔堵槽	1. 名称:墙面砖结构剔堵槽	m	30.12		
5	030413002001	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 安装形式:据地2.5m壁装	套	30		
6	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门上0.2m	套	6		
7	030413002003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 安装形式:门上0.2m	套	6		
8	030413002004	装饰灯	1. 名称:单面方向标志灯 2. 安装形式:据地0.5m	套	8		
9	030413002005	装饰灯	1. 名称:双向方向标志灯 2. 安装形式:据地0.5m	套	2		
10	030413002006	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 安装形式:据地0.5m	套	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。