安康市教育体育局机关会议室维修改造和文化阵地建设升级项目

采购需求

一、项目名称：

安康市教育体育局机关会议室维修改造和文化阵地建设升级项目

二、工程量清单：

序号	名 称	数量	单位
1	天花拆除	71	㎡
2	墙面拆除	68	㎡
3	地面拆除	71	㎡
4	天花轻钢龙骨石膏板吊顶	85.2	㎡
5	天花不锈钢包边	51	m
6	会议室墙面乳胶漆粉刷	85.2	㎡
7	天花软膜	32	㎡
8	灯槽制作	51	m
9	墙面欧松板基层	55	㎡
10	墙面木饰面板	55	㎡
11	窗帘盒	16.5	m
12	包柱子	17.3	㎡
13	木质门	1	道
14	地面木地板	71	㎡
15	踢脚线(8公分高)	34	m
16	窗帘	33	m
17	综合布线	71	㎡
18	配电箱	1	个
19	强电材料	71	㎡
20	开关插座	1	项
21	筒灯	18	个
22	电动幕布背景	1	套
23	电动幕布盒制作	1	项
24	保洁	1	项
25	现场卫生	3	工日
26	装修垃圾外运	1	项
27	脚手架租赁	1	项

28	原有设备拆除	1	项
29	原有家具拆除搬运恢复	1	项
30	家具拆装漆面恢复	1	项
31	走廊文化墙	118	㎡
32	走廊墙面乳胶漆粉刷	400	㎡

三、工期及施工地点

1、工期：本项目工期为 30 天；

2、施工地点：采购人指定地点。