

2026年南郑区胡家营镇王河坎村蛋鸡养殖场建设项目
养殖设施设备合同

甲方：汉中市南郑区胡家营镇人民政府

乙方：唐山市长城畜牧机械有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就2026年南郑区胡家营镇王河坎村蛋鸡养殖场建设项目 JXRZ-HC-2026-155，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- (一) 合同格式以及合同条款
- (二) 中标通知书
- (三) 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
- (四) 中标人投标文件
- (五) 招标文件
- (六) 本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目

本合同所提供的服务项目内容：蛋鸡养殖设施设备

四、合同金额

合同金额为人民币 1795380元，大写：壹佰柒拾玖万伍仟叁佰捌拾元整。

五、付款途径

☐ 国库集中支付 ☒ 甲方支付 ☐ 国库与甲方共同支付 ☐ 其他

国库集中支付资金_____万元，甲方支付资金_____万元，其他
万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后_____个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

☒分期支付方式

合同生效后5个工作日内,甲方向乙方支付不超过合同金额的30%大写:伍拾叁万捌仟元(¥:538000);乙方发货时,甲方向乙方支付至不超过合同金额的80%即甲方支付大写:捌拾玖万捌仟叁佰零肆元(¥:898304);乙方设备安装验收完成后(两周内验收完毕),向甲方缴纳3%的质保金后,甲方支付合同全部尾款。质保期为1年,质保期内无质量问题质保金原渠道退回。此合同工程期限为70天乙方交付甲方生产运行,以打款日期计算工期。

☐一次性支付方式

提供服务成果并经双方验收合格之日起_____个工作日内,甲方向乙方支付全部合同价款,即人民币万元_____,大写:_____

☐其他支付方式

七、服务地点

服务地点: 汉中市南郑区胡家营镇。

八、服务质量

乙方提供的服务应符合行业(或国家)规定标准。

九、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、违约条款

1、一方不按期履行合同,并经另一方提示后5日内仍不履行合同的,守约方有权解除合同,违约方要承担相应的法律责任。

2、如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

3、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知招标代理机构及另一方,双方互不承担责任,并在5天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成可以采用下列方式解决:
可在原告方所在地人民法院诉讼。

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。


十四、合同保存

本合同一式肆份，甲方壹份，乙方壹份，招标代理机构 壹份，市(县、区)财政部门壹份。

十五、其他需要补充的内容：

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

2、其他服务内容：。

甲方：唐山市南郑区胡家营镇人民政府 单位名称(公章)： 	乙方：唐山市长城畜牧机械有限公司 单位名称(公章)： 
法定代表人或其授权代表(签字)： 	法定代表人或其授权代表(签字)： 
开户银行： 账号：	开户银行：中国农业银行堡子店分理处 账号：50723101040001762
联系电话：	联系电话：0315-6922548
签订日期： <u>2026.10.16</u>	签订日期：



唐山市长城畜牧机械有限公司
TANGSHAN CITY GREENTAIL ANIMAL HUSBANDRY MACHINERY CO., LTD.

9LCD-8256八层层叠式(4+4)跨斗喂料蛋鸡自动化饲养设备(配置详单)

客户名称: 陕西省汉中市南郑县

联系人:
电话:
传真:
邮箱:

报价日期: 2026年10月19日

唐山市长城畜牧机械有限公司

联系人: 王文龙
电话: 13231510606
传真:
邮箱:

鸡舍设计方案:

序号	设备型号:	八层层叠式跨斗喂料蛋鸡自动化饲养设备			
		长	宽	高	米
1	鸡舍尺寸(净尺寸)	86	13	7.8	
2	布局	列数	4	单列组数	62
3	设备整体外形尺寸:	1200×2270×7140 (mm) (长度*宽度*高度) 含跨斗喂料满外尺寸			
4	设备单元外形尺寸:	L=600mm×2位=1200mm, 深600mm, 前高490mm后高400mm			
5	单位生活面积:	450	cm ² /羽		
6	设备数量:	248	组		
7	单门饲养量:	8	只/位		
8	单条饲养量:	16	只/条		
9	单组饲养量:	256	只/组		
10	单栋饲养量:	63488	只/栋		

报价汇总表

序号	品名	规格	数量	单价
1	中间笼架系统	栋	1	623196.80
2	自动供水系统	栋	1	154963.52
3	自动喂料系统	栋	1	163939.40
4	自动清粪系统	栋	1	357680.00
5	自动集蛋系统	栋	1	200347.20
6	自动通风系统	栋	1	244300.00
7	灯光照明系统	栋	1	40248.00
8	电器控制系统	栋	1	70270.00
9	其他	栋	1	195420.00
11	—栋设备小计			2050364.92
12	安装费(总货款7%)	栋	1	143525.54
13	运费	栋	1	40000.00
14	—栋合计			2233890.46
15	—栋优惠价(含9%税)			1795380.00
16	单只鸡价位			28.28



配置表

1. 中间笼架系统

1. 中间笼架系统报价：层高700mm，解决鸡背通风不畅，提高养殖环境质量，模拉门设计，方便防疫。合理的设计保证鸡只舒适的环境。（笼具镀锌铁丝光滑无毛刺，镀锌层达275克/㎡，使用寿命长） 623196.80

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	单元节（含笼架地脚等）	笼架使用275g热镀锌板	248	组	1100	272800.00
2	单元节笼具	笼具采用镀锌铁丝合金丝	248	组	850	210800.00
3	食槽 二三层为加厚食槽托	275克热镀锌板翻边尖底食槽，带2层加强护角	4985.6	米	28	139596.80

2. 自动供水系统

2. 自动供水系统报价：专业生产，乳头在保证饮水的前提下不漏水。双条饮水线，每门两个乳头，保障蛋鸡饮水，水线放置在后顶网上，防止鸡背蹭踏乳头漏水，保证粪便干燥。全封闭水路避免二次污染。 154963.52

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	水线前端系统	含水线过滤器、脉冲水表，法国多美加药器，单层双管路进水	4	套	3500	14000.00
2	水压调压装置（首端一套，尾端两套）	庆安调压器进口ABS原料耐用橡胶垫 适用2个压力 西安庆安	40	套	220	8800.00
3	饮水管路装置 方管	自产PVC材质不含二次料	4985.6	米	3.2	15953.92
4	乳头	庆安锥阀乳头饮水器进口ABS原料304不锈钢	15872	个	2.8	44441.60
5	水线自动冲洗控制器（庆安）	QIC-64Sta功能特点：通过设定时间和时长可对各组水线进行脉冲冲洗，缺水报警、自动补水，加药控制等功能。	1	套	4500.00	4500.00
6	末端缺水报警控制箱	末端缺水报警检测、控制	1	套	2000	2000.00
7	单组冲洗组件	含调压器（含电动球阀）、终端总成、声光报警器、屏蔽电缆及信号等线材	32	套	600	19200.00
8	末端缺水执行组件	含末端缺水报警时选用：含末端缺水报警探头、安装附件及线材。	32	套	200	6400.00
9	加药控制组件（电动球阀）	供水1套，含常闭、常开电动球阀、检查组件等1套；可实现自动加药功能，客户自配加药器或加药桶等。	2	套	800	1600.00
10	脉冲系统	每个控制器配1套，含1套脉冲泵和线材附件。	1	套	1800	1800.00
11	附件	含末端缺水报警时选用：含缺水报警通讯线缆及其它附件。	1	套	1500	1500.00
12	水线pvc辅件	水线接头、胶、抱箍等	248	组	32	7936.00
13	整体喷雾消毒（沐源）	高压喷雾，耐压管路	1118	平米	24	26832.00

3. 自动喂料系统

3. 自动喂料系统报价：料斗采用分层喂料可单独控制每层布料，喂料可遥控控制运行，喂料均匀保证鸡群均匀度，并且方便淘鸡饲养，带匀料及回料装置降低工作量。 163939.40

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	(4*4双层喂料) 首端、尾端及喂料行车（遥控设置）	湖北永坤电机，275g热镀锌板分体料斗带防尘盖，带观察孔，带鸡棒，带定时喂料。	4	套	17000	68000.00
2	钢丝绳支承轮	每五组配一个	270	个	25	6750.00
3	钢丝绳	φ5.0热镀锌钢丝绳	8	条	520	4160.00
4	赛盘上料管、料线（110φ）	镀锌管、钢链条加尼龙刮片	50	米	195	9750.00
5	赛盘料线主机	含电机、主动轮从动轮	1	套	8200	8200.00
6	赛盘料线转角轮	转角轮以及管件等	9	套	145	1305.00
7	二十五吨吨塔 带称重仪	镀锌板 外框 八爪	2	套	19800	39600.00

8	行车上行走轨道	50*30*2.0mm热镀锌矩管	1246.4	米	21	26174.40
---	---------	------------------	--------	---	----	----------

4. 自动清粪系统

4. 自动清粪系统报价：首端加装螺旋清除系统，解决粪带跑偏问题，尾端加挡粪门防止鸡粪外溅。采用三级清粪设计，降低返程粪带粘粪现象。

357680.00

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	纵向输粪首、尾架及动力传动装置	湖北永坤电机，275g热镀锌板	4	套	27000	108000.00
2	纵向输粪托架	275g热镀锌板系列连接板，粪带支撑梁	248	组	380	94240.00
3	纵向输粪带	δ=1.1mm聚丙烯材质	4985.6	米	25	124640.00
4	横向输粪设备	B=0.59米，边框热275g镀锌板，橡胶输送带	1	套	13800	13800.00
5	斜向输粪设备	B=0.59米，边框热275g镀锌板，橡胶输送带	1	套	12000	12000.00
6	板粪沟盖	防滑板	1	块	5000	5000.00

5. 自动集蛋系统

5. 自动集蛋系统报价：降低破蛋率，带破蛋清除装置，保证蛋壳清洁

200347.20

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	自动捡蛋机 翻转捡蛋台式	链条传动，永坤电机，275g热镀锌板制作 带备用人工捡蛋台	4	套	29000	116000.00
2	输蛋线	恩伟750mm	28	米	1550	43400.00
3	集蛋带	B=100mm 裂膜丝材质	9971.2	米	3.5	34899.20
4	蛋带卡	工程塑料不含二次料	4032	个	1.5	6048.00

6. 自动通风系统

6. 自动通风系统报价：合理的风机数量、侧风窗数量、卷帘面积配比，配合环控系统为鸡只提供良好环境

244300.00

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	卷帘（包括：铝合金框、纸芯、手动卷帘）	δ=150mm（铝合金框，原浆纸）单面浸黑，双面镀锌防腐网	192	m²	250	48000.00
2	水循环装置，供水到两侧	水泵、管件，带排污器	6	套	1500	9000.00
3	导流板 手动 联动合一	苯板夹心，1.2mm厚275克热镀锌板卷管外框，合页下两层装上面	192	m²	300	57600.00
4	1250推拉式风机	蒙特TW50	32	台	2800	89600.00
5	侧墙通风窗（1170*340mm）	带导流板，进口ABS原料不锈钢弹簧	90	台	260	23400.00
6	遮光罩	镀锌板	90	台	120	10800.00
7	侧风窗手自一体控制	含卷扬机及绞盘 热镀锌钢丝绳	2	套	2950	5900.00

7. 灯光照明系统

7. 灯光照明系统报价：光照均匀，LED照明节能、使用寿命长。

40248.00

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
2	LED高低灯，可调光	防水插接式灯线	1118	m²	36	40248.00

8. 电器控制系统

8. 电器控制系统报价：进口主机性能稳定，多重报警避免事故，加装相序保护装置，电机短路保护装置，保障电器设备运转无忧。

70270.00

序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	饲料供应及列控捡蛋电控系统	自制正泰电器。	4	套	680	2720.00
2	清粪、风机系统电控系统	自制正泰电器。上料系统清粪系统上下两层能独立控制。上下两层箱设有急停。	1	套	9500	9500.00
3	环控器及环境辅助显示	带负压探头一套、温度探头7套，湿度探头一套	1	套	7850	7850.00
4	环境控制电控系统	蒙特AC2000白金版 蒙特科技（配电柜）	1	套	19800	19800.00
5	自动报警系统	自制含UPS电源、报警喇叭	1	套	2500	2500.00
6	网关 客户 自备一张电话卡	手机报警、实时读取鸡舍数据	1	套	3800	3800.00
6	电缆线（不含鸡舍主线缆）	国标含线槽线管等	1	批	12600	12600.00
7	总控系统	自制正泰电器	1	套	11500	11500.00



9. 其他

9. 其他						195420.00
序号	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	热镀锌格栏平台（前后提升机）	每个立腿上都设有支点	1118	m ²	170	190060.00
2	工作车	带侧导轨轮赠送	4	台		0.00
3	平板工作车 带脚闸	免费赠送	8	台		0.00
4	巡查车	三轮电瓶电动巡查车	2	台	2680	5360.00

※说明：

- 1 鸡舍前后端均需具备电源。
- 2 除以上设备外，其他由买方自配。
- 3 公司安装人员的旅费和伙食费由我公司负责，在贵农场安装时的住宿及水电费用由贵公司负责。