2026年华阴市华西镇南严村新建烘干炉项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年华阴市华西镇南严村新建烘干炉项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年华阴市华西镇南严村新建烘干炉项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年华阴市华西镇南严村新建烘干炉项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年华阴市华西镇南严村新建烘干炉项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年华阴市华西镇南严村新建烘干炉项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	场地硬化						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年华阴市华西镇南严村新建烘干炉项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
3	场地硬化	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	8	土石方工程					
1	010103001001	平整场地 1.土的类别:一、二类土		m2	1000		
2	010102003001	挖沟槽土方 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.4m 3.基底处理方式:原土夯实 4.开挖方式:机械开挖		m3	701.35		
3	010102003002	挖沟槽土方 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:原土夯实 4.开挖方式:人工开挖		m3			
4	010102009001	回填方 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.94		m3	657.22		
	A.4	砌筑工程					
5	010401003001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:500mm 4.砂浆强度等级:M5		m3	109.95		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15		m3	10.83		
7	010502001001	独立基础 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通独立基础		m3	27.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502005001	基础连系梁 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30		m3	38.1		
9	010502006001	钢筋混凝土柱 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形		m3	16.36		
10	010502021001	构造柱 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25		m3	5.03		
11	010502022001	圈梁 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25		m3	12.76		
12	010502025001	散水 1.面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.混凝土种类:素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3.混凝土强度等级:60厚C15混凝土 4.嵌缝材料种类:150厚3:7灰土，宽出面层100 5.素土夯实，向外坡3%~5%		m2	119.32		
13	010502027001	坡道 1.150厚C20混凝土，内配中Φ8双向钢筋@200x200表面随打随抹平 2.300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥100kPa 3.素土夯实		m2	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502032001	零星现浇构件 1.构件名称:细石混凝土二次灌浆 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30		m3	0.14		
15	010502032002	零星现浇构件 1.构件名称:素混凝土包脚 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C15		m3	0.95		
16	010505001001	垫层模板 1.垫层部位:独立基础垫层		m2	18.62		
17	010505002001	独立基础模板 1.基础类型:独立基础模板		m2	25.52		
18	010505003001	基础连系梁模板 1.模板形式:复合模板		m2	153		
19	010505004001	柱面模板 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱		m2	89.14		
20	010505011001	构造柱模板 1.模板形式:复合模板		m2	27.12		
21	010505012001	圈梁模板 1.模板形式:复合模板		m2	50.8		
22	010505020001	零星现浇构件模板 1.构件名称:细石混凝土二次灌浆 2.模板形式:复合模板		m2			
23	010505020002	零星现浇构件模板 1.构件名称:素混凝土包脚 2.模板形式:复合模板		m2	12.6		
24	010506001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10		t	0.095		
25	010506001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径(mm) ≤10		t	2.373		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010506001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径(mm) ≤18		t	9.186		
27	010506003001	砌体工程内配钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10		t	0.228		
28	010506009001	预埋铁件 1.预埋钢板、锚栓、抗剪键		t	1.132		
29	010902004001	屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC-U DN100		m	126		
	A.6	金属结构工程					
30	010602001001	钢屋架 1.钢材品种、规格:GJ-1：WH(700~500)X300X8X14、GJ-2：WH500X250X6X10、GJ-3：WH（500~700)X300X8X14、GJ-4：WH(500~650~500)X250X6X12、GJ-5：WH500X250X6X10 2.构件涂（镀）层要求:红丹醇酸防锈漆底漆二道,云铁醇酸中间漆一道,纯酸磁漆面漆一道后，刷薄剂型防火涂料		t	12.37		
31	010603001001	实腹钢柱 1.柱类型:GZ-1 2.钢材品种、规格:WH(400~800)X320X8X14 3.构件涂（镀）层要求:红丹醇酸防锈漆底漆二道,云铁醇酸中间漆一道,纯酸磁漆面漆一道后，刷薄剂型防火涂料		t	9.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010603001002	实腹钢柱 1.柱类型:KFZ 2.钢材品种、规格:WH 350X200X6X8 3.构件涂（镀）层要求:红丹醇酸防锈漆底漆二道,云铁醇酸中间漆一道,纯酸磁漆面漆一道后，刷薄剂型防火涂料		t	2.206		
33	010605002001	钢板墙板 1.0.6mm+50mm+0.5mm厚彩钢夹芯板		m2	370		
34	010605003001	钢屋面板 1.0.5mm+50mm+0.5mm厚彩钢夹芯板		m2	965.37		
35	010605003002	钢屋面板 1.采光带1.2mm厚FRP板		m2	128.96		
36	010605003003	钢屋面板 1.钢板天沟 3mm钢板制作		m2	95.68		
37	010605003004	钢屋面板 1.脊瓦板 2.0.5mm彩钢板		m2	40		
38	010607002001	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:SC01：Φ20、XG01：Φ114*4.0、LT：Φ12、CG：Φ12+Φ40*2、∠50*4、CZCΦ120、CG1：Φ12+Φ40*2、XLT1、ZLT1：Φ12		t	2.7		
39	010607003001	钢檩条 1.钢材品种、规格:WLT1：XZ 200X75X20X2.2 2.构件类型:型钢式 3.构件涂（镀）层要求:红丹醇酸防锈漆底漆二道,云铁醇酸中间漆一道,纯酸磁漆面漆一道		t	2.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010607003002	钢檩条 1.钢材品种、规格:QL1：C200*70*20*2.2 2.构件类型:型钢式 3.构件涂（镀）层要求:红丹醇酸防锈漆底漆二道,云铁醇酸中间漆一道,纯酸磁漆面漆一道		t	1.85		
41	010607010001	零星钢构件 1.构件名称:连接板等		t	4.552		
42	010607002002	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:C220X75X20X2.0 2.构件类型:雨棚		t	0.163		
43	010605003005	钢屋面板 1.雨棚压型钢板0.6mm厚		m2	5.7		
	A.8	门窗工程					
44	010803001001	金属卷帘(闸)门 1.成品定制电动卷帘门5000*5000		m2	25		
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1.窗洞口尺寸:3000*1475 2.开启方式:手摇式开窗		m2	53.1		
	A.11	楼地面装饰工程					
46	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.防潮层(0.2mm厚塑料薄膜二层) 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 6.素土夯实		m2	1000		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰 1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚，水泥砂浆抹灰		m2	258.92		
48	011201001002	墙、柱面一般抹灰 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚，水泥砂浆抹灰		m2	250.86		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		钢构厂房					
		照明配电					
1	030402012001	成套配电箱 1.名称:1AL1 2.型号:PE=10KV 3.回路均设漏电断路器保护 4.安装方式:距地1.5m，明装		台	1		
2	030413005001	工厂灯 1.名称:LED高天井工厂灯 2.型号:220V100W/15000Lm加密闭保护罩 3.安装形式:距地5.5m		套	15		
3	030413001001	防潮吸顶灯 1.名称:防潮吸顶灯 2.型号:220V 10W/1501m 3.功率密度:≤3.5W/m2 4.安装形式:吸顶安装		套	1		
4	030413012001	开关、按钮 1.名称:防溅单联单控开关 2.规格:250V, 10A IP54 3.功率密度:≤3.5W/m2 4.安装形式:距地1.5米安装		套	1		
5	030412001001	配管 1.材质:阻燃PVC 2.规格:20 3.配置形式:暗敷 4.管壁厚度不小于2mm		m	128.12		
6	030412001002	配管 1.材质:JDG 2.规格:25 3.配置形式:暗敷 4.管壁厚度不小于1.5mm		m	4.3		
7	030412003001	配线 1.名称:BV-2.5mm2 2.规格:0.45/0.75KV		m	389.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003002	配线 1.名称:BV-6mm2		m	29.5		
		防雷接地					
9	030410003001	引下线 1.在所有外墙防雷引下线在室外地坪下1米深处引出1根 40X4的热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1米.如实测电阻达不到要求时,沿建筑物四周敷设一圈40X4热镀锌扁钢,埋深1米,并与引下线处引出的热镀锌 扁钢焊接，6.施工有关事宜见国标		m			
10	030410002001	接地母线 1.在所有外墙防雷引下线在室外地坪下1米深处引出1根40X4的热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1米.如实测电阻达不到要求时,沿建筑物四周敷设一圈40X4热镀锌扁钢,埋深1米,并与引下线处引出的热镀锌扁钢焊接。 2.利用主钢筋进行电气连接		m	130		
11	030410011001	[项目特征] 1.基础接地形式:接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈，焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及暗敷设的上下两层主筋相互焊接成网作接地体. [工作内容] 1.接地极（板、桩）制作、安装 2.补刷（喷）油漆		处	40		
		新建300吨烘干炉一座及包含烘干塔1套					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B001	烘干塔 1.型号:5HSH-300		台	1		
13	01B002	塔前提升机 1.型号:TDTG60/35　BWD11-3-11 2.功率:15KW		台	1		
14	01B003	烘干塔平台 1.型号:钢制 2.规格:2000*2000mm		套	2		
15	01B004	冷却风机 1.型号:4-72№8C　Y180M-18.5kw		台	1		
16	01B009	料位器 1.型号:阻旋式		套	2		
17	01B005	热风机 1.型号:Y4-73№10DY200L-4/45kw		台	1		
18	01B006	热风机 1.型号:Y4-73№9D　Y200L-4/37kw		台	1		
19	01B007	热风机 1.型号:Y4-73№8D　Y200L-4/30kw		台	1		
20	01B008	热风管道 1.型号:内径φ900管道 2.管道板厚：2.3mm,外保温30mm,0.4mm象牙白彩板		套	1		
21	01B010	冷风管道 1.型号:560*640方管道 2.管道板厚：2.3mm,铁红底漆，喷黑色面漆二次		套	1		
22	01B011	排粮电机 1.功率:1.5KW		套	1		
23	01B012	热风炉 1.型号:7T-不锈钢210/304 2.360万大卡/小时		套	1		
24	01B013	配电柜 1.型号:电控柜BSD-1260		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B014	筛前提升机11米 1.型号:TDTG60/53		套	1		
26	01B015	初清筛 1.型号:初清筛120型		套	1		
27	01B016	输送机升降可调式8米		套	2		
		400KVA变压器配套设备					
28	030402013001	组合型成套箱式变电站 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.SCB14-400KVA/10kV干式变压器(铜芯) 3.HXGN-12/10KV进线柜 4.HXGN-12计量柜 5.HXGN-12-出线柜 6.CCD低压进线柜，出线柜 7.电容补偿柜 8.户外防护柜体:1.5m热镀锌钢板柜体加热静电喷塑，除湿+通风 6.含设备基础,场地平整、电缆沟、吊装		座	1		
29	040801021001	负荷开关 1.型号:负荷开关+熔断器（FN12-10R） 2.电压等级（kV）:500kV以下		组	2		
30	030415027001	接地装置 1.名称:接地 2.镀锌扁钢-60x6，接地电阻≤4Q		组	1		
31	030409001001	电力电缆 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3x120		m	100		
32	030409002001	电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头制作与安装 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x120		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030415027002	接地测试 1.名称:接地装置测试		系统	1		
34	030415005001	电力变压器系统 1.名称:变压器系统调试 2.容量（kV·A）:200 kva		系统	1		
35	030415006001	输配电装置系统 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:200		系统	1		
36	03B001	设备警示围护 1.危险警示牌 2.材质:不锈钢钢管1.5米高，立柱间距1.0m、管材规格40mm，空网50*50mm		项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地硬化　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地 1.土的类别:一、二类土		m2	1000		
2	011601002001	水泥混凝土道路面层 1.18cm厚C30混凝土地面 2.15cm厚3:7灰土垫层		m2	1000		
3	010103003001	土方外购 1.土的类别:外购素土		m3	105		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：场地硬化　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：场地硬化　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。