三、已标价工程量清单

靖边县市场监督管理局临时便民市场采购项目 工程

投 标 报 价

投 标 人： （盖章）

2018年 11 月 18 日

工程名称：靖边县市场监督管理局临时便民市场采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1309061.23

（大写）：壹佰叁拾万玖仟零陆拾壹元贰角叁分

投 标 人：陕西兰昱建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人：张晶春 （签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：靖边县市场监督管理局临时便民市场采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县市场监督管理局临时便民市场采购项目	1309061.22	1231778.08	39155.45		38128	31256.82
1.1	临时便民市场	1309061.22	1231778.08	39155.45		38128	31256.82
合计		1309061.22	1231778.08	39155.45		38128	31256.82

单位工程清单费用汇总表

工程名称:临时便民市场　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1231778.08
1.1	其中:建筑工人社保费用	14592.06
2	措施项目费	39155.15
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	39155.15
2.2.1	安全文明施工措施费	31256.82
2.2.2	冬雨季施工增加费	3825.2
2.2.3	夜间施工增加费	1275.07
2.2.4	二次搬运费	1682.38
2.2.5	测量放线定位复测费	1115.68
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1270933.23
5	增值税	38128
6	单位工程造价	1309061.23
合　　计		1309061.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临时便民市场　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		场地硬化					287370
1	040103003001	余方弃置	1.多合土建筑垃圾外运 2.运距9km	m3	3000	21.81	65430
2	040203007001	水泥混凝土	1.150mm厚c30混凝土路面 2.塑料膜养护 3.切缝、刻纹	m2	1800	88.68	159624
3	040202001001	石灰稳定土	1.150mm厚石灰稳定土	m2	1800	26.57	47826
4	040205007001	标线	1.材料品种:加[illegible]型漆 2.类型:标[illegible]	m2	[illegible]	48.3	14490
		土方工程					32382.24
5	040103002001	一般回填方	1.外运土回填 2.运距:2km	m3	1056	6.59	6959.04
6	011601004001	道路基层	1、1-3cm碎石[illegible]平面层	m3	[illegible]	353.1	25423.2
		膜结构					912025.84
7	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:素土 2.开挖方式：人工机械开挖	m3	1026.43	4.24	4352.06
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就近取土 2.密实度:夯填 3.材料品种、规格:素土	m3	698.62	6.59	4603.91
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就近取土 2.密实度:夯填 3.材料品种、规格:3：7灰土	m3	285.12	94.2	26858.3
10	010103002001	余方弃置	1.土石类别:素土 2.外运2km	m3	327.81	12.88	4222.19
11	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	34.07	411.65	14024.92
12	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	179.52	85.56	15359.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临时便民市场　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010501001001	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	8.62	415.74	3583.68
14	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础底	m2	24.64	40.44	996.44
15	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径14螺纹钢	t	2.64	5107.08	13482.69
16	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径8圆钢	t	1.364	5248.74	7159.28
17	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:螺纹钢Φ22、15厚钢板 3.除锈防腐	t	1.79	7333.13	13126.3
18	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:H700x120x6x6 3.除锈防腐、防火漆	t	5.304	9379.75	49750.19
19	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:H260x120x6x6、H246-206x120x6x6 3.除锈防腐、防火漆	t	6.761	8760.46	59229.47
20	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Φ140*3.0、Φ140*3.0、150*120*3.5 3.除锈防腐、防火漆	t	10.493	7085.55	74348.68
21	AB001	PTFE膜布、压条等	1、PTFE膜布 2、压条30*3 3、钢梁上翼板 4、自攻钉100	m2	2240	277.2	620928
合　　计							1231778.08

措施项目清单计价表

工程名称：临时便民市场　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					39155.15
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	31256.82	31256.82
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	3825.2	3825.2
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1275.07	1275.07
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1682.38	1682.38
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1115.68	1115.68
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：临时便民市场　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：临时便民市场　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	010103004	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10以内	kg	3.25	
2	010103014	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12~18	kg	3.25	
3	016123001	钢丸		kg	6.64	
4	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
5	040513001	天然砂石		m3	125	
6	040905001	生石灰		t	300	
7	040905012	熟石灰		kg	0.185	
8	330105001	钢柱	(成品)	t	7500	
9	330115002	钢梁	(成品)	t	7200	
10	330127002	钢支撑		t	5200	
11	330199009	零星钢构件		t	4200	
12	341101001	水		m3	5.63	
13	350123002	复合模板		m2	48	
14	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
15	BCCLF2@1	PTFE膜布		m2	277.2	
16	8021010100@1	预拌混凝土	C20	m3	320	
17	8021010120@1	预拌混凝土	C30	m3	340	
18	8021010200@1	预拌混凝土路面	C30	m3	340	
19	040901003	黄土		m3	13	
20	131103004	热熔标线涂料		kg	7.08	

陕西兰昊建设工程有限公司（加盖公章）

2026年 11月18日