成教楼和图书馆消防设施维修改造工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：成教楼和图书馆消防设施维修改造

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成教楼和图书馆消防设施维修改造　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905004001	按钮	1.名称:更换为消火栓按钮	个	159		
2	03b001	更换故障疏散指示牌及安全出口牌		个	19		
3	03b002	接七氟丙烷瓶头阀及压力开关线		套	9		
4	03b003	拆除旧气溶胶设备		套	29		
5	03b004	拆除旧主机		台	2		
6	030905001001	点型探测器	1.名称:更换温感	个	28		
7	03b005	拆除旧烟感、温感		个	67		
8	03b006	拆除声光警报、警铃		个	26		
9	03b007	拆除放气指示灯		个	14		
10	03b008	拆除手动启停按钮		个	14		
11	03b009	拆除手自动切换		个	6		
12	03b010	安装储油箱呼吸阀		套	1		
13	03b011	维修气体主机故障		条	2		
14	03b012	储油间新增七氟丙烷40kg		套	1		
15	03b013	更换法兰式信号蝶阀		个	14		
16	03b014	压力开关往水泵控制柜放置连锁启泵线		m	530		
17	03b015	新增消防水带		条	12		
18	030912001001	手提式灭火器	1.形式:新增灭火器MFABC/5	具	12		
19	03b016	疏散指示重新安装		个	12		
20	03b017	更换送风口百叶		个	12		
21	03b018	维修送风机控制柜		个	5		
22	03b019	维修排烟风机		台	3		
23	03b020	维修排烟风机控制柜及线路		项	3		
24	03b021	维修防火卷帘		樘	8		
25	03b022	排烟口调转方向，将执行机构调至下方		个	96		
26	03b023	防火门做“保持常闭标识”		个	136		
27	03b024	将疏散指示牌移至侧墙上		个	136		
28	03b025	气体主机移至室外走道		台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成教楼和图书馆消防设施维修改造　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	03b026	接七氟丙烷瓶头阀及压力开关线		套	2		
30	03b027	维修烟感、温感线路、放气指示牌、手动启停按钮、声光警报装置并收回点位		个	24		
31	03b028	维修图书馆屋面通往三馆的管道，更换管箍		个	65		
32	03b029	图书馆屋面通往三馆的管道缠电伴热		m	280		
33	03b030	安装电伴热控制箱		台	1		
34	03b031	图书馆屋面通往三馆的管道包裹橡塑棉		m	390		
35	03b032	溢流管更换为DN100管道并开口、堵口		m	64		
36	03b033	更换压力表		个	1		
37	03b034	往控制室放连网线		m	580		
38	03b035	加装联网集线器		台	1		
39	03b036	5号排烟风机控制箱维修		台	1		
40	03b037	2号排烟风机往消防控制室放多线		m	540		
41	03b038	排烟风机入口处加装280℃排烟防火阀并改管道		个	16		
42	03b039	加装排烟防火阀监视模块		个	16		
43	03b040	放排烟防火阀连锁停风机线及模块线路		m	380		
44	03b041	维修防火卷帘控制箱		台	2		
45	03b042	维修更换应急照明灯		个	14		
46	03b043	维修更换安全出口牌、疏散指示牌		个	15		
47	03b044	安装消火栓箱门700*1800		个	1		
48	03b045	水带水枪		套	1		
49	03b046	更换消火栓栓头		个	1		
50	030912001002	手提式灭火器	1.形式:新增灭火器MFABC/5	具	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成教楼和图书馆消防设施维修改造　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	03b047	厨房与餐厅之间的窗更换为防火窗1.17*2		m2	4.68		
52	03b048	厨房及走道加装烟感、温感		个	36		
53	03b049	厨房及走道加装烟感、温感布线及穿管		m	500		
54	03b050	厨房走道加装手动报警按钮及声光警报装置		套	4		
55	03b051	厨房走道加装消防广播扬声器		个	5		
56	03b052	厨房门上方加装安全出口牌		个	4		
57	03b053	厨房走道加装应急照明灯		个	4		
58	03b054	厨房走道加装疏散指示牌		个	3		
59	03b055	厨房应急照明穿线布管		m	280		
60	03b056	安装消火栓		套	2		
61	03b057	DN100镀锌管		m	90		
62	03b058	DN65镀锌管		m	24		
63	03b059	管件、阀门		项	1		
64	03b060	固定挡烟垂壁		项	1		
65	03b061	更换多线盘		块	1		
66	03b062	负一层三台风机往控制室放多线		m	550		
67	03b063	更换蓄电池		块	6		
68	03b064	下喷改上喷，并更换喷头		个	122		
69	03b065	更换报警阀组警铃		个	1		
70	03b066	往消防水泵房放连锁启泵线		m	700		
71	03b067	雨淋阀注水并调试		项	1		
72	03b068	发电机油管套管		m	14		
73	03b069	发电机房安装温感		个	2		
74	03b070	发电机房安装防爆烟感		个	1		
75	03b071	发电机房穿线布管		m	145		
76	03b072	检钢瓶		个	5		
77	03b073	气体充装		kg	530		
78	03b074	气瓶拆除及安装		个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成教楼和图书馆消防设施维修改造　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	03b075	气瓶运输		项	1		
80	03b076	穿线布管		m	22		
81	03b077	维修消防电话线路并调试		项	1		
82	03b078	维修火灾自动报警线路并调试		项	1		
83	03b079	维修消防广播线路并调试		项	1		
84	03b080	厂家做该区域火灾自动报警系统程序		项	1		
85	03b081	穿线布管		m	400		
86	03b082	维修风机		台	2		
87	03b083	往消防控制室放联网线		m	650		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成教楼和图书馆消防设施维修改造 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：成教楼和图书馆消防设施维修改造　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。