兴平市东城街道万址坊村2026年
中央扶持发展新型农村集体经济
蔬菜大棚建设项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	11072		
2	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.拱杆：Φ32*1.5圆管 2.纵梁：Φ25*1.2圆管 3.棚头立柱：Φ25*1.5mm圆管 4.防风杆：Φ25*1.2圆管 5.爬升杆：25mm [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	28.311		
3	01B001	压膜带	[项目特征] 1.压膜带间距2m [工作内容] 1.安装	m	14310.4		
4	010606001001	棚门	1、规格型号：2*2m 2、运输安装	套	46		
5	01B010	卡槽卡簧	[项目特征] 1.卡槽内均布置卡簧 2.卡槽连接片 3.材质：热镀锌 [工作内容] 1.安装	m	6852		
6	01B003	大棚覆盖PO膜8S	[项目特征] 1.大棚覆盖PO膜8S [工作内容] 1.安装	m2	21169.89		
7	01B004	韩式卷膜器	[项目特征] 1.韩式卷膜器 [工作内容] 1.安装	个	46		
8	01B002	钻尾丝	[项目特征] 1.钻尾丝 [工作内容] 1.安装	个	13800		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B005	防虫网	[项目特征] 1.防虫网 [工作内容] 1.安装	m2	3477.6		
10	01B006	地锚	[项目特征] 1.地锚 [工作内容] 1.安装	个	1449		
11	01B011	卷膜杆压膜卡	[项目特征] 1.卷膜杆压膜卡 [工作内容] 1.安装	个	5168		
12	010401001001	地锚砖		块	1449		
13	01B009	打孔		个	4577		
14	01B007	压顶簧	[项目特征] 1.压顶簧 [工作内容] 1.安装	个	4419		
15	01B015	裙膜回填	[项目特征] 1.裙膜回填 [工作内容] 1.回填	m	2768.7		
16	01B012	包箍	[项目特征] 1.包箍，配螺丝帽 [工作内容] 1.安装	个	483		
17	01B013	U型丝	[项目特征] 1.U型丝，配螺帽 [工作内容] 1.安装	个	386		
18	040103002001	大棚拱杆基础夯实	1、原土回填夯实 2、宽度0.5m	m2	1384		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502031001	砖砌检修口	[项目特征] 1.构件名称:砖砌检修口 2.井身：砖砌 3.尺寸：1m*1m*1m [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	3		
20	010102003001	挖沟槽土方	1.开挖深度:1m，宽度0.7m	m3	227.5		
21	010102009001	回填方	1.材料品种:素土	m3	227.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	PE管	[项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2854		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	325		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC给水管 2.规格:DN63 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	34.63		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	46		
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	216.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:阀门 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN110 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	3		
7	030901005001	喷头	[项目特征] 1.安装部位:大棚吊挂雾化微喷头，含吊卡、防滴器、重锤、毛管、旁通 2.详见图纸 [工作内容] 1.安装	个	1392		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1		脚手架搭拆费		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：兴平市东城街道万址坊村2026年中央扶持发展新型农村集体经济蔬菜大棚建设项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							