工程项目清单费用汇总表

工程名称:丹凤县蔡川镇区域综合养老服务中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	拆除工程	
3	电气设备安装工程	
4	给排水工程	
5	消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.15m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	14.98		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.15m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	388.12		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	294.84		
4	010102009002	房心回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	14.87		
5	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	503.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010103001002	基底普探及回填孔	[项目特征] 1.基底普探及回填孔 [工作内容] 1.基底普探及回填孔	m2	608.58		
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:废弃土 2.运距:3km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	93.39		
	A.4	砌筑工程					
8	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	42.78		
9	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	135.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.19		
11	010401003003	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.04		
12	010401003004	造型砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体类型:造型节点墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	13.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010401003005	造型砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体类型:造型节点墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	10.21		
14	010401009004	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚标准砖 2.沟截面尺寸:600*1000mm 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.20mm厚M10防水砂浆抹面 5.地沟盖板详见陕09J16 P45~46 6.地沟做法详见陕09J16 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	5.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010401009005	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚标准砖 2.沟截面尺寸:800*1000mm 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.20mm厚M10防水砂浆抹面 5.地沟盖板详见陕09J16 P45~46 6.地沟做法详见陕09J16 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	49.31		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
16	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	18.33		
17	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	45.32		
19	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.4		
20	010502006001	钢筋混凝土圆柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:圆柱 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.41		
21	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:100mm 4.墙体形式:造型斜墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502010002	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:150mm 4.墙体形式:造型墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.7		
23	010502010003	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:120mm 4.墙体形式:造型斜墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.59		
24	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.51		
25	010502011002	钢筋混凝土异型梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:异型梁 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚:100mm以内 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	14.35		
27	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚:100mm以外 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.73		
28	010502019001	其他板	[项目特征] 1.板名称:造型栏板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.33		
29	010502019002	其他板	[项目特征] 1.板名称:造型平板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.57		
30	010502020001	楼梯	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.42		
32	010502021002	斜柱	[项目特征] 1.构件名称:斜柱 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.27		
33	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	25.49		
34	010502022002	卫生间条带	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.22		
35	010502025001	散水	[项目特征]　散4 1.50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	86.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010502027001	坡道	[项目特征] 坡7 1.20厚1:2.5水泥白石子（小八厘内掺30%石屑）用斧剁毛两遍成活 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100(150)厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	7.95		
37	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1.构件名称:造型线条 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.8		
38	010502032002	零星现浇构件	[项目特征] 1.构件名称:窗台压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.72		
39	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	2.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.57		
41	010505002001	条形基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	83.34		
42	010505002002	独立基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.79		
44	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:圆柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.2		
45	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	81.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	89.75		
47	010505006002	异型梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:异型梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	41.41		
48	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	422.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	010505008001	栏板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	112.79		
50	010505008002	其他板模板	[项目特征] 1.构件名称:造型平板 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.09		
51	010505008003	其他板模板	[项目特征] 1.构件名称:挑檐板 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.38		
53	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	139.02		
54	010505011002	斜柱模板	[项目特征] 1.构件名称:斜柱 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	176.93		
56	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1.构件名称:卫生间条带 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.71		
57	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1.构件名称:窗台压顶 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.69		
59	010505020002	零星现浇构件模板	[项目特征] 1.构件名称:装饰线条 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	77.54		
60	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.143		
61	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	6.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以外 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	4.33		
63	010506001007	砌体加固筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.14		
	A.6	金属结构工程					
64	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:直径20钢筋 2.钢梯形式:爬梯 3.做法参见陕09J02 P30 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.025		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	010901008002	整体屋面	[项目特征]　屋I4露台屋面 1.8～10厚铺地砖用3厚1:1水泥砂浆（加建筑胶）粘贴，缝宽5用1:1水泥砂浆（加建筑胶）勾缝 2.25厚1:3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3.2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 4.4厚SBS高分子防水卷材两道，1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料一道,，四周上翻300mm 5.25厚1:3水泥砂浆找平层 6.85厚挤塑聚苯板保温层 7.轻质泡沫混凝土找坡，最薄处30厚 8.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	99.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010901008003	整体屋面	[项目特征] 屋I3大屋面 1.刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ4双向@100钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≧10，按纵横3～6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.4厚SBS高分子防水卷材两道，1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料一道,，四周上翻300mm 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.85厚挤塑聚苯板保温层 6.轻质泡沫混凝土找坡，最薄处30厚 7.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	201.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010901008004	整体屋面	[项目特征] 屋I3雨棚屋面 1.刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ4双向@100钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≧10，按纵横3～6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.4厚SBS高分子防水卷材两道，1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料一道,，四周上翻300mm 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.轻质泡沫混凝土找坡，最薄处30厚 6.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	20.98		
68	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1.骨架材料种类及型号:50异形钢架 2.面层材料品种、规格、表面处理:6+1.53PVB+6夹胶玻璃 3.不锈钢点支件 4.做法详见陕09J03 P42 [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.面层安装 3.勾缝、塞口	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:DN110UPVC排水管 2.落水口、落水斗:4个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	22.2		
70	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:3厚聚合物水泥（JS）防水涂料一道 2.高度:卫生间淋浴区墙面防水层高度2000mm，盥洗盆处墙面防水高度1800mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	47.54		
71	010903003001	外墙面防水	[项目特征] 1.5厚聚合物防水砂浆一道 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	746.81		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011101003001	自流平地面	[项目特征]　地8面层不计 1.2厚聚氨酯、水泥基自流平（不计） 2.环氧稀胶料一道（不计） 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光（不计） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）（不计） 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆（浆）	m2	232.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	011102003001	块料地面	[项目特征]　地29面层不计 1.铺600*600*8浅色防滑地砖地面，干水泥擦缝（不计） 2.撒素水泥面（洒适量清水）（不计） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）（不计） 4.4厚SBS高分子卷材防水一道，3厚聚合物水泥（JS）防水涂料一道，四周翻起300高 5.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土 7.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	31.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	011102003002	块料楼面	[项目特征]　楼41面层不计 1.铺600*600*8浅色防滑地砖楼面，干水泥擦缝（不计） 2.撒素水泥面（洒适量清水）（不计） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）（不计） 4.4厚SBS高分子卷材防水一道，3厚聚合物水泥（JS）防水涂料一道，四周翻起300高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	17.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	011102003003	块料台阶平面	[项目特征]　台3 1.10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	19.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011107004001	块料台阶	[项目特征] 台3 1.10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	5.31		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
77	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 裙5面层不计 1.刷无光油漆或乳胶漆（不计） 2.6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 3.10厚1∶1∶6水泥石灰膏砂浆打底扫光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	186.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 内32B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	867.1		
79	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 内75B基层：1、防水层另计 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	249.12		
80	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 外18面层不计 1.仿幕墙涂料（不计） 2.6厚1:2水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆抹平扫毛 4.3厚专用聚合物水泥砂浆（计入外墙防水） 5.喷湿墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	620.51		
	A.15	其他装饰工程					
81	011503001003	坡道栏杆	[项目特征] 1.栏杆、栏板高度:1000mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
82	01B001	雨棚屋面填充泡沫混凝土	[项目特征] 1.填充材料品种:雨棚屋面填充泡沫混凝土 2.厚度:200mm	m2	20.32		
83	01B002	屋面上人孔	[项目特征] 1.砌筑上人孔，抹灰 2.铝板盖板 3.做法参见陕09J02 P30	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
3	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1		项	0		
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	拆除现状建筑	1.结构类型:砖混结构 2.瓦屋面	m2	618.71		
2	01B002	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾清理、下楼、外运 2.运距:3km	m3	371.23		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电部分					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALZ （总配电箱） 2.型号:W600xH800xD150 底边距地 1.3m，落地 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:2AL 2.型号:W500xH800xD150 底边距地 1.4m，距地 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:1AL 配电箱 2.型号:W500xH1000xD150 底边距地 1.3m，距地 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 工程量暂定 1.名称、型号、规格:YJV22 -4x25+1x16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50		
5	030412001001	配管	[项目特征] 工程量暂定 1.名称、材质、规格:SC DN65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	50		
6	030412001007	配管	[项目特征] 工程量暂定 1.名称、材质、规格:SC DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	48.9		
7	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称、材质、规格:SC DN40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	48.9		
8	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称、型号、规格:YJV22-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	48.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称、型号、规格:YJV22-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	48.9		
10	030412003010	配线	[项目特征] 1.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	859.32		
11	030412003011	配线	[项目特征] 1.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1105.36		
12	030412003012	配线	[项目特征] 1.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	177.3		
13	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称、材质、规格:PC DN16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	286.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001011	配管	[项目特征] 1.名称、材质、规格:PC DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	459.71		
15	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格:嵌入式方格栅灯 [工作内容] 1.安装	套	17		
16	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格:居室吸顶灯出线口(自带蓄电池)停电时兼做备用照明 [工作内容] 1.安装	套	10		
17	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格：嵌入式双管格栅灯 [工作内容] 1.安装	套	15		
18	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格:防水防尘灯LED 20W [工作内容] 1.安装	套	10		
19	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格:半圆型吸顶灯 [工作内容] 1.安装	套	5		
20	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格:半圆型吸顶灯(自带声光开关)6W [工作内容] 1.安装	套	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413001011	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格:门廊吸顶灯出线口 [工作内容] 1.安装	套	5		
22	030413001002	小电器	[项目特征] 1.名称、型号、规格:排风机(吸顶/壁装) [工作内容] 1.安装	套	7		
23	030413001012	普通灯具	[项目特征] 1.名称、型号、规格:单管荧光灯 [工作内容] 1.安装	套	5		
24	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称、材质、规格:单控开关 [工作内容] 1.安装	套	6		
25	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称、材质、规格:双控开关 [工作内容] 1.安装	套	10		
26	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称、材质、规格:三联控开关 [工作内容] 1.安装	套	5		
27	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:插座 [工作内容] 1.安装	套	32		
28	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 [工作内容] 1.安装	套	11		
29	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 [工作内容] 1.安装	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:床头柜插座 [工作内容] 1.安装	套	15		
31	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:其他插座 [工作内容] 1.安装	套	10		
32	03B001	防雷接地	[项目特征] 1.利用 Φ12镀锌圆钢沿屋檐焊接成接闪带 2.混凝土屋面处防雷引下线利用柱内主筋 Φ≥16两根或 10≤Φ＜16四根 3.接地装置做法:利用建筑物基础作接地体，将基础内上、下两层主筋焊接成环形网状接地体。	项	1		
33	040806003001	避雷引下线	[项目特征] 1.材质:镀锌圆钢12 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.补刷（喷）油漆	m	73.37		
		应急照明					
34	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:1YJ配电箱 2.型号:成套产品，防护等级不低于IP33 底边距地 1.5m，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称、材质、规格:SC 15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	86.99		
36	030412003004	配线	[项目特征] 1.型号、规格:WDZN-RYJS-2x2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	179.32		
37	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:方向标志灯 [工作内容] 1.安装	套	4		
38	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 [工作内容] 1.安装	套	4		
		火灾报警系统					
39	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防电话总机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
40	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.点数:256以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030909001002	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
42	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.型号、规格:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	18		
43	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.型号、规格:输入 /输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
44	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称、型号、规格:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
45	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称、型号、规格:带电话孔手报按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
46	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:消防广播 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030412003009	配线	[项目特征] 1.型号、规格:WDZN-RVJ S-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	69.88		
48	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称、材质、规格:SC　DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	69.88		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生器具					
1	031003003001	洗脸盆	[项目特征]（卫生间） 1.名称:洗脸盆 2.类型:冷热水型陶瓷成品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	7		
2	031003004001	拖布池	[项目特征] 1.名称:拖布池 2.类型:冷水型陶瓷成品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
3	031003006001	大便器	[项目特征]（卫生间） 1.名称:坐便器 2.类型:冷水型陶瓷成品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	8		
4	031003006002	大便器	[项目特征]（卫生间） 1.名称:脚踏式蹲便器 2.类型:冷水型陶瓷成品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		
5	031003007001	小便器	[项目特征]（卫生间） 1.名称:感应式小便器 2.类型:冷水型陶瓷成品 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
6	031001007002	复合管	[项目特征] 1.材质:钢衬塑复合管道 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	18.7		
7	031001007003	复合管	[项目特征] 1.材质:钢衬塑复合管道 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9.63		
8	031001007004	复合管	[项目特征] 1.材质:钢衬塑复合管道 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	18.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	28.92		
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	14.4		
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	69.26		
12	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	74.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	24.88		
14	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数:色漆两遍 [工作内容] 1.调配、涂刷	m2	7.36		
15	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:水表 2.规格:DN40 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:全铜截止阀 2.规格:J11W-16T DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	6		
17	031101004001	抗震支架	[项目特征] 1.名称:抗震支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	套	16		
		排水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:硬聚氯乙烯（PVC-U）管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验	m	89.33		
19	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:硬聚氯乙烯（PVC-U）管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验	m	62		
20	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:硬聚氯乙烯（PVC-U）管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验	m	49.33		
21	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:清扫口 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	3		
22	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:清扫口 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	2		
23	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	16		

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		喷淋系统					
1	030901002003	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	16.8		
2	030901002004	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	33.9		
3	030901002005	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	7.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901002006	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	14.9		
5	030901002007	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	6.48		
6	030901002008	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	47.77		
7	030901002009	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	81.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901017001	阀门	阀门 [项目特征] 1.阀门类型:信号阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装	个	2		
9	030901017002	阀门	阀门 [项目特征] 1.阀门类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装	个	2		
10	030901017003	阀门	阀门 [项目特征] 1.阀门类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装	个	2		
11	030901017004	阀门	阀门 [项目特征] 1.阀门类型:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901017005	阀门	阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装	个	1		
13	030901017006	阀门	阀门 [项目特征] 1.阀门类型:闸阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装	个	2		
14	030901017007	阀门	阀门 [项目特征] 1.类型:自动排气阀(含截止阀 DN20) 2.型号、规格:ZSFP20型 DN20 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:水流指示器 DN80 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.型号、规格:消防水泵接合器（包含所有阀门） [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	1		
18	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:喷头DN25 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	58		
		消火栓系统					
19	030901002010	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	8.6		
20	030901002011	消火栓管道	消火栓管道 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管网水冲洗 3.水压试验	m	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030901012001	室内消火栓	室内消火栓 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.型号:SG16E65Z-J(1800*700*160)的薄型消火栓箱 3.单栓、双栓:箱内配DN65栓口一个Φ19铝合金水枪一只,25m长DN65内衬胶水龙带一条,消防按钮一个,JPS1.0-19消防软管卷盘一套(30m),Φ6全铜水枪一支,做法参见国标图15S202-21 [工作内容] 1.安装	套	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。