三、 已标价的工程量清单

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	918239.86
1.1	其中:建筑工人社保费用	20781.55
2	措施项目费	44298.2
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	44298.2
2.2.1	安全文明施工措施费	33968.58
2.2.2	冬雨季施工增加费	5010.31
2.2.3	夜间施工增加费	1677.46
2.2.4	二次搬运费	2185.11
2.2.5	测量放线定位复测费	1456.74
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	962538.06
5	增值税	86628.43
6	单位工程造价	1049166.49
合　　计		1049166.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					914595.45
1	040101001002	清表土	[项目特征] 1.土类别:清运垃圾土 [工作内容] 1.垃圾清运 2.场内运输	m3	1190	37.22	44291.80
2	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	2467.54	4.62	11400.03
3	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土回填 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	1560	9.07	14149.20
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:普通土 2.运距:暂按 5km 计入 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	907.54	22.21	20156.46
5	040202002001	路床碾压检验	[项目特征] 1.压实标准:压实度≥95% [工作内容] 1.基底清理、整形 2.碾压	m2	6043.52	3.12	18855.78
6	040103002002	垫层	[项目特征] 1.填方种类:20cm 厚 3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1208.7	115.44	139532.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目
道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30水泥混凝土 2. 厚度:180mm 3. 沥青填料，纵缝、胀缝、缩缝等 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	5348.96	111.68	597371.85
8	040202008001	砂砾石路肩	[项目特征] 1. 石料规格:砂砾石路肩 2. 宽度:500mm 3. 厚度:250mm厚 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1490	46.20	68838.00
		过街管					3644.41
9	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类:[illegible] 2. 挖土深度:1200mm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	11.16	53.00	591.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目
道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	6.05	34.36	207.88
11	040103001002	沟槽、基坑回填方（管两侧及上方一层回填）	[项目特征] 1. 填方来源:细砂回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	3.12	234.40	731.33
12	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:普通土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1.99	22.21	44.20
13	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度:砂土垫层，150mm 厚 2. 管道规格:承口级，Φ300 3. 连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	12	172.46	2069.52
合　　计							918239.86

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					44298.20
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	33968.58	33968.58
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	5010.31	5010.31
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	1677.46	1677.46
4	041201002001	二次搬运费		项	1	2185.11	2185.11
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	1456.74	1456.74
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		道路工程									
1	040101001002	清表土	[项目特征] 1.土类别:清运垃圾土 [工作内容] 1.垃圾清运 2.场内运输	m3	1-1-116;1-1-303 换	0.36	0.1	26.85	5.93	3.98	37.22
2	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1-1-212	0.36		3.04	0.73	0.49	4.62
3	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土回填 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	1-1-317	0.36	0.08	6.24	1.43	0.96	9.07
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:普通土 2.运距:暂按 5km计入 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1-1-290;1-1-303 换	0.36	0.07	15.87	3.54	2.37	22.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	040202002001	路床碾压检验	[项目特征] 1.压实标准:压实度≥95% [工作内容] 1.基底清理、整形 2.碾压	m2	2-2-1	0.51		1.79	0.49	0.33	3.12
6	040103002002	垫层	[项目特征] 1.填方种类:20cm 厚 3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	借2-135	18.96	80.81	7.12	5.12	3.43	115.44
7	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30水泥混凝土 2.厚度:180mm 3.沥青填料，纵缝、胀缝、缩缝等 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	2-3-47 换;2-3-56;2-3-60	20.36	84.89	0.03	3.83	2.57	111.68

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	040202008001	砂砾石路肩	[项目特征] 1.石料规格:砂砾石路肩 2.宽度:500mm 3.厚度:250mm 厚 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	2-2-23;2-2-24	7.12	28.57	6.06	2.66	1.79	46.2
		过街管									
9	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:普通土 2.挖土深度:1200mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1-1-52	40.26	0.09		7.57	5.08	53
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土回填 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	1-1-323	24.16		1.91	4.96	3.33	34.36

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	040103001002	沟槽、基坑回填方（管两侧及上方一层回填）	[项目特征] 1.填方来源:细砂回填 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	5-1-9	95.38	106.43	1.92	18.36	12.31	234.4
12	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:普通土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1-1-290;1-1-303 换	0.36	0.07	15.87	3.54	2.37	22.21
13	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:砂土垫层、150mm 厚 2.管道规格、等级: Φ300 3.连接形式:胶圈接 口 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	5-1-9;5-1-26	42.18	102.29	10.8	10.29	6.9	172.46

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	15.5607	155	155	2411.91	2411.91
2	综合二类工	工日	103.8273	190	190	19727.19	19727.19
3	综合二类工	工日	573.9556	185	185	106181.79	106181.79
	小计					128320.89	128320.89
二	材料类别						
1	铁件(综合)	kg	283.4949	4.82	5.6	1366.45	1587.57
2	金刚石锯片	片	3.9226	70.8	70.8	277.72	277.72
3	中砂	m3	5.3088	210	80	1114.85	424.7
4	砂砾5~80mm	m3	455.94	225	90	102586.5	41034.6
5	熟石灰	kg	387992.7	0.32	0.25	124157.66	96998.18
6	PG道路嵌缝胶	kg	174.108	11.58	13	2016.17	2263.4
7	润滑油	kg	0.192	4.01	4.01	0.77	0.77
8	脱模剂	kg	55.0943	3.66	3.66	201.65	201.65
9	水	m3	418.4295	5.63	5.63	2355.76	2355.76
10	电	kW·h	346.1847	0.71	0.71	245.79	245.79
11	钢模板	kg	836.6308	4.98	4.98	4166.42	4166.42
12	其他材料费(占材料费)	元	7901.8288	1	1	7901.83	7901.83
13	预拌混凝土路面抗折45#	m3	972.4409	424.78	450	413073.45	437598.41
	小计					659465.02	595056.8
三	机械类别						
1	机械人工	工日	155.8752	215	215	33513.17	33513.17
2	机械人工	工日	15.7132	215	215	3378.34	3378.34
3	汽油	kg	99.6356	8.64	8.64	860.85	860.85
4	柴油	kg	4478.4847	7.27	7.27	32558.58	32558.58
5	电	kW·h	187.9697	0.71	0.71	133.46	133.46
6	安拆费及场外运费	元	31.2896	1	1	31.29	31.29
7	折旧费	元	9957.6627	1	1	9957.66	9957.66
8	检修费	元	2704.5834	1	1	2704.58	2704.58
9	维护费	元	8289.2121	1	1	8289.21	8289.21
10	其他费	元	981.8235	1	1	981.82	981.82
11	机械费调整	元	0.021	1	1	0.02	0.02
	小计					92408.98	92408.98
四	主材类别						
1	橡胶圈(综合)	个	2.472	8.5	8.5	21.01	21.01
2	预应力混凝土管Φ300	m	12.12	90	90	1090.8	1090.8
	小计					1111.81	1111.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县龙洲镇基础设施提升项目道路硬化工程采购项目　　专业：市政工程　　第 2 页　共 2 页

	合计					881306.7	816898.48



陕西中嘉福厚德建设工程有限公司（加盖公章）

2026 年 08 月 06 日