工程名称：石鼓镇农村公厕提升改造一期项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:石鼓镇农村公厕提升改造一期项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	王家河公厕改造	
2	中岩山村五组公厕	
3	中岩山村三组公厕	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：石鼓镇农村公厕提升改造一期项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	王家河公厕改造						
1.1	王家河公厕改造土建						
2	中岩山村五组公厕						
2.1	中岩山村五组公厕土建						
2.2	中岩山村五组公厕-给排水						
2.3	中岩山村五组公厕-电气						
3	中岩山村三组公厕						
3.1	中岩山村三组公厕土建						
3.2	中岩山村三组公厕-给排水						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:王家河公厕改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	王家河公厕改造土建	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	荒坡清理	[项目特征] 1、清理范围：荒坡地表杂草、枯枝、灌木、腐殖草皮、垃圾、乱石； 2、清理杂物：场内集中归集、装车，外运至指定弃渣点； 3、坡面清理后简单顺坡修整，满足后续施工条件； 4、含扬尘管控、坡面防护临时措施。 [工作内容] 1、坡面杂草、灌木、枯枝、乱石、垃圾清理，挖除草根； 2、清理物集中归集、装车； 3、弃渣外运、消纳； 4、坡面简易修整、防尘抑尘； 5、现场清理、成品保护。	m2	120		
2	010802003001	保温防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸 ：1000mm*2100mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	2.1		
3	010802003002	保温防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸 ：1200mm*2400mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010802003003	手动伸缩格栅防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸 ：1200mm*2100mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	5.04		
5	010901004001	钢化夹胶玻璃	[项目特征] 1、玻璃：6mm+0.76PVB+6mm 钢化夹胶玻璃，双面磨边倒角； 2、配套配件：铝合金 / 不锈钢压条、橡胶止水胶条、不锈钢固定夹具、防滑垫片、耐候结构胶、耐候密封胶； 3、基层：配套原有钢结构雨棚骨架，玻璃与骨架之间防水密封； 4、性能要求：夹胶胶片为 PVB 胶片，抗冲击、防坠落，胶缝密实防水，排水通畅； 5、含运输、现场安装、清理 [工作内容] 1、钢骨架基面清理、除锈浮渣清理； 2、玻璃下料、就位安放、垫片铺设； 3、夹具、压条固定安装； 4、打注结构胶、密封胶，修胶、清理余胶； 5、胶缝养护、现场清理、成品保护	m2	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1、具体做法详见屋II4 2、卷材自带保护层屋面 3.本工程屋面为级防水，两道3厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011201001001	外墙瓷砖清洗除垢	[项目特征] 1、清洗部位：外墙瓷砖墙面，清除表面浮灰、水垢、泛碱、青苔、油污、锈迹； 2、工艺：中性外墙专用清洗剂，高压低压配合冲洗，禁止强酸强碱腐蚀砖面； 3、防护：清洗前对门窗、金属构件、管线进行遮蔽保护； 4、要求：清洗后砖面洁净，无残留药剂、无流痕，不损伤瓷砖及勾缝； 5、含高空作业安全防护、污水收集、废渣清理。 [工作内容] 1、墙面检查，门窗、构件遮蔽防护； 2、调配专用清洗剂，污渍浸润、除垢刷洗； 3、清水冲洗、药剂残留清理； 4、污水、污物收集清理； 5、拆除防护、现场清理、成品保护。	m2	145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011201001002	内墙瓷砖、地面砖及铝扣板顶棚清洗除垢	[项目特征] 1、清洗部位：内墙瓷砖、地面防滑砖、铝扣板吊顶顶棚； 2、清洗内容：清除表面积灰、水垢、尿碱、油污、霉斑、污渍； 3、材料工艺：中性环保除垢清洗剂，分材质适配清洗；铝扣板轻柔擦洗，避免腐蚀面层、破坏覆膜；瓷砖缝隙霉斑同步清理； 4、防护：清洗前对灯具、开关、插座、五金洁具进行遮蔽保护； 5、要求：清洗后表面洁净，无药剂残留、无水印，不损伤砖面、铝扣板覆膜及收边配件； 6、污水收集、现场保洁。 [工作内容] 1、现场检查，灯具、插座、洁具、五金成品遮蔽防护； 2、调配中性除垢药剂，对墙面砖、地面砖、铝扣板顶棚浸润刷洗，缝隙除霉除垢； 3、清水擦拭、冲洗，去除药剂残留； 4、污水、污物收集清理，地面擦干； 5、拆除防护、现场清理、成品保护。	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011203003001	外墙瓷砖修复	[项目特征] 1、维修部位：外墙空鼓、松动、破损瓷砖修复； 2、砖规格：同原外墙瓷砖规格、颜色，配套专用瓷砖胶粘贴； 3、基层：凿除空鼓瓷砖及原有结合层，基面清理、界面处理、挂耐碱玻纤网格布、抹灰找平； 4、缝处理：瓷砖留缝，外墙专用耐候勾缝剂勾缝； 5、防护：高空作业，含安全防护、围挡、垃圾清运； 6、要求：修复后色泽、平整度与原墙面协调，满足外墙防水、抗脱落要求。 [工作内容] 1、空鼓排查、标记，凿除松动破损瓷砖及失效砂浆层； 2、基层清理、浮渣冲洗、界面处理、挂网、抹灰找平； 3、瓷砖挑选、切割、瓷砖胶粘贴、调平； 4、勾缝、擦缝、清理砖面； 5、建筑垃圾收集、外运； 6、高空防护、成品保护、自检	m2	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011207003001	铝合金隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格 :铝合金隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	18.4		
11	011403001001	天棚乳胶漆	[项目特征] 1.刮腻子遍数 :乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	10.98		
12	011403001002	墙面乳胶漆	[项目特征] 1.刮腻子遍数 :乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	75.6		
13	011503001001	不锈钢护栏	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格 :不锈钢 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	8.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011505003001	外窗玻璃	[项目特征] 1、玻璃类型：钢化玻璃； 2、规格厚度：6mm钢化玻璃 3、配套：耐候密封胶、橡胶密封条、玻璃压条、固定垫片； 4、工艺：玻璃裁割、磨边倒角，安装密封； 5、要求：安装牢固，打胶顺直密实，防水密封，不渗漏； 6、含现场清理、成品保护。 [工作内容] 1、清理原有窗框残留胶、旧压条、残渣； 2、玻璃下料、裁割、磨边； 3、安放垫片、就位固定、安装压条； 4、打耐候密封胶、修胶、清理余胶； 5、现场清扫、成品保护。	m2	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011508001001	公共厕所广告字	[项目特征] 1、材质：304 不锈钢围边 1.2mm，亚克力透光面板，内置防水 LED 模组，IP65 防水； 2、字体：公共厕所门头字，白色发光，字体按设计； 3、配套：防水电源、出线密封、镀锌后置安装支架、固定螺栓、密封胶； 4、工艺：激光切割、焊接打磨、防水封装、老化测试。 [工作内容] 1、字体排版、放样加工； 2、字壳制作、LED 灯组排布、接线封装； 3、成品运输； 4、现场定位、支架安装、广告字固定、接线调试； 5、清理、成品保护。	套	1		
16	011707001001	屋面面层拆除	[项目特征] 1.原屋面拆除 2.运距：5km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运、消纳	m2	72		
17	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称 ：墙面及天棚面层 2.运距：5km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运、消纳	m2	86.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011710002001	拆除钢制防盗门	[项目特征] 1.运距：5km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.外运、消纳	樘	3		
19	040504009001	整体化粪池	[项目特征] 1、规格：有效容积 20m³，装配式成品钢筋混凝土三格化粪池，参照 22S702 图集 2、混凝土强度等级：C30 抗渗混凝土，P6 抗渗 3、配套：含池体、隔板、进 / 出水口、清掏井盖、井圈、通气孔 4、垫层：100mm 厚 C15 素混凝土垫层（或粗砂垫层） 5、防水：池内外防水砂浆抹面、防渗处理 6、回填：基坑砂石回填，分层夯实，压实系数满足设计要求 7、备注：含吊装就位、接口密封、与进出水管接驳 [工作内容] 1、基坑开挖、基底夯实、回填、余土弃置、垫层浇筑 2、成品化粪池吊装、就位、调平 3、池体接缝密封、防渗处理、进出水口接驳 4、井盖、井圈安装、通气装置安装 5、基坑周边回填、分层夯实 6、闭水试验、成品保护	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	050307008001	公共厕所标识牌	[项目特征] 1、材质：304 不锈钢板，厚度 0.8mm，拉丝面； 2、内容：公共厕所标识，中英文对照，含图形符号、开放时间、管理单位、监督电话、二维码； 3、工艺：UV 喷印、防腐处理，配套膨胀螺栓、固定配件； 4、标准：符合 GB/T10001.1 图形符号规范 [工作内容] 1、标识牌加工制作； 2、成品运输； 3、现场定位、打孔、固定安装； 4、清理、成品保护	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	01B001	玻璃防窥透光膜	[项目特征] 1.材质:磨砂防窥透光膜（静电吸附/ 背胶款 2.按需注明）； 2、规格:厚度≥0.12mm 3.半透光、单向透视 4.保护隐私 5.不影响采光； 3、性能:防水、耐老化、不易起翘 6.环保无异味； 4、工艺:按窗洞口尺寸裁切 7.边角修边； 5、基层:玻璃表面清洁 8.无油污浮尘； 6、要求:粘贴平整 9.无气泡、褶皱、翘边。 [工作内容] 1.玻璃表面清理除尘、除油污； 2、现场测量、下料裁切贴膜； 3、喷水定位、贴膜、赶泡、刮平； 4、修边裁边、清理多余胶渍； 5、成品保护。	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	01B002	拆除不锈钢护栏、外窗玻璃、雨棚钢化夹胶玻璃等及相应配件	[项目特征] 1、拆除内容：不锈钢护栏、外窗普通玻璃、雨棚钢化夹胶玻璃及压条、胶条、密封胶、固定五金等全部配套配件； 2、拆除方式：人工拆除 3、要求：拆除时避免对原有墙体、窗框、雨棚钢结构造成不必要破损； 4、废渣：拆除废料集中归集、装车、外运至指定弃渣点； 5、含高空作业防护、围挡、成品保护。 [工作内容] 1.拆除前周边成品遮挡防护； 2、割除密封胶、拆除压条、五金配件； 3、拆除玻璃、不锈钢护栏； 4、清理框内残留胶、残渣； 5、废料集中收集、装车、外运消纳； 6、现场清扫、成品保护。	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	01B003	现有污水管道疏通	[项目特征] 1、疏通对象：原有室外污水管道 2、疏通方式：高压水射流疏通 + 机械绞盘疏通，清理管内淤积泥沙、杂物、粪便、结块垃圾； 3、配套：含检查井清掏井内淤泥、沉淀物； 4、要求：疏通后管道通畅、排水顺畅，疏通完成后通水检验； 5、废渣：淤泥、杂物集中装袋、外运至指定消纳点； 6、含井口周边防护、临时围挡、扬尘及污水管控。 [工作内容] 1、疏通前检查井开盖、井口防护、围挡； 2、机械高压冲洗、绞刀疏通管道，打散管内淤积物； 3、检查井淤泥、杂物清掏、装袋； 4、疏通后通水试验，检查排水效果； 5、淤泥垃圾装车外运、井口复原； 6、现场冲洗保洁、成品保护。	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	01B004	公共卫生间设施维修更换	[项目特征] 1. 位置：公共卫生间 2. 维修更换内容：陶瓷洗脸盆、蹲便器、坐便器，铜镀铬给水阀门，PPR 给水管、PVC-U 排水管，LED 防潮灯具，PVC 阻燃电气配管，BV 铜芯阻燃配线，防潮开关、IP44 防水插座、吹风机； 3. 配套包含：洁具龙头、下水、角阀、法兰圈、密封圈、管件、管卡、密封胶、生料带、垫片、固定件、绝缘辅材等全部辅材； 4. 工作范围：原有全部破损洁具、阀门、管道、灯具、配管、配线、开关、插座拆除；接驳原有给排水及电气回路； 5. 试验要求：给水水压试验、排水通球通水试验；电气绝缘电阻测试、通电、漏电检测； 6. 其他：洞口、面层局部修补恢复，拆除垃圾场内清理及外运，现场保洁，成品保护，满足规范验收，通水通电无渗漏、运行正常。 [工作内容] 1.原有破损洗脸盆、蹲便器、坐便器、阀门、管道、灯具、电气配管、配线、开关、插座拆除；	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			2. 新洁具、阀门、管材管件、防潮灯具、电气配管配线、开关、防水插座安装； 3. 给排水接口接驳、密封打胶，水压、通球通水试验；电气接线、绝缘测试、通电调试、漏电检查； 4. 墙体、板面洞口修补恢复； 5. 建筑垃圾清运、现场清理保洁				
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				32000
1.1	暂列金				32000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					32000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：王家河公厕改造土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中岩山村五组公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	中岩山村五组公厕土建	
2	中岩山村五组公厕-给排水	
3	中岩山村五组公厕-电气	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	120.05		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	19.512		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种 :素土 [工作内容] 1. 回填 2.压实	m3	108.232		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20砼实心砖 2.砂浆强度等级 :M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	11.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:用M 10.0 混合砂浆及MU10承重砖砌筑。 2.墙体厚度 :240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.74		
6	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	1.2492		
7	010401009001	室内靠墙地沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.沟截面尺寸 :600*800 3.垫层材料种类、厚度 : 100mm厚C 5砼 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	20.88		
8	010401009003	室外砼地沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸 :600mm*800mm [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C15毛石砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.3		
10	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.29		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.19		
12	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.07		
13	010502017001	坡屋面板	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502019001	栏板	[项目特征] 1.板名称 :栏板 2.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土 3.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.48		
15	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.53		
16	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.13		
17	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4	m2	21.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502027001	坡道	[项目特征] 1.铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 100 厚 C15 混凝土 6. 150 厚 3:7 灰土 7. 素土夯实	m2	5.04		
19	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	1.18		
20	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.24		
21	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.67		
23	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32.31		
24	010505007002	楼板、屋面板模板 （斜板）	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.7		
25	010505008001	栏板模板	[项目特征] 1.构件名称:栏板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	49.24		
27	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	52.78		
28	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.12		
29	010506001001	现浇构件钢筋（直筋）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 :Ⅲ级Φ18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	1.106		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010506001002	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 :一级Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	0.18		
31	010506001003	现浇构件钢筋（直筋）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 :Ⅲ级Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	0.954		
32	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 : Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	0.143		
	A.8	门窗工程					
33	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M1527 2. 门类型 :钛镁合金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	4.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010802001002	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M1023 2. 门类型 :钛镁合金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	6.9		
35	010807001001	金属(断桥)推拉窗	[项目特征] 1. 窗类型 :铝合金窗 2.开启方式 :推拉窗 3.框、扇材质及规格 : 断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	0.9		
36	010807001002	金属(断桥)固定窗	[项目特征] 1. 窗类型 :铝合金窗 2.开启方式 : 固定窗 3.框、扇材质及规格 : 断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010807001003	金属(断桥)窗（悬窗）	[项目特征] 1. 窗类型 :铝合金 窗 2.开启方式 :悬窗 3.框、扇材质及规格 : 断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗（含框） 安 装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	8.91		
38	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1.框材质、规格 :铝合金 [工作内容] 1. 窗安装 2.五金配件安装	m2	8.8		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1、混凝土平瓦 2、L30×4钢挂瓦条，与顺水条焊牢（中距按瓦材规格） 3、2厚ㄇ形（B×h=30×10）冷弯钢板顺水条，中距600，与预埋Φ2镀锌低碳钢丝绑牢 4、2厚水泥聚合物防水涂膜一道 5、15厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板，预埋Φ2镀锌钢丝，中距600×900绑扎顺水条（预制板时可埋在板缝中） 7.50 厚XPS 挤塑保温板	m2	41.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010902001001	卷材自带保护层屋面	[项目特征] 1、3厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、50 厚XPS 挤塑保温板 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	28.14		
41	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:DN100　白色落水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、　固定 2.刷漆	m	14.4		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	34.85		
43	011107004001	块料台阶	[项目特征] 1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 索土夯实	m2	6.47		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011201001001	外墙面抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:14+6mm水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	124.99		
45	011203001001	石材墙面	[项目特征] 1. 1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴10~16厚薄型石材，石材背面满涂5厚1：2专用水泥粘结砂浆 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	8.69		
46	011203003001	块料墙面	[项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	140.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格 :不锈钢铝蜂窝成品隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	27.18		
	A.13	天棚工程					
48	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1、0.5～0.8厚铝扣板 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≦1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m2	34.85		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外保温 2.保温隔热材料品种、规格、性能:80厚G型热固性改性聚苯乙烯保温板，A级，干密度≥150 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物抗裂砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 5.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 6.铺、刷（喷）防护材料	m2	133.68		
50	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1.　外墙真石漆 2.　辊、刷或喷底层涂料 3.　填补缝隙、局部腻子 7.　清理基层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	144.99		
	A.15	其他装饰工程					
51	011502001001	GRC构件	[项目特征] 1.线条材料品种、规格 :成品GRC构件 [工作内容] 1.安装	m	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格 :不锈钢管 2.栏杆、栏板高度 :0.9m [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	7.2		
53	011503003001	无障碍卫生间扶手	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格 :不锈钢管 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	项	1		
54	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.框材质、断面尺寸 :2.1m*1m [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	1.8		
55	01B001	小便器隔板		块	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	01B002	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1. 部位： 门头雨棚 2. 骨架材质、规格：轻钢方管 / 矩管，规格□80×40×3mm、□100×50×4mm，热浸镀锌；驳接爪：304不锈钢驳接爪（点支式）/ 铝合金压块（槽口式） 3. 钢材表面处理：热镀锌 + 氟碳喷涂 / 防锈底漆 + 面漆 4. 玻璃品种、厚度：8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶玻璃 5. 密封胶：中性硅酮耐候密封胶 6. 固定方式：悬挑点支式 7. 排水：含天沟、滴水线 8. 避雷：含避雷连接 9. 图集 / 规范：07SG528-1《钢雨篷（一）》	m2	5.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	01B003	石材洗漱台	[项目特征] 1.部位:卫生间洗手台台面 2.石材品种、厚度:天然大理石，厚度 20mm；背板 / 挡水条同材质 3.表面处理:镜面抛光；石材背面做防渗透防护处理 4.加工要求:台下盆 / 台中盆开孔，磨圆边、磨孔边；挡水条、吊沿一体加工 5.粘结材料:中性硅酮防霉密封胶、石材专用云石胶 6.基层及支架:配套角钢支架（或柜体上直接安装），支架除锈刷防锈漆 7.防护:石材六面防护（防渗透、防碱） 8.其他:含成品保护、清洗	m2	1.56		
	D.5	管网工程					
58	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:石材、侧石500mm×150mm×300mm [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:D700砖砌圆形检查井井深1.2m 2.圆形排水检查井做法见陕09S3/P39-40，检查井应安装防坠落装置。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7. 防坠装置安装 8.踏步安装 9.土方开挖、回填、外运	座	3		
60	040504002001	混凝土水表井	[项目特征] 1.水表井做详见05S502-136 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6. 防坠装置安装 7.踏步安装 8.土方开挖、回填、外运	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040504009002	整体化粪池	[项目特征] 1、规格：20m3成品钢筋混凝土化粪池 2、混凝土强度等级：C30 抗渗混凝土，P6 抗渗 3、配套：含池体、隔板、进 / 出水口、清掏井盖、井圈、通气孔 4、垫层：100mm厚 C15 素混凝土垫层（或粗砂垫层） 5、防水：池内外防水砂浆抹面、防渗处理 6、回填：基坑砂石回填，分层夯实，压实系数满足设计要求 7、备注：含吊装就位、接口密封、与进出水管接驳 [工作内容] 1、基坑开挖、基底夯实、回填、余土弃置、垫层浇筑 2、成品化粪池吊装、就位、调平 3、池体接缝密封、防渗处理、进出水口接驳 4、井盖、井圈安装、通气装置安装 5、基坑周边回填、分层夯实 6、闭水试验、成品保护	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中岩山村五组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.9	消防工程					
1	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.类别 :磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC3*2具 [工作内容] 1.本体放置	个	1		
	C.10	室内给排水					
2	031001001001	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	11.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001001002	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN15 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.4		
4	031001001003	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN40 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001004	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN32 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.8		
6	031001001005	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN25 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001001006	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN20 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.1		
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN150 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	13		
9	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN100 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	15.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN75 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	5.3		
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN50 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	11.8		
12	031001006005	外包白色塑料护套管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN150 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	35.9		
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型 ： 自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级 :ARSX-0015 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN40 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
16	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN20 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型 :止回阀 2.规格、压力等级 :DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号 :螺纹IC卡水表 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
19	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型 :感应龙头台下式洗脸盆 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	2		
20	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.类型 :无障碍感应龙头式洗脸盆 2.材质 : 陶瓷 3.安装方式 :立柱式 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		
21	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型 :拖布池 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		
22	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型 :液压脚踏式冲洗阀蹲式大便器 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型 :连体坐便器 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		
24	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型 :感应式冲洗阀壁挂式小便斗 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	2		
25	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质 :地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	4		
26	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.材质 :清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
27	031301009001	套管	[项目特征] 1.类型 :钢套管 2.材质 :焊接钢管 3.规格:DN32 4.部位 :给水管过墙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031301009002	套管	[项目特征] 1.类型 :钢套管 2.材质 :焊接钢管 3.规格:DN80 4.部位 :给水管过墙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
29	031301009003	套管	[项目特征] 1.类型 :钢套管 2.材质 :焊接钢管 3.规格:DN65 4.部位 :给水管过墙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
	C.12	室外排水					
30	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质 :SN8系列PE波纹排水管 2.规格:DN200 3.连接形式 :承插橡胶圈连接 4.安装部位 :室外管沟 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	10.3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中岩山村五组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-4x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	20		
3	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:YJV22-4x10 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
4	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	9		
5	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.电缆根数:1 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	20		
6	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极(镀锌角钢）50*50*5 L=2500 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:镀锌扁钢40X4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	15		
8	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:均压环 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	28.48		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:等电位端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:PVC 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	16.67		
11	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:PVC 2.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	33.33		
12	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	50		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	7		
16	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:插座盒 [工作内容] 1.安装	个	8		
17	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:16W LED光源 [工作内容] 1.安装	套	3		
18	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:20W LED光源 [工作内容] 1.安装	套	3		
19	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:残卫求助信号灯，自带220V/36V变压器 [工作内容] 1.安装	套	1		
20	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联翘板开关 [工作内容] 1.安装	套	4		
21	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联翘板开关 [工作内容] 1.安装	套	2		
22	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:呼叫接钮H=1m 36V供电 [工作内容] 1.安装	套	1		
23	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:防潮型插座 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔安全型插座 [工作内容] 1.安装	套	1		
25	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
26	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：中岩山村五组公厕-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中岩山村五组公厕-电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中岩山村三组公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	中岩山村三组公厕土建	
2	中岩山村三组公厕-给排水	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	114.32		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	16.62		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种 :素土 [工作内容] 1. 回填 2.压实	m3	85.99		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20砼实心砖 2.砂浆强度等级 :M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	11.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2.墙体厚度 :240mm 3.砂浆强度等级 :M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.24		
6	010401009001	室内靠墙地沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.沟截面尺寸 :600*800 3.垫层材料种类、厚度 : 100mm厚C 5砼 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	11.37		
7	010401009002	室内靠墙地沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级 :混凝土实心砖 2.沟截面尺寸 :800*800 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	5.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401009003	室外砼地沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸 :600mm*800mm [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	6		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C15毛石砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.46		
10	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.17		
11	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.17		
12	010502017001	坡屋面板	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌（商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.85		
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土 2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.84		
15	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4	m2	16.69		
16	010502027001	坡道	[项目特征] 1.铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 100 厚 C15 混凝土 6. 150 厚 3:7 灰土 7. 素土夯实	m2	4.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	0.54		
18	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.52		
19	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.48		
20	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式 :复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505007002	楼板、屋面板模板 （斜板）	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.86		
22	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式 :复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.78		
23	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式 :复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	61.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式 :复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.44		
25	010506001001	现浇构件钢筋（直筋）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 :Ⅲ级Φ18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	0.808		
26	010506001002	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 :一级Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	0.107		
27	010506001003	现浇构件钢筋（直筋）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 :Ⅲ级Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	0.904		
28	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格 : Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、 固定 3.钢筋连接	t	0.12		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M1524 2. 门类型 :保温防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安 装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.6		
30	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2300 2.框、扇材质、规格:镁合金 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	6.9		
31	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.框、扇材质及规格:断桥铝 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	3.24		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1、混凝土平瓦 2、L30×4钢挂瓦条，与顺水条焊牢（中距按瓦材规格） 3、2厚ㄇ形（B×h=30×10）冷弯钢板顺水条，中距600，与预埋Φ2镀锌低碳钢丝绑牢 4、2厚水泥聚合物防水涂膜一道 5、15厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板，预埋Φ2镀锌钢丝，中距600×900绑扎顺水条（预制板时可埋在板缝中） 7.50 厚XPS 挤塑保温板	m2	48.18		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	31.68		
34	011107004001	块料台阶	[项目特征] 1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 索土夯实	m2	7.92		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011201001001	外墙面抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:14+6mm水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	194.14		
36	011203003001	块料墙面	[项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	90.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 粘贴6-10厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	26.96		
38	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格 :不锈钢铝蜂窝成品隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	20.46		
	A.13	天棚工程					
39	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1、0.5～0.8厚铝扣板 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≦1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m2	31.68		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外保温 2.保温隔热材料品种、规格、性能:80厚G型热固性改性聚苯乙烯保温板，A级，干密度≥150 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物抗裂砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 5.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 6.铺、刷（喷）防护材料	m2	194.14		
41	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1.　外墙真石漆 2.　辊、刷或喷底层涂料 3.　填补缝隙、局部腻子 7.　清理基层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	194.14		
	A.15	其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格 :不锈钢管 2.栏杆、栏板高度 :0.9m [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	7.2		
43	011503003002	无障碍卫生间扶手	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格 :不锈钢管 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	项	1		
44	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.框材质、断面尺寸 :2.1m*1m [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	1.8		
45	01B001	小便器隔板		块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	01B002	石材洗漱台	[项目特征] 1.部位:卫生间洗手台台面 2.石材品种、厚度:天然大理石，厚度 20mm；背板 / 挡水条同材质 3.表面处理:镜面抛光；石材背面做防渗透防护处理 4.加工要求:台下盆 / 台中盆开孔，磨圆边、磨孔边；挡水条、吊沿一体加工 5.粘结材料:中性硅酮防霉密封胶、石材专用云石胶 6.基层及支架:配套角钢支架（或柜体上直接安装），支架除锈刷防锈漆 7.防护:石材六面防护（防渗透、防碱） 8.其他:含成品保护、清洗	m2	1.8		
	D.5	管网工程					
47	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:石材、侧石500mm×150mm×300mm [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:D700砖砌圆形检查井井深1.2m 2.圆形排水检查井做法见陕09S3/P39-40，检查井应安装防坠落装置。 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7. 防坠装置安装 8.踏步安装 9.土方开挖、回填、外运	座	4		
49	040504002002	混凝土水表井	[项目特征] 1.水表井做详见05S502-136 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6. 防坠装置安装 7.踏步安装 8.土方开挖、回填、外运	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	040504009002	整体化粪池	[项目特征] 1、规格：20m3成品钢筋混凝土化粪池 2、混凝土强度等级：C30 抗渗混凝土，P6 抗渗 3、配套：含池体、隔板、进 / 出水口、清掏井盖、井圈、通气孔 4、垫层：100mm厚 C15 素混凝土垫层（或粗砂垫层） 5、防水：池内外防水砂浆抹面、防渗处理 6、回填：基坑砂石回填，分层夯实，压实系数满足设计要求 7、备注：含吊装就位、接口密封、与进出水管接驳 [工作内容] 1、基坑开挖、基底夯实、回填、余土弃置、垫层浇筑 2、成品化粪池吊装、就位、调平 3、池体接缝密封、防渗处理、进出水口接驳 4、井盖、井圈安装、通气装置安装 5、基坑周边回填、分层夯实 6、闭水试验、成品保护	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中岩山村三组公厕土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.9	消防工程					
1	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.类别 :磷酸铵盐干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC3*2具 [工作内容] 1.本体放置	个	1		
	C.10	室内给排水					
2	031001001001	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	19.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001001002	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN15 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.35		
4	031001001003	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN40 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001004	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN32 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.55		
6	031001001005	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN25 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001001006	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质 :钢塑复合给水管 （ 公称压力≥ 1.6 MPa） 2.规格:DN20 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.采用玻璃岩棉管壳保温， 保溫厚度50mm，玻璃丝布保护层外包白色塑料护套管 6.管外壁刷色漆两 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.8		
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN150 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	17		
9	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN100 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	17.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN75 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	2.4		
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN50 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	16.9		
12	031001006005	外包白色塑料护套管	[项目特征] 1.材质:U-PVC管 2.规格:DN150 3.连接形式 :粘接连接 4.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	36.65		
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型 ： 自动排气 阀（含截止阀） 2.规格、压力等级 :ARSX-0015 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型 :截止阀 2.规格、压力等级 :DN32 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
16	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型 :止回阀 2.规格、压力等级 :DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号 :螺纹IC卡水表 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
18	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型 :感应龙头台下式洗脸盆 2.材质 ： 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.类型 :无障碍感应龙头式洗脸盆 2.材质 : 陶瓷 3.安装方式 :立柱式 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		
20	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型 :拖布池 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		
21	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型 :液压脚踏式冲洗阀蹲式大便器 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	6		
22	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型 :连体坐便器 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	1		
23	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型 :感应式冲洗阀壁挂式小便斗 2.材质 : 陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶	组	3		
24	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质 :地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.材质 :清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
26	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种 :玻璃岩棉管壳保温 2.绝热厚度 :50mm 3.管道外径:DN≤50	m3	12.71		
27	031301009001	套管	[项目特征] 1.类型 :钢套管 2.材质 :焊接钢管 3.规格:DN50 4.部位 :给水管过墙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
28	031301009002	套管	[项目特征] 1.类型 :钢套管 2.材质 :焊接钢管 3.规格:DN80 4.部位 :给水管过墙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
29	031301009003	套管	[项目特征] 1.类型 :钢套管 2.材质 :焊接钢管 3.规格:DN65 4.部位 :给水管过墙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
	C.12	室外排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质 :SN8系列PE波纹排水管 2.规格:DN200 3.连接形式 :承插橡胶圈连接 4.安装部位 :室外管沟 5.介质 :污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	19.2		
		室外电气					
31	030413009001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称 :太阳能路灯 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号 6.本体接地	套	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中岩山村三组公厕-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。