2026年勉县勉阳街道贾旗村大棚及配套基础设施项目

工程量清单编制说明

一、项目概况

该工程位于汉中市勉县勉阳街道贾旗村。主要工作内容有：新建蔬菜联拱大棚20514m2（其中1#联拱大棚7074m2、2#联拱大棚6976m2、3#联拱大棚6464m2），新建蔬菜单拱大棚13112m2（其中一组单拱大棚20座、二组单拱大棚13座）；大棚用地根据现场实际情况进行土地平整，并换填500mm厚种植土；铺设成品U80渠，共计175米；沿地界周边设置围网，长度共计1186米，以及给排水设备安装、电缆管井设施建设等，施工内容详见工程量清单。

二、编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》、《陕西省建设工程费用规则（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》《陕西省建设工程施工机械台班、仪器仪表台班费用定额定额（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程基价表（2025）》；

2.营业税改征增值税执行陕建发〔2019〕45号文；

3.安全文明施工费调整执行陕建发〔2019〕1246号文；

4.主要材料价格执行《汉中建设工程造价信息》2026年第8期勉县区域材料价并结合当前建筑材料市场价综合计入。

三、有关问题说明：

1、外购土方回填综合单价暂按15元/m3计入。

四、工期与质量等级：

工期：90天　　质量等级：合格

陕西至诚项目管理集团有限公司

2026年10月