分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚钢构架制作和安装					
1	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.规格：20cm*20cm*40cm，间隔1m布置一个	m3	41.38		
2	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	827.52		
3	01B001	标准化大棚	1.规格:65m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B002	标准化大棚	1.规格:63m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B003	标准化大棚	1.规格:70m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B004	标准化大棚	1.规格:60m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B005	标准化大棚	1.规格:54m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B006	标准化大棚	1.规格:48m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B007	标准化大棚	1.规格:46m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B008	标准化大棚	1.规格:42m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B009	标准化大棚	1.规格:28m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B010	标准化大棚	1.规格:27m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		
13	010901006001	膜结构屋面（外棚）	1.膜布品种、规格、颜色:0.12mm厚国产透明膜 【工作内容】 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿丝绳	m2	11132.3		
14	01B011	手摇卷膜器	1.手摇驱动卷膜器 2.暂定价30元/套 【工作内容】 1.安装、调试	套	80		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	151.2		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	140		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	2297.34		
4	030901005001	喷头	1.安装部位:大棚 2.材质、型号、规格:雾化喷头 3.连接形式:丝接	个	1149		
5	031002001001	阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:热熔连接	个	20		
6	031002001002	阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:热熔连接	个	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：一组单拱大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚钢构架制作和安装					
1	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.规格：20cm*20cm*40cm，间隔1m布置一个	m3	18.46		
2	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	369.28		
3	01B001	标准化大棚	1.规格:22m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B002	标准化大棚	1.规格:27m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B003	标准化大棚	1.规格:32m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B004	标准化大棚	1.规格:37m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B005	标准化大棚	1.规格:42m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B006	标准化大棚	1.规格:47m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B007	标准化大棚	1.规格:52m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B008	标准化大棚	1.规格:57m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B009	标准化大棚	1.规格:24m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B010	标准化大棚	1.规格:29m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B011	标准化大棚	1.规格:34m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B012	标准化大棚	1.规格:39m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	01B013	标准化大棚	1.规格:44m*8m，顶高3.2m，肩高1.7m 2.拱杆:热镀锌卷管50*25*2.0mm，间距1m，单根总长度12.5m，入土深度30cm 3.纵拉杆:热镀锌卷管25*1.5mm，纵向三条 4.端面立柱:热镀锌卷管42*1.5mm，入土深度大于等于50cm 5.卷膜杆及卷膜器固定杆:热镀锌卷管25*1.2mm 6.剪刀撑:热镀锌卷管25*1.5mm 7.热镀锌压膜槽，厚度:0.6-0.7mm，纵向四条 8.棚门:2*1.2m，两樘 9.ø2.0热镀锌钢丝网 10.其余零星附件详见设计图纸 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	个	1		
16	010901006001	膜结构屋面（外棚）	1.膜布品种、规格、颜色:0.12mm厚国产透明膜 【工作内容】 1.膜布热压胶接 2.支柱（网架）制作、安装 3.膜布安装 4.穿丝绳	m2	4838.6		
17	01B014	手摇卷膜器	1.手摇驱动卷膜器 2.暂定价30元/套 【工作内容】 1.安装、调试	套	52		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	98.28		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	91		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	971.99		
4	030901005001	喷头	1.安装部位:大棚 2.材质、型号、规格:雾化喷头 3.连接形式:丝接	个	486		
5	031002001001	阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:热熔连接	个	13		
6	031002001002	阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:热熔连接	个	13		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：二组单拱大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	联拱大棚	1.钢材品种、规格:热镀锌管 2.构件类型:主立柱60*80*2、副立柱30*50*1.5、外遮阳立柱50*50*2.5、水平梁30*50*1.5@4m、外遮阳横杆30*50*1.5、外遮阳纵拉30*50*1.5、拱杆Φ32*1.5@1m、拱杆斜撑Φ25*1.5、纵拉杆25*1.5 三条、卷膜横杆Φ25*1.2 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	t	34.909		
2	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:MJ-1、MJ-2	t	2.427		
3	01B002	成品大棚门	1.安装成品大棚门 2.门尺寸：1600*2100mm	个	20		
4	010901006001	膜结构屋面（外棚）	1.膜布品种、规格、颜色:0.15mm厚PEP利得膜	m2	12144		
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础	m3	30.48		
6	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	304.8		
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240mm页岩实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	13.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011202001001	内墙面抹灰	1.具体做法详见陕09J01-内1　B基层 2.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3.10厚1：3水泥砂浆打底 4.部位：砖基础内侧	m2	56.64		
9	011202001002	外墙面抹灰	1.具体做法详见陕09J01-外4 2. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.部位：砖基础外侧	m2	124.61		
10	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：砖基础处	m3	16.99		
11	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:砖基础处	m2	84.96		
12	010502030001	排水明沟散水	1.具体做法详见图集05J909-SW21-散A 2.20厚1:2水泥砂浆面层 3.60厚C15混凝土	m	340.96		
13	010901009001	屋面雨水槽	1.雨水槽品种、规格;1.8mm热镀锌板	m	880		
14	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC110	m	50.6		
15	010901006002	外遮阳幕	1.膜布品种、规格:针织遮阳幕	m2	7040		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	83.34		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	104.92		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	2445.94		
4	030901005001	喷头	1.安装部位:大棚 2.材质、型号、规格:雾化喷头 3.连接形式:丝接	个	1270		
5	031002001001	阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:热熔连接	个	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线	m	1628.86		
2	030412003002	配线	1.名称:BV-4 2.配线形式:管内穿线	m	436.65		
3	030502003001	双绞线缆	1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设	m	43.02		
4	030412001001	配管	1.名称:PVC穿线管 2.规格:PC20	m	670.84		
5	030412001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32	m	9.96		
6	030402012001	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 AP1 2.规格:400*500*140 3.安装方式:明装距地1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线	台	1		
7	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电箱 RD 2.类别:汇聚交换机 3.安装方式:落地安装	台	1		
8	030405013001	小电器	1.名称:大棚外遮阳设备 2.型号:0.55KW 3.含控制器	个	4		
9	030405013002	小电器	1.名称:电动卷膜器 2.型号:100W 3.容量(V·A):24V电机 4.含200W电动卷膜器电源	个	20		
10	030410002001	接地母线	1.名称:户外接地母线	m	8.03		
11	030909004001	传感器	1.名称:温度传感器	个	1		
12	030909004002	传感器	1.名称:湿度传感器	个	1		
13	030909004003	传感器	1.名称:CO2传感器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030405004001	控制器	1.名称:温湿度控制器	台	1		

措施项目清单计价表

工程名称：1#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	联拱大棚	1.钢材品种、规格:热镀锌管 2.构件类型:主立柱60*80*2、副立柱30*50*1.5、外遮阳立柱50*50*2.5、水平梁30*50*1.5@4m、外遮阳横杆30*50*1.5、外遮阳纵拉30*50*1.5、拱杆Φ32*1.5@1m、拱杆斜撑Φ25*1.5、纵拉杆25*1.5 三条、卷膜横杆Φ25*1.2 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	t	34.607		
2	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:MJ-1、MJ-2	t	2.41		
3	01B002	成品大棚门	1.安装成品大棚门 2.门尺寸：1600*2100mm	个	20		
4	010901006001	膜结构屋面（外棚）	1.膜布品种、规格、颜色:0.15mm厚PEP利得膜	m2	12033.6		
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础	m3	30.32		
6	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	303.2		
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240mm页岩实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	13.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011202001001	内墙面抹灰	1.具体做法详见陕09J01-内1　B基层 2.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3.10厚1：3水泥砂浆打底 4.部位：砖基础内侧	m2	56.8		
9	011202001002	外墙面抹灰	1.具体做法详见陕09J01-外4 2. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.部位：砖基础外侧	m2	124.96		
10	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：砖基础处	m3	17.04		
11	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:砖基础处	m2	85.2		
12	010502030001	排水明沟散水	1.具体做法详见图集05J909-SW21-散A 2.20厚1:2水泥砂浆面层 3.60厚C15混凝土	m	340.96		
13	010901009001	屋面雨水槽	1.雨水槽品种、规格;1.8mm热镀锌板	m	872		
14	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC110	m	50.6		
15	010901006002	外遮阳幕	1.膜布品种、规格:针织遮阳幕	m2	6976		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	85.22		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	104.93		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	2421.91		
4	030901005001	喷头	1.安装部位:大棚 2.材质、型号、规格:雾化喷头 3.连接形式:丝接	个	1258		
5	031002001001	阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:热熔连接	个	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线	m	1653.21		
2	030412003002	配线	1.名称:BV-4 2.配线形式:管内穿线	m	432.37		
3	030502003001	双绞线缆	1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设	m	43.02		
4	030412001001	配管	1.名称:PVC穿线管 2.规格:PC20	m	678.95		
5	030412001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32	m	9.96		
6	030402012001	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 AP2 2.规格:400*500*140 3.安装方式:明装距地1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线	台	1		
7	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电箱 RD 2.类别:汇聚交换机 3.安装方式:落地安装	台	1		
8	030405013001	小电器	1.名称:大棚外遮阳设备 2.型号:0.55KW 3.含控制器	个	4		
9	030405013002	小电器	1.名称:电动卷膜器 2.型号:100W 3.容量(V·A):24V电机 4.含200W电动卷膜器电源	个	20		
10	030410002001	接地母线	1.名称:户外接地母线	m	6.25		
11	030909004001	传感器	1.名称:温度传感器	个	1		
12	030909004002	传感器	1.名称:湿度传感器	个	1		
13	030909004003	传感器	1.名称:CO2传感器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030405004001	控制器	1.名称:温湿度控制器	台	1		

措施项目清单计价表

工程名称：2#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	联拱大棚	1.钢材品种、规格:热镀锌管 2.构件类型:主立柱60*80*2、副立柱30*50*1.5、外遮阳立柱50*50*2.5、水平梁30*50*1.5@4m、外遮阳横杆30*50*1.5、外遮阳纵拉30*50*1.5、拱杆Φ32*1.5@1m、拱杆斜撑Φ25*1.5、纵拉杆25*1.5 三条、卷膜横杆Φ25*1.2 【工作内容】 1.钢结构制作、安装 2.成品构件安装	t	32.216		
2	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:MJ-1、MJ-2	t	2.292		
3	01B002	成品大棚门	1.安装成品大棚门 2.门尺寸：1600*2100mm	个	20		
4	010901006001	膜结构屋面（外棚）	1.膜布品种、规格、颜色:0.15mm厚PEP利得膜	m2	11150.4		
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础	m3	29.04		
6	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	290.4		
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240mm页岩实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	13.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011202001001	内墙面抹灰	1.具体做法详见陕09J01-内1　B基层 2.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3.10厚1：3水泥砂浆打底 4.部位：砖基础内侧	m2	57.6		
9	011202001002	外墙面抹灰	1.具体做法详见陕09J01-外4 2. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.部位：砖基础外侧	m2	126.72		
10	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：砖基础处	m3	17.28		
11	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:砖基础处	m2	86.4		
12	010502030001	排水明沟散水	1.具体做法详见图集05J909-SW21-散A 2.20厚1:2水泥砂浆面层 3.60厚C15混凝土	m	340.96		
13	010901009001	屋面雨水槽	1.雨水槽品种、规格;1.8mm热镀锌板	m	808		
14	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC110	m	50.6		
15	010901006002	外遮阳幕	1.膜布品种、规格:针织遮阳幕	m2	6464		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#大棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线	m	1478.93		
2	030412003002	配线	1.名称:BV-4 2.配线形式:管内穿线	m	436.65		
3	030502003001	双绞线缆	1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设	m	43.02		
4	030412001001	配管	1.名称:PVC穿线管 2.规格:PC20	m	701.42		
5	030412001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32	m	9.96		
6	030402012001	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 AP3 2.规格:400*500*140 3.安装方式:明装距地1.5m 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线	台	1		
7	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:弱电箱 RD 2.类别:汇聚交换机 3.安装方式:落地安装	台	1		
8	030405013001	小电器	1.名称:大棚外遮阳设备 2.型号:0.55KW 3.含控制器	个	4		
9	030405013002	小电器	1.名称:电动卷膜器 2.型号:100W 3.容量(V·A):24V电机 4.含200W电动卷膜器电源	个	20		
10	030410002001	接地母线	1.名称:户外接地母线	m	9.71		
11	030909004001	传感器	1.名称:温度传感器	个	1		
12	030909004002	传感器	1.名称:湿度传感器	个	1		
13	030909004003	传感器	1.名称:CO2传感器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030405004001	控制器	1.名称:温湿度控制器	台	1		

措施项目清单计价表

工程名称：3#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#大棚-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	75.35		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	107.62		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:大棚内敷设 6.介质:给水	m	2233.38		
4	030901005001	喷头	1.安装部位:大棚 2.材质、型号、规格:雾化喷头 3.连接形式:丝接	个	1161		
5	031002001001	阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:热熔连接	个	19		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#大棚-给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	1.大棚内场地平整； 2.机械施工； 3.平均平整厚度0.3米；	m2	34541.04		
2	010101003001	单独土方回填	1.场地内回填，松填 2.外购种植土回填	m3	17270.52		
3	040205013001	隔离护栏	1.围栏采用框架式镀锌丝网，立柱总高度2.4m，地面下预埋0.3m，地面以上1.8m网片安装时离地高度10cm 2.网片采用1700*1700mm，网孔90*170mm，丝径400丝 3.边框20*30*1.5mm、立柱Φ48*2.5mm	m	1186		
4	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:独立基础	m3	19.11		
5	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	254.74		
6	011601007001	阀门井	1.具体做法参考图纸设计 2.暂定综合单价为1500元/座 【工作内容】 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.土方开挖、回填	座	21		
7	01B001	成品U形渠	1.80cm宽成品U形渠 2.成品安装	m	175		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方（给水）	1.挖土宽度:0.6~0.8m 2.开挖深度:0.4~0.6m 3.回填夯实素土	m3	61.26		
		给水					
2	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水	m	106.18		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水	m	45		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水	m	40.27		
5	031005024001	钢制水箱	1.类型:装配式蓄水池 2.材质:镀锌钢板 3.容量:50m³ 4.规格:Φ5m 5.水箱基础土方开挖 6.余方外运 7.主材价暂定3万元/台	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030109001001	泵	1.名称:水箱加压给水设备 2.类型:包设备本体安装，与水箱连接的管道、阀门等 3.主材价暂定1万元/套	组	1		
7	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:阀门井	个	12		
8	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:阀门井	个	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：一组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：一组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方（给水）	1.挖土宽度:0.6~0.8m 2.开挖深度:0.4~0.6m 3.回填夯实素土	m3	93.6		
		给水					
2	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水	m	122.53		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水	m	87.72		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水	m	62.95		
5	031001006004	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室外埋地 6.介质:给水	m	19.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030109001001	泵	1.名称:机井潜水泵 2.主材价暂定2000元/台	台	1		
7	031005024001	钢制水箱	1.类型:装配式蓄水池 2.材质:镀锌钢板 3.容量:100m³ 4.规格:Φ7m 5.水箱基础土方开挖 6.余方外运 7.主材价暂定6万元/台	台	1		
8	030109001002	泵	1.名称:水箱加压给水设备 2.类型:包设备本体安装，与水箱连接的管道、阀门等 3.主材价暂定1.5万元/套	组	1		
9	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:阀门井	个	9		
10	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN63 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:阀门井	个	9		
11	03B001	机井	1.名称:机井 2.综合单价暂定2万元/口	口	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：二组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：二组室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	030409012001	强弱电管沟槽挖填	1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械开挖电缆管沟及回填	m3	147.03		
		电力					
2	030402012001	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 AP 2.规格:500*600*140 3.安装方式:明装距地1.5m	台	1		
3	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.型号:配电箱 APsb 2.规格:400*500*140 3.落地安装	台	1		
4	030412001001	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:室外埋地	m	8.86		
5	030412001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:室外埋地	m	43.08		
6	030409001001	电力电缆	1.名称:YJV22-4*25 2.敷设方式:穿管敷设	m	30		
7	030409001002	电力电缆	1.名称:YJV22-5*16 2.敷设方式:穿管敷设	m	60.11		
8	030409001003	电力电缆	1.名称:YJV22-3*10 2.敷设方式:穿管敷设	m	338.31		
9	030409001004	电力电缆	1.名称:YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设	m	48.06		
10	030409001005	电力电缆	1.名称:YJV-5*4 2.敷设方式:穿管敷设	m	12.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409002001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:≤10mm²	个	8		
12	030409002002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:≤25mm²	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。