华州区城区各类围挡违建、非法占道和裸土专项整治项目（二次）工程

工程量清单

招　标　人：渭南市华州区城市管理执法局（盖章）

2026 年 10 月 26 日

工程名称：华州区城区各类围挡违建、非法占道和裸土专项整治项目（二次）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 26 日

招 标 人：渭南市华州区城市管理执法局（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		子仪大街东段碧桂园建筑工地内治理					
1	040103003014	余方弃置	1.土石类别:废土、建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	1390		
2	010103001002	平整场地	1.地面以下30cm范围内整理	m2	23112.64		
		人社局围墙建筑垃圾清运治理					
3	040103003015	余方弃置	1.土石类别:废土、建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	770		
		区政府北围墙公厕拆除治理					
4	011701001002	拆除公厕	1.砌体名称:砖混结构 2.砌体材质:砖墙 3.拆除高度:4m	m2	89		
5	040103003016	余方弃置	1.土石类别:废土、建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	300		
6	040103006008	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	90		
		天时华夏城售楼部拆除治理					
7	011711002001	拆除轻钢结构房屋	1.构件名称:拆除轻钢砖混结构结构房屋	m2	102		
8	011701001003	砖砌体拆除		m3	4.32		
9	040103003017	余方弃置	1.土石类别:废土、建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程1　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		符尚公园天下建筑工地治理					
10	040103003018	余方弃置	1.土石类别:废土、建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	1080		
11	010103003002	土地填土平整	1.土地填土平整（废土利用）	m3	1100		
		三迪云顶建筑工地治理					
12	040103003019	余方弃置	1.土石类别:废土、建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	3060		
13	010103001001	平整场地	1.地面以下30cm范围内整理	m2	800		
		电力公司院内裸土治理					
14	040103003020	余方弃置	1.土石类别:废土、建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	1900		
15	010103003003	土地填土平整	1.土地填土平整（废土利用）	m3	1680		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程1　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架		项	1		
2	041202019001	围挡		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程1　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程1　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程1　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		子仪大街东段碧桂园建筑工地内治理					
1	050103016001	播植草(灌木)籽	1.基层材料种类规格:原土种植 2.草(灌木)籽种类:混播草籽，冷草草籽 3.种植密度:24g/m2	m2	23112.64		
		区政府北围墙公厕拆除治理					
2	050103001006	栽植乔木	1.种类:白皮松 2.胸径/干径/米径/地径:地径10~15cm 3.株高:3m 4.树木支撑:三脚桩 5.保存养护期:一年	株	16		
		符尚公园天下建筑工地治理					
3	050103001007	栽植乔木	1.种类:白皮松 2.胸径/干径/米径/地径:地径10~15cm 3.株高:3m 4.树木支撑:三脚桩 5.保存养护期:一年	株	24		
		电力公司院内裸土治理					
4	050103001008	栽植乔木	1.种类:白皮松 2.胸径/干径/米径/地径:地径10~15cm 3.株高:3m 4.树木支撑:三脚桩 5.保存养护期:一年	株	21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程1　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程1　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程1　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		毓秀路中段东侧人社局围墙占道					
1	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	602.78		
2	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	602.78		
3	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.材料种类:花岗岩道牙 2.结合层:20mm厚水泥砂浆	m	91		
4	040204007001	树池砌筑（11个）	1.材料种类:花岗岩 2.树池尺寸：1.1m*1.1m 3.结合层:20mm厚水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	48.4		
5	040204006001	检查井升降	1.检查井种类、规格:污水井 2.升井高度:0.6m	座	1		
6	04B001	石材八字口	1.规格：2m	套	1		
7	040103003001	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	90		
8	040103002001	回填方	1.材料品种:外购黄土（土方外购单列项） 2.密实度:压实系数:≥0.97 3.场内运距:运输距离自行考虑	m3	40		
9	040103006001	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	40		
		毓秀路中段西侧电力局工地围墙占道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	407.7		
11	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	407.7		
12	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料种类:花岗岩道牙 2.结合层:20mm厚水泥砂浆	m	82		
13	040204007002	树池砌筑（10个）	1.材料种类:花岗岩 2.树池尺寸：1.1m*1.1m 3.结合层:20mm厚水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	44		
14	040204006002	检查井升降	1.检查井种类、规格:污水井 2.升井高度:0.6m	座	1		
15	04B002	石材八字口	1.规格：2m	套	1		
16	040103003002	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	70		
17	040103002002	回填方	1.材料品种:外购黄土（土方外购单列项） 2.密实度:压实系数:≥0.97 3.场内运距:运输距离自行考虑	m3	280		
18	040103006002	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	280		
		子仪大街东段碧桂园建筑工地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040202016003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	341.4		
20	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	341.4		
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位:外墙面 2.基层类型:水泥砂浆基层 3.涂料做法:丙烯酸酯涂料二遍	m2	787.2		
22	010401002001	围墙修补	1.砖品种、规格:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	26.24		
23	010401002002	新建挡土墙	1.砖品种、规格:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内	m3	24.84		
24	011701001001	围墙拆除	1.砌体类型:实心砖 2.拆除方式:人工拆除	m3	56.1		
25	040103003003	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	130		
26	011711005001	拆除广告牌	1.尺寸：长26.8m、宽11.2m	m2	300.16		
		广贤街府尚公园天下工地东围墙占道					
27	040202016004	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	459.62		
28	040204001004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	459.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料种类:花岗岩道牙 2.结合层:20mm厚水泥砂浆	m	47		
30	040103003004	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	30		
		新秦路南段林业局小区对面围墙占道					
31	040202016005	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	70.03		
32	040204001005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	70.03		
33	011404001002	墙面喷刷涂料	1.部位:外墙面 2.基层类型:水泥砂浆基层 3.涂料做法:丙烯酸酯涂料二遍	m2	31.54		
34	040103003005	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	50		
35	040103002003	回填方	1.材料品种:外购黄土（土方外购单列项） 2.密实度:压实系数:≥0.97 3.场内运距:运输距离自行考虑	m3	40		
36	040103006003	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	40		
		子仪大街中段农发行西侧围挡占道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	040202016006	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	721.5		
38	040204001006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	721.5		
39	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料种类:花岗岩道牙 2.结合层:20mm厚水泥砂浆	m	8		
40	04B003	石材八字口	1.规格：2m	套	1		
41	040204007003	树池砌筑（15个）	1.材料种类:花岗岩 2.树池尺寸：1.5m*1.5m 3.结合层:20mm厚水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	90		
42	040204006003	检查井升降	1.检查井种类、规格:污水井 2.升井高度:0.6m	座	1		
43	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm 3.锯缝：41.6m	m2	249.6		
44	040103003006	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	170		
		福瑞德酒店南侧希尔曼酒店北侧围挡占道					
45	040202016007	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	263.6		
46	040204001007	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	263.6		
47	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料种类:花岗岩道牙 2.结合层:20mm厚水泥砂浆	m	29.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	040204007004	树池砌筑（8个）	1.材料种类:花岗岩 2.树池尺寸：1.1m*1.1m 3.结合层:20mm厚水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	35.2		
49	010502028001	台阶	1.名称:砖砌台阶	m2	25.7		
50	011107001001	水泥砂浆台阶	1.面层:20mm厚1：2.5水泥砂浆，表面撒适量干水泥粉抹平 2.基层处理:素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	25.7		
51	040103003007	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	10		
52	040103002004	回填方	1.材料品种:外购黄土（土方外购单列项） 2.密实度:压实系数:≥0.97 3.场内运距:运输距离自行考虑	m3	20		
53	040103006004	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	20		
		天时华夏城小区西围墙占道					
54	040202016008	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	614.75		
55	040204001008	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	614.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.材料种类:花岗岩道牙 2.结合层:20mm厚水泥砂浆	m	71.6		
57	04B004	石材八字口	1.规格：2m	套	1		
58	040204007005	树池砌筑（8个）	1.材料种类:花岗岩 2.树池尺寸：1.1m*1.1m 3.结合层:20mm厚水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	35.2		
59	040204006004	检查井升降	1.检查井种类、规格:污水井 2.升井高度:0.6m	座	1		
60	010401002003	新建挡土墙	1.砖品种、规格:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内	m3	6.53		
61	010401002004	新建围墙	1.砖品种、规格:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内	m3	2.24		
62	040203007001	人行道混凝土坡面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.养生：洒水养生	m2	42.57		
63	040103003008	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	380		
64	040103002005	回填方	1.材料品种:外购黄土（土方外购单列项） 2.密实度:压实系数:≥0.97 3.场内运距:运输距离自行考虑	m3	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	040103006005	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	20		
		三迪小区东墙绿化带占用人行道					
66	040202016009	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	930.74		
67	040204001009	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	930.74		
68	040204007006	树池砌筑（31个）	1.材料种类:花岗岩 2.树池尺寸：1.1m*1.1m 3.结合层:20mm厚水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	136.4		
69	040204006005	检查井升降	1.检查井种类、规格:污水井 2.升井高度:0.6m	座	7		
70	04B005	石材八字口	1.规格：2m	套	4		
71	010401002005	新建挡土墙	1.砖品种、规格:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内	m3	10.3		
72	040103003009	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	040103002006	回填方	1.材料品种:外购黄土（土方外购单列项） 2.密实度:压实系数:≥0.97 3.场内运距:运输距离自行考虑	m3	20		
74	040103006006	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	20		
		兆兴国际C区西十字西南角人行道					
75	040202016010	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	108.5		
76	040204001010	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	108.5		
77	04B006	石材八字口	1.规格：2m	套	2		
		新华大街中段隆发城市广场工地围墙提升					
78	011404001003	墙面喷刷涂料	1.部位:外墙面 2.基层类型:水泥砂浆基层 3.涂料做法:丙烯酸酯涂料二遍	m2	805		
79	010401002006	围墙加盖	1.砖品种、规格:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	4.32		
		310国道华铁尚水苑围墙提升					
80	011404001004	墙面喷刷涂料	1.部位:外墙面 2.基层类型:水泥砂浆基层 3.涂料做法:丙烯酸酯涂料二遍	m2	384.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011708002001	铲除墙面广告布	1.拆除方式:人工拆除 2.材质：仿真草皮广告布	m2	208.8		
		残联东临围墙提升					
82	040202016011	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	503.96		
83	040204001011	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	503.96		
84	040203007002	水泥混凝土地面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.养生：洒水养生	m2	120		
85	040204006006	检查井升降	1.检查井种类、规格:污水井 2.升井高度:0.6m	座	2		
86	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:Φ700污水井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15普通烧结砖 4.勾缝、抹面要求:内壁1：2.5水泥砂浆抹面厚15mm 5.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 6.盖板:铸铁井盖 7.具体做法详见04S531-5，P7	座	2		
87	040501005001	塑料管	1.管道材质:HDPE双壁波纹排水管 2.连接方式:承插胶圈接口 3.管径:DN300,SN8	m	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	040501005002	塑料管	1.管道材质:PE给水管 2.连接方式:热熔连接 3.管径:DN25	m	12		
89	040103003010	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	50		
		天门路南段弘泰驾校东墙人行道					
90	040202016012	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	350		
91	040204001012	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	350		
92	040103003011	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	30		
93	040103002007	回填方	1.材料品种:外购黄土（土方外购单列项） 2.密实度:压实系数:≥0.97 3.场内运距:运输距离自行考虑	m3	20		
94	040103006007	土方外购	1.土的类别:一、二类土 2.挖装方式:装载机装土，自卸汽车运土 3.运距:12km装以内	m3	20		
		毓秀路华州老碗北邻转角人行道					
95	040202016013	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	304.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	040204001013	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖铺设 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	304.86		
97	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料种类:花岗岩道牙 2.结合层:20mm厚水泥砂浆	m	21		
98	04B007	混凝土地面切割	1.锯缝机切缝	m	13.4		
99	040204006007	检查井升降	1.检查井种类、规格:污水井 2.升井高度:0.6m	座	1		
100	040103003012	余方弃置	1.土石类别:土方外运 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	480		
		人社局保障维权中心大厅门前以南					
101	040203007003	水泥混凝土地面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.养生：洒水养生	m2	44.8		
102	040204007007	树池砌筑（11个）	1.材料种类:花岗岩 2.树池尺寸：1.1m*1.1m 3.结合层:20mm厚水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层	m	48.4		
103	040204001014	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:花岗岩 2.找平层:1:3水泥砂浆 3.厚度:30mm厚	m2	15		
104	040103003013	余方弃置	1.土石类别:建筑垃圾 2.运距:12km以内 3.运输机械:自卸汽车	m3	140		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架		项	1		
2	041202019001	围挡		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程2　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程2　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		毓秀路中段东侧人社局围墙占道					
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径:10-15cm 3.树木支撑:三脚桩 4.起挖方式:带土球 5.保存养护期:一年	株	11		
		毓秀路中段西侧电力局工地围墙占道					
2	050103001002	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径:10-15cm 3.树木支撑:三脚桩 4.起挖方式:带土球 5.保存养护期:一年	株	10		
		子仪大街东段碧桂园建筑工地					
3	050103001003	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径:6-8cm 3.树木支撑:三脚桩 4.起挖方式:带土球 5.保存养护期:一年	株	7		
		子仪大街中段农发行西侧围挡占道					
4	050103001004	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径:6-8cm 3.树木支撑:三脚桩 4.起挖方式:带土球 5.保存养护期:一年	株	7		
		三迪小区东墙绿化带占用人行道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程2　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103001006	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径:10-15cm 3.树木支撑:三脚桩 4.起挖方式:带土球 5.保存养护期:一年	株	10		
		人社局保障维权中心大厅门前以南					
6	050101001001	砍伐女贞	1.胸径范围:20cm以内 2.砍伐方式:机械	株	4		
7	050101001002	砍伐栾树	1.胸径范围:30cm以内 2.砍伐方式:机械	株	6		
8	050103001005	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径:6-8cm 3.树木支撑:三脚桩 4.起挖方式:带土球 5.保存养护期:一年	株	11		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程2　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程2　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程2　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。