三、分项报价表

项目名称：清涧县县域新能源汽车充电桩基础设施建设项目（一期）

项目编号：QHZB2026-QJ004　　币种：人民币

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	一、太极湾景区						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	127.73	51.94	6634.30
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	88.56	55.12	4881.43
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	63.87	37.1	2369.58
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	38.32	178.08	6824.03

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宇生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	127.73	116.6	14893.32
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	36.79	68.9	2534.83
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	19.32	51.94	1003.48
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	25.12	55.12	1384.61
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.72	37.1	620.31
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.88	159	616.92
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.44	530	763.20
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.6	687.94	3164.52

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.36	1030.32	2431.56
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.592	6413	3796.50
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	1.184	5565	6588.96
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.436	5300	7610.80
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.764	5999.6	4583.69

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宇住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	130.80	143.1	18717.48
	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2具4公斤ABC干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						95506.03
	（二）充电桩						

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	1	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量：1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量：3 台 3. 规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4. 品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32
	3	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	224.99	165.98	37343.84
	4	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	91.24	325.06	29658.47
	5	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	91.24	35.57	3245.41

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	6	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	91.24	9.88	901.45
	7	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	91.24	8.89	811.12
	8	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12
	9	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	10	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	77.6	87.93	6823.37
	11	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	214.82	163.02	35019.96
	小计						239801.90

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	二、北国风光景区						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	45.96	51.94	2387.16
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	36.77	55.12	2026.76
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	22.98	37.1	852.56
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	13.79	178.08	2455.72
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm厚C25混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	45.96	116.6	5358.94

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宇生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	13.24	68.9	912.24
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	19.32	51.94	1003.48

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	25.12	55.12	1384.61
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.72	37.1	620.31
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.88	159	616.92
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.44	530	763.20
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.6	687.94	3164.52
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.36	1030.32	2431.56

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.592	6413	3796.50
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	1.184	5565	6588.96
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格：（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.436	5300	7610.80
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格：Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.764	5999.6	4583.69
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	130.80	143.1	18717.48
	消防器具						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						71361.93
	（二）充电桩						
	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量：1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	91.7	165.98	15220.37
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	39.07	325.06	12700.09
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	39.07	35.57	1389.72
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	39.07	9.88	386.01
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	39.07	8.89	347.33
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	26.7	87.93	2347.73
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	84.78	163.02	13820.84
	小计						172210.37
	三、折家坪镇						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	62.11	51.94	3225.99
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	49.69	55.12	2738.91

供应商代表签字:（供应商单位公章）:陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	31.06	37.1	1152.33
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	18.63	178.08	3317.63
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	62.11	116.6	7242.03
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	17.89	68.9	1232.62
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宇生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	3	1971.6	5914.80
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	19.32	51.94	1003.48
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	25.12	55.12	1384.61
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.72	37.1	620.31
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.88	159	616.92

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.44	530	763.20
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.6	687.94	3164.52
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.36	1030.32	2431.56
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.592	6413	3796.50
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	1.184	5565	6588.96
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.38	5300	7314.00

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.226	5999.6	1353.51
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	115.30	143.1	16499.43
产品费用	消防器具						
	22	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	23	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						74476.23
	（二）充电桩						
	24	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量：1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量：3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	124.15	165.98	20606.42
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	31.96	325.06	10388.92

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	27	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	31.96	35.57	1136.82
	28	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	31.96	9.88	315.76
	29	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	31.96	8.89	284.12
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12
	31	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	19.77	87.93	1738.38

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	33	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	114.97	163.02	18742.41
	小计						179211.11
	（三）变压器						
	34	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（400KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:75m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐 5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装	套	2	15185.87	30371.74
	35	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:400KVA 3.变压器规格：S13-400KVA/10 4.其他器具：1 组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1 台高压隔离开关 600A，1 组跌落式避丝具 200A，1 面配电柜 400KVA [工作内容] 1.安装	套	1	126338.12	126338.12
	小计						156709.86

供应商代表签字:[illegible]（供应商单位公章）:陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	四、石咀驿镇						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	31.00	49	1519.00
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	43.6	52	2267.20
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	26.78	37.1	993.54
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9.3	178.08	1656.14
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm厚C25混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	31.00	116.6	3614.60

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宇生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	8.93	68.9	615.28
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格：（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.035	5300	5485.50
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格：Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.150	5999.6	902.34
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	77.82	143.1	11136.04
	消防器具						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	3	55.12	165.36
	小计						49388.35
	（二）充电桩						
	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量：3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	102.83	165.98	17067.72
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	37.27	325.06	12114.99
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	37.27	35.57	1325.69
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	37.27	9.88	368.23
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	37.27	8.89	331.33
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	25	87.93	2198.25
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	96.13	163.02	15671.11
	小计						175075.60
	（三）变压器						
	33	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（500KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:300m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐	套	2	22919.1	45838.20

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用			5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装				
	34	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:500KVA 3.变压器规格： S13-500KVA/10 4.其他器具：1组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1台高压隔离开关 600A，1组跌落式避丝具 200A，1面配电柜 500KVA [工作内容] 1.安装	套	1	140282.04	140282.04
	小计						186120.24
	五、店则沟镇						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	28.30	51.94	1469.90

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	22.64	55.12	1247.92
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	14.15	37.1	524.97
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	8.49	178.08	1511.90
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	28.30	116.6	3299.78
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	8.15	68.9	561.54
	零星构筑物						

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	雨棚						
	8	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	33.81	51.94	1756.09
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	43.96	55.12	2423.08
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	29.26	37.1	1085.55
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.79	159	1079.61

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.52	530	1335.60
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.05	687.94	5537.92
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.13	1030.32	4255.22
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.036	6413	6643.87
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	2.072	5565	11530.68
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.26	5300	6678.00

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.408	5999.6	2447.84
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	98.55	143.1	14102.51
产品费用	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						71606.87
	（二）充电桩						
	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量：1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量：3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	47.37	165.98	7862.47
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	54.19	325.06	17615.00

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	54.19	35.57	1927.54
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	54.19	9.88	535.40
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	54.19	8.89	481.75
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8	410.03	3280.24
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	41.46	87.93	3645.58

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	21.85	163.02	3561.99
	小计						163268.12
	（三）变压器						
	33	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（500KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:375m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐 5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装	套	2	26912.67	53825.34
	34	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:500KVA 3.变压器规格： S13-500KVA/10 4.其他器具：1 组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1 台高压隔离开关 600A，1 组跌落式避丝具 200A，1 面配电柜 500KVA [工作内容]	套	1	140282.04	140282.04

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宇住宅建设有限公司

产品费用	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			1.安装				
	小计						194107.38
	六、解家沟镇						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	13.74	51.94	713.66
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	10.59	55.12	583.72
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.62	37.1	245.60
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填	m3	3.97	178.08	706.98

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			3.压实				
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	13.74	116.6	1602.08
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	3.81	68.9	262.51
产品费用	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
产品费用	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.074	5300	5692.20
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宇住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2具4公斤ABC干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						47176.52
	（二）充电桩						
	23	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:12m 4.配套附件:高压横担、复合悬垂绝缘子、铝、避雷引下线、直角挂板、球头、碗头挂环 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立	根	2	3112.26	6224.52

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝体育建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.电杆防腐 5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装				
产品费用	24	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量：1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*240+1*120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	304.17	189.7	57701.05

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	33.71	325.06	10957.77
	27	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	33.71	35.57	1199.06
	28	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	33.71	9.88	333.05
	29	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	33.71	8.89	299.68
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*240+1*120 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	612.57	2450.28
	31	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	21.48	163.02	3501.67
	33	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	18.9	87.93	1661.88
	小计						208687.13
	（三）变压器						
	34	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（400KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:217m钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐 5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装	套	3	18734.84	56204.52

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	35	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:400KVA 3.变压器规格：S13-400KVA/10 4.其他器具：1组跌落式避雷器Y5WS-12.7/50，1台高压隔离开关600A，1组跌落式避丝具200A，1面配电柜400KVA [工作内容] 1.安装	套	1	126338.12	126338.12
	小计						182542.64
	七、玉家河镇						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	67.64	51.94	3512.96
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	54.11	55.12	2982.43
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	33.82	37.1	1254.63

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	20.29	178.08	3613.33
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	67.64	116.6	7886.24
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	19.47	68.9	1341.63
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	雨棚						
	8	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	9	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	10	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	12	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	13	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	14	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	15	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	16	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	17	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格：（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.074	5300	5692.20
	18	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格：Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	19	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
	消防器具						

供应商代表签字：（供应商单位公章）：陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	20	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	21	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						61681.60
	（二）充电桩						
	22	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	23	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	146.98	165.98	24395.74
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	40.3	325.06	13099.92
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	40.3	35.57	1433.47
	26	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	40.3	9.88	398.16
	27	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	40.3	8.89	358.27
	28	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	30	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:100 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	27.9	74.1	2067.39
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	124.71	163.02	20330.22
	小计						188081.45
	（三）变压器						
	32	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（500KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:100m钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐	套	2	16125.48	32250.96

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝住宅建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用			5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装				
	33	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:500KVA 3.变压器规格： S13-500KVA/10 4.其他器具：1组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1台高压隔离开关 600A，1组跌落式避丝具 200A，1面配电柜 500KVA [工作内容] 1.安装	套	1	140282.04	140282.04
	小计						172533.00
	八、下廿里铺镇						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	63.01	51.94	3272.87

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	50.41	55.12	2778.60
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	31.51	37.1	1168.88
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	18.90	178.08	3366.39
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	63.01	116.6	7347.27
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	18.15	68.9	1250.79
	零星构筑物						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	雨棚						
	8	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	9	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	10	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	12	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	13	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	14	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	15	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	16	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	17	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.074	5300	5692.20

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	18	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	19	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
产品费用	消防器具						
	20	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	21	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						60275.17
	（二）充电桩						
	22	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:12m 4.配套附件:高压横担、复合悬垂绝缘子、铝、避雷引下线、直角挂板、球头、碗头挂环 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐 5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装	根	1	3112.26	3112.26
	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	116.67	165.98	19364.89
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	44.98	325.06	14621.20
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	44.98	35.57	1599.94
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	44.98	9.88	444.40
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	44.98	8.89	399.87
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	32.47	87.93	2855.09
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	110.61	163.02	18031.64
	小计						186427.57
	（三）变压器						
	33	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（500KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:50m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐	套	2	14426.08	28852.16

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用			5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装				
	34	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:500KVA 3.变压器规格： S13-500KVA/10 4.其他器具：1组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1台高压隔离开关 600A，1组跌落式避丝具 200A，1面配电柜 500KVA [工作内容] 1.安装	套	1	140282.04	140282.04
	小计						169134.20
	九、石盘便民中心						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	35.81	51.94	1859.82

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	28.64	55.12	1578.58
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	17.90	37.1	664.22
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	10.74	178.08	1911.77
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm厚C25混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	35.81	116.6	4175.11
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	10.32	68.9	710.96
	零星构筑物						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.074	5300	5692.20
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光	套	1	1590	1590.00

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置				
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						53962.45
产品费用	（二）充电桩						
	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	65.83	165.98	10926.46
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	39.49	325.06	12836.62
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	39.49	35.57	1404.66
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	39.49	9.88	390.16
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	39.49	8.89	351.07
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	27.1	87.93	2382.90
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	59.54	163.02	9706.21
	小计						163996.36
	（三）变压器						
	33	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（500KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:550m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐	套	2	33138.19	66276.38

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用			5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装				
	34	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:500KVA 3.变压器规格： S13-500KVA/10 4.其他器具：1组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1台高压隔离开关 600A，1组跌落式避丝具 200A，1面配电柜 500KVA [工作内容] 1.安装	套	1	140282.04	140282.04
	小计						206558.42
	十、老舍窠便民服务中心						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	55.01	51.94	2857.27

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	44.01	55.12	2425.77
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	27.51	37.1	1020.45
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.50	178.08	2938.91
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	55.01	116.6	6414.28
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	15.84	68.9	1091.13
	零星构筑物						

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	24.15	51.94	1254.35
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	31.4	55.12	1730.77

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	20.9	37.1	775.39
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	4.85	159	771.15
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.8	530	954.00
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.75	687.94	3955.66
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.95	1030.32	3039.44
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.74	6413	4745.62

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	1.48	5565	8236.20
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.79	5300	9487.00
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.160	5999.6	959.94
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	90.00	143.1	12879.00
	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光	套	1	1590	1590.00

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置				
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						71622.85
产品费用	（二）充电桩						
	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	87.99	165.98	14604.58
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50.44	325.06	16396.03
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50.44	35.57	1794.15
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	50.44	9.88	498.35
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	50.44	8.89	448.41
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	37.8	87.93	3323.75
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	81.16	163.02	13230.70
	小计						176294.25
	（三）变压器						
	33	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（500KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:25m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐	套	2	15418.05	30836.10

产品费用	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装				
	34	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:500KVA 3.变压器规格： S13-500KVA/10 4.其他器具：1组跌落式避雷器Y5WS-12.7/50，1台高压隔离开关600A，1组跌落式避丝具200A，1面配电柜500KVA [工作内容] 1.安装	套	1	140282.04	140282.04
	小计						171118.14
	十一、县委						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	99.82	51.94	5184.65

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	79.85	55.12	4401.29
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	49.91	37.1	1851.66
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	29.94	178.08	5331.59
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	99.82	116.6	11639.01
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	28.76	68.9	1981.27
	零星构筑物						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	消防器具						
	8	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2具4公斤ABC干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	9	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	3	55.12	165.36
	小计						34339.04
	（二）充电桩						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	10	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量：1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32
	11	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	196.74	165.98	32654.91
	12	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	43.42	325.06	14114.11
	13	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	43.42	35.57	1544.45

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	14	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	43.42	9.88	428.99
	15	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	43.42	8.89	386.00
	16	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12
	17	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	18	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	30.95	87.93	2721.43
	19	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	181.26	163.02	29549.01

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						207397.17
	（三）变压器						
	20	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.名称:箱变 2.容量（kV·A）:500KVA 3.60m10KV 电缆及电缆头等零星器具 [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	套	1	279366.61	279366.61
	小计						279366.61
	十二、纪委						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	92.65	51.94	4812.34
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	74.13	55.12	4086.13
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	46.33	37.1	1718.69

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	27.81	178.08	4951.61
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	92.65	116.6	10803.21
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	26.69	68.9	1838.85
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	消防器具						
	8	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等	套	1	1590	1590.00

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			[工作内容] 1.本体放置				
	9	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	3	55.12	165.36
	小计						32160.39
产品费用	（二）充电桩						
	10	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	11	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	166.66	165.98	27662.23
	12	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	62.78	325.06	20407.27
	13	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	62.78	35.57	2233.08
	14	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	62.78	9.88	620.27
	15	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	62.78	8.89	558.11
	16	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	17	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	18	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	49.84	87.93	4382.43
	19	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	151.91	163.02	24764.37
	小计						206626.04
	（三）变压器						
	20	电杆配套器具	[项目特征] 1.25m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 [工作内容] 1.安装	套	1	18260.59	18260.59
	21	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:400KVA 3.变压器规格：S13-400KVA/10 4.其他器具：1 组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1 台高压隔离开关 600A，1 组跌落式避丝具 200A，1 面配电柜 400KVA	套	1	126338.12	126338.12

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			[工作内容] 1.安装				
	小计						144598.71
	十三、财政局						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	38.74	51.94	2012.21
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	31.01	55.12	1709.06
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	19.37	37.1	718.65
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填	m3	11.62	178.08	2069.11

产品费用

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			3.压实				
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	38.74	116.6	4517.21
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	11.15	68.9	768.39
产品费用	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.074	5300	5692.20
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2具4公斤ABC干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						54856.60
	（二）充电桩						

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	73	165.98	12116.54
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	43.3	325.06	14075.10
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	43.3	35.57	1540.18

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	43.3	9.88	427.80
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	43.3	8.89	384.94
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	30.84	87.93	2711.76
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	66.52	163.02	10844.09

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						168098.69
	（三）变压器						
	33	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.名称:箱变 2.容量（kV·A）:500KVA 3.180m10KV 电缆及电缆头等零星器具 [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	套	1	310056.49	310056.49
	小计						310056.49
	十四、城投公司						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	23.00	51.94	1194.86
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	122.42	55.12	6748.04
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	115.52	37.1	4285.91

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.90	178.08	1229.00
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	23.00	116.6	2682.34
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	6.62	68.9	455.98
	零星构筑物						
	3	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格：（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.074	5300	5692.20
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格：Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
	消防器具						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						57686.49
	（二）充电桩						
	23	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	290.1	165.98	48150.80
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	36.52	325.06	11871.19
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	36.52	35.57	1299.02
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	36.52	9.88	360.82
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	36.52	8.89	324.66
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	24.22	87.93	2129.66
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	283.47	163.02	46211.28
	小计						236345.71
	十五、华顿广场						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	32.50	51.94	1688.05
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	26.00	55.12	1433.12

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.25	37.1	602.88
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9.75	178.08	1736.28
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	32.50	116.6	3789.50
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	9.36	68.9	644.90
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	4	731.4	2925.60

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	33.81	51.94	1756.09
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	43.96	55.12	2423.08
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	29.26	37.1	1085.55
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.79	159	1079.61

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.52	530	1335.60
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.05	687.94	5537.92
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.13	1030.32	4255.22
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.036	6413	6643.87
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	2.072	5565	11530.68
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.26	5300	6678.00

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.408	5999.6	2447.84
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	98.55	143.1	14102.51
产品费用	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						75588.60
	（二）充电桩						
	23	90KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 4 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:90KW 充电桩 2.数量 4 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/360VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	167854.71	167854.71
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	21.84	252.94	5524.21
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	59.07	325.06	19201.29

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	59.07	35.57	2101.12
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	59.07	9.88	583.61
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	59.07	8.89	525.13
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	671.85	2687.40
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8	277.64	2221.12
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	84.8	87.93	7456.46

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	16.65	215.38	3586.08
	小计						211741.14
	（三）变压器						
	33	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（400KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:230m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐 5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装	套	2	24336.91	48673.82
	34	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.名称:箱变 2.容量（kV·A）:400KVA [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	套	1	243404.66	243404.66
	小计						292078.48
	十六、游泳馆						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	108.77	51.94	5649.60
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	87.02	55.12	4796.40
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	54.39	37.1	2018.03
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	32.64	178.08	5812.51
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm厚C25混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	108.77	116.6	12682.79
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	31.32	68.9	2158.15
	零星构筑物						

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	4	731.4	2925.60
	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.035	5300	5485.50
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.150	5999.6	902.34
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	77.82	143.1	11136.04
	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光	套	1	1590	1590.00

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置				
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	4	55.12	220.48
	小计						72626.58
产品费用	（二）充电桩						
	23	90KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 4 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:90KW 充电桩 2.数量 4 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/360VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	167854.71	167854.71

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	192.48	252.94	48685.89
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	75.78	325.06	24633.05
	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	75.78	35.57	2695.49
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	75.78	9.88	748.71
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	75.78	8.89	673.68
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	603.68	2414.72

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8	277.64	2221.12
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	117.44	87.93	10326.50
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	183.11	215.38	39438.23
	小计						299692.10
	十七、师家园则 政务中心						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	34.81	51.94	1807.87
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	27.84	55.12	1534.48

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	17.40	37.1	645.67
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	10.44	178.08	1858.34
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	34.81	116.6	4058.49
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	10.02	68.9	690.29
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	4	731.4	2925.60

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	8	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	33.81	51.94	1756.09
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	43.96	55.12	2423.08
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	29.26	37.1	1085.55
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.79	159	1079.61

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.52	530	1335.60
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.05	687.94	5537.92
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.13	1030.32	4255.22
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.036	6413	6643.87
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	2.072	5565	11530.68
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.26	5300	6678.00

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.408	5999.6	2447.84
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	98.55	143.1	14102.51
产品费用	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						76289.01
	（二）充电桩						
	23	90KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 4 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:90KW 充电桩 2.数量 4 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/360VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	167854.71	167854.71
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	23.61	252.94	5971.91
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	98.95	325.06	32164.69

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	98.95	35.57	3519.65
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	98.95	9.88	977.63
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	98.95	8.89	879.67
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	603.68	2414.72
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8	277.64	2221.12
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	162.64	87.93	14300.94

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

产品费用	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	18.35	215.38	3952.22
	小计						234257.25
	（三）变压器						
	33	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.名称:箱变 2.容量（kV·A）:400KVA 3.配套：160m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，60m10KV 电缆及电缆头，横担等其他配件 [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	套	1	268203.96	268203.96
	小计						268203.96
	十八、赤土沟						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	36.91	51.94	1916.97
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	29.52	55.12	1627.28

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	18.45	37.1	684.63
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	11.07	178.08	1971.15
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	36.91	116.6	4303.40
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	10.64	68.9	732.78
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	4	731.4	2925.60

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.074	5300	5692.20

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
产品费用	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						55029.59
	（二）充电桩						
	23	90KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 4 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:90KW 充电桩 2.数量 4 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/360VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	167854.71	167854.71
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	54.26	252.94	13724.52
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	60.34	325.06	19614.12

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	60.34	35.57	2146.29
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	60.34	9.88	596.16
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	60.34	8.89	536.42
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	603.68	2414.72
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8	277.64	2221.12
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	87.3	87.93	7676.29

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

产品费用	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	48.25	215.38	10392.09
	小计						227176.44
	（三）变压器						
	33	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.名称:箱变 2.容量（kV·A）:400KVA 3.配套：160m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，180m10KV 电缆及电缆头，横担等其他配件 [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	套	1	302574.2	302574.20
	小计						302574.20
	十九、火车站						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	25.71	51.94	1335.12
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	20.57	55.12	1133.86

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.85	37.1	476.83
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	7.72	178.08	1374.46
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	25.71	116.6	2997.22
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	7.40	68.9	509.96
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	4	731.4	2925.60

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.074	5300	5692.20

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
产品费用	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	小计						51620.83
	（二）充电桩						
产品费用	23	90KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 4 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:90KW 充电桩 2.数量 4 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/360VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	167854.71	167854.71
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	33.83	252.94	8556.96
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	59.67	325.06	19396.33

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	59.67	35.57	2122.46
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	59.67	9.88	589.54
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	59.67	8.89	530.47
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*300+1*150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	603.68	2414.72
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8	277.64	2221.12
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	86	87.93	7561.98

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

产品费用	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	28.32	215.38	6099.56
	小计						217347.85
	（三）变压器						
	33	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.名称:箱变 2.容量（kV·A）:400KVA 3.配套：460m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，60m10KV 电缆及电缆头，横担等其他配件 [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	套	1	285756.13	285756.13
	小计						285756.13
	二十、物流园区						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	16.20	51.94	841.60
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	12.97	55.12	714.87

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	8.10	37.1	300.57
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	4.87	178.08	866.83
	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	16.20	116.6	1889.30
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	26.27	68.9	1810.14
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	4	731.4	2925.60

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	8	电缆手孔井	[项目特征] 1.种类、规格:电缆手孔井 2.做法详见 08D800-7 第 60 页 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.挖填土方	座	1	1971.6	1971.60
	雨棚						
	9	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	10	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	12	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	13	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	14	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	15	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	16	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37
	17	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	18	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接	t	1.074	5300	5692.20

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			4.探伤、防腐处理				
	19	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	20	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
产品费用	消防器具						
	21	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm 成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置	套	1	1590	1590.00
	22	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	小计						50216.66
	（二）充电桩						
	23	60KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 4 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:60KW 充电桩 2.数量 4 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	128936.61	128936.61
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	40.6	165.98	6738.79
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	48.06	325.06	15622.38

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	26	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	48.06	35.57	1709.49
	27	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	48.06	9.88	474.83
	28	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	48.06	8.89	427.25
	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*185+1*95 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	410.03	1640.12
	30	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8	277.64	2221.12
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	31.67	87.93	2784.74

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	32	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:200 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	31.76	163.02	5177.52
	小计						165732.86
	（三）变压器						
	33	电杆组立	[项目特征] 1.名称:电杆组立（315KVA变压器） 2.材质:圆形水泥电杆 3.规格:Φ150*12m 4.配套附件:150m 钢芯绝缘线 JKLYJ-10-70mm²，纲绞线，10KV 电缆及电缆头，变压器台架，横担等其他配件 5.配套基础:含混凝土基础、卡盘、底盘 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐 5.拉线制作、安装 6.引下线支架安装	套	3	15722.36	47167.08
	34	变压器及配套器具	[项目特征] 1.名称:变压器及配套器具 2.容量（kV·A）:315KVA 3.变压器规格：S13-315KVA/10 4.其他器具：1 组跌落式避雷器 Y5WS-12.7/50，1 台高压隔离开关 600A，1 组跌落式避丝具 200A，1 面配电柜 315KVA [工作内容] 1.安装	套	1	123536.09	123536.09

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	小计						170703.17
	二十一、北街秀水御览小区						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
产品费用	1	空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种:非承重空心砖 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M5 水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.9	635.5	7562.45
	2	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:填充墙 2.6 厚 1∶2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光 3.10 厚 1∶3 水泥砂浆打底 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理	m2	119.02	45.58	5424.93
	3	墙面喷刷无机涂料	[项目特征] 1.名称:白色无机涂料 2.涂饰第二遍面层涂料 3.涂饰面层涂料 4.涂饰底涂料 5.局部腻子，磨平 6.清理基层 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	120.14	40.28	4839.24

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	4	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2200mm 2.防火等级:甲级 3.开启方式:双开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	樘	1	1763.84	1763.84
	5	过梁	[项目特征] 1.图代号:QGL-19124 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.制作、构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	0.061	3854.69	235.14
	小计						19825.60
	（二）充电桩						

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	6	7kw 交流充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩配电总箱 2.型号:-1CDZA 3.规格:500*800*200 4.安装方式:底边距地1.5m 明装 5.数量 1 台 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 [项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 2 台 3.安装方式:落地式 4.规格型号：TCDZ-AC220/7-KG 5.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:7kw 交流充电桩 2.数量 10 台 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	47573.13	47573.13
	7	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	150.07	186.73	28022.57

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	8	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	38.43	108.68	4176.57
	9	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	296.41	1778.46
	10	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5x16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2	283.57	567.14
	11	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-16 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	447.59	24.7	11055.47
	12	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:40 4.配置形式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	140.2	30.63	4294.33

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

产品费用	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	13	桥架安装	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.支架制作及安装 2.桥架安装 3.接地	m	139.07	130.42	18137.51
	小计						115605.18
	二十二、北国枣业						
	（一）土建工程						
	电缆敷设拆除及恢复						
	1	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	243.97	51.94	12671.57
	2	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	195.17	55.12	10757.90
	3	回填方	[项目特征] 1.填方部位:直埋电缆 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	121.99	37.1	4525.87
	4	回填方	[项目特征] 1.填方部位:混凝土路 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	73.20	178.08	13035.09

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	5	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.20cm 厚 C25 混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.路面养护	m2	243.97	116.6	28446.37
	6	垃圾外运	[项目特征] 1.运出场外相关部门指定位置 2.运距：自行考虑 [工作内容] 1.装车、运输、卸车	m3	70.26	68.9	4841.19
	零星构筑物						
	7	充电桩基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.挖土 2.模板安装及拆除 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.预留孔眼二次灌浆 5.回填土	座	3	731.4	2194.20
	雨棚						
	8	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	14.49	51.94	752.61
	9	挖基坑土方	[项目特征] 1.部位:独立基础 2.土的类别:一、二类土 3.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.原土夯实	m3	18.84	55.12	1038.46

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	10	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.54	37.1	465.23
	11	回填方	[项目特征] 1.填方部位:独立基础 2.材料品种:2:8 灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.91	159	462.69
	12	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C15 商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08	530	572.40
	13	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45	687.94	2373.39
	14	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.77	1030.32	1823.67
	15	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径 10、12、18、20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.444	6413	2847.37

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	16	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H450mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤、防腐处理	t	0.888	5565	4941.72
	17	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:（260-120）mm*120mm*6mm*6mm 2.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.焊接 4.探伤、防腐处理	t	1.074	5300	5692.20
	18	钢构件制作	[项目特征] 1.名称:钢系杆 2.钢材品种、规格:Φ180*3、Φ30*2、Φ76*3 3.场外运输：40km 内 [工作内容] 1.放样、划线、截料 2.平直、钻孔 3.拼接、焊接、防腐处理	t	0.192	5999.6	1151.92
	19	膜结构雨棚	[项目特征] 1.品种、规格:白色膜材,1050g/平方米 [工作内容] 1.膜安装 2.接缝、嵌缝、收口	m2	103.80	143.1	14853.78
	消防器具						
	20	消防柜	[项目特征] 1.名称:1200mm*900mm*400mm成品移动组合消防柜 2.器具内容:2 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器、消防铲、消防桶、消防头盔、消防服、消防手套、反光	套	1	1590	1590.00

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
			背心等个人防护装备等 [工作内容] 1.本体放置				
	21	挡车器	[项目特征] 1.名称:加强型橡塑车位挡车器 2.规格:550*150*100 [工作内容] 1.本体放置	套	6	55.12	330.72
	小计						115368.36
产品费用	（二）充电桩						
	22	80KW 充电桩	[项目特征] 1.名称:充电桩控制箱 2.数量 1 台 3.安装方式:落地式 4.控制 3 个回路 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.基础施工 [项目特征] 1.名称:80KW 充电桩 2.数量 3 台 3.规格型号：TZKX-DC1000/240VGX 4.品牌：特来电 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	1	122692.32	122692.32

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	23	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*240+1*120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	481.43	189.7	91327.27
	24	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	73.99	325.06	24051.19
	25	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-2*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	73.99	35.57	2631.82
	26	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP-2*1 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	73.99	9.88	731.02
	27	网线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:超五类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 2.穿线	m	73.99	8.89	657.77
	28	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJLV22-4*240+1*120 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	612.57	2450.28

供应商代表签字:（供应商单位公章）陕西乐宝生态建设有限公司

	序号	名称	项目特征及工作内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	29	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-0.6/1-2*95+1*25 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6	277.64	1665.84
	30	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:125 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	61.7	87.93	5425.28
	31	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN250 4.敷设方式:地下敷设 [工作内容] 1.保护管敷设	m	457.95	215.38	98633.27
	小计						350266.07
其他费用			0.00 元				
合计			大写：玖佰叁拾叁万捌仟壹佰陆拾柒元柒角陆分小写：9338167.76 元				
备注			保留小数点后两位				

注：1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写，详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标响应文件处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3、“分项报价表”为多页的，每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。

4、 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效响应文件的风险。

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宇生态建设有限公司

日　　期：2026 年 11 月 10 日

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宇生态建设有限公司

3.1 货物类分项报价表附件

项目名称：清涧县县域新能源汽车充电桩基础设施建设项目（一期）

项目编号：QHZB2026-QJ004　　币种：人民币

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
一、太极湾景区								
消防器具								
1	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
2	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
3	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	224.99	165.98	37343.84
4	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	91.24	325.06	29658.47
5	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	91.24	35.57	3245.41
6	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	91.24	9.88	901.45
7	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	91.24	8.89	811.12
8	电力电缆头	YJLV-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
9	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	头							
10	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	77.6	87.93	6823.37
11	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	214.82	163.02	35019.96
小计								239801.90
二、北国风光景区								
消防器具								
12	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
13	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
14	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	91.7	165.98	15220.37
15	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	39.07	325.06	12700.09
16	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	39.07	35.57	1389.72
17	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	39.07	9.88	386.01

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
18	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	39.07	8.89	347.33
19	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
20	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
21	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	26.7	87.93	2347.73
22	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	84.78	163.02	13820.84
小计								172210.37
三、折家坪镇								
消防器具								
23	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
24	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
25	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	124.15	165.98	20606.42
26	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	31.96	325.06	10388.92
27	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	31.96	35.57	1136.82
28	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	31.96	9.88	315.76
29	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	31.96	8.89	284.12
30	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
31	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
32	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	19.77	87.93	1738.38
33	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	114.97	163.02	18742.41
小计								179211.11
（三）变压器								

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
34	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	126338.12	126338.12
小计								126338.12
四、石咀驿镇								
消防器具								
35	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	3	55.12	165.36
小计								165.36
（二）充电桩								
36	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
37	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	102.83	165.98	17067.72
38	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	37.27	325.06	12114.99
39	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	37.27	35.57	1325.69
40	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	37.27	9.88	368.23
41	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	37.27	8.89	331.33

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
42	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
43	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
44	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	25	87.93	2198.25
45	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	96.13	163.02	15671.11
小计								175075.60
（三）变压器								
46	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	2	22919.1	45838.20
47	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	140282.04	140282.04
小计								186120.24
五、店则沟镇								

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
消防器具								
48	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
49	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
50	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	47.37	165.98	7862.47
51	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	54.19	325.06	17615.00
52	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	54.19	35.57	1927.54
53	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	54.19	9.88	535.40
54	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	54.19	8.89	481.75
55	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	8	410.03	3280.24
56	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
57	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	41.46	87.93	3645.58

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
58	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	21.85	163.02	3561.99
小计								163268.12
（三）变压器								
59	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	2	26912.67	53825.34
60	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	140282.04	140282.04
小计								194107.38
六、解家沟镇								
消防器具								
61	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
62	电杆组立	12m	水泥制品厂预制	榆林	根	2	3112.26	6224.52

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
63	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
64	电力电缆	YJLV22-4*240+1*120	昆仑	陕西咸阳	m	304.17	189.7	57701.05
65	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	33.71	325.06	10957.77
66	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	33.71	35.57	1199.06
67	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	33.71	9.88	333.05
68	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	33.71	8.89	299.68
69	电力电缆头	YJLV22-4*240+1*120	强力	浙江	个	4	612.57	2450.28
70	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
71	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	21.48	163.02	3501.67
72	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	18.9	87.93	1661.88
小计								208687.13

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
（三）变压器								
73	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	3	18734.84	56204.52
74	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	126338.12	126338.12
小计								182542.64
七、玉家河镇								
消防器具								
75	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
76	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
77	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	146.98	165.98	24395.74
78	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	40.3	325.06	13099.92
79	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	40.3	35.57	1433.47

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
80	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	40.3	9.88	398.16
81	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	40.3	8.89	358.27
82	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
83	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
84	电缆保护管	材质:SC 规格:100	瑞象	天津	m	27.9	74.1	2067.39
85	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	124.71	163.02	20330.22
小计								188081.45
（三）变压器								
86	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	2	16125.48	32250.96
87	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	140282.04	140282.04

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
小计								172533.00
八、下廿里铺镇								
消防器具								
88	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
89	电杆组立	12m	水泥制品厂预制	榆林	根	1	3112.26	3112.26
90	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
91	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	116.67	165.98	19364.89
92	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	44.98	325.06	14621.20
93	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	44.98	35.57	1599.94
94	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	44.98	9.88	444.40
95	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	44.98	8.89	399.87

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
96	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
97	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
98	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	32.47	87.93	2855.09
99	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	110.61	163.02	18031.64
小计								186427.57
（三）变压器								
100	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	2	14426.08	28852.16
101	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	140282.04	140282.04
小计								169134.20
九、石盘便民中心								

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
消防器具								
102	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
103	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
104	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	65.83	165.98	10926.46
105	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	39.49	325.06	12836.62
106	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	39.49	35.57	1404.66
107	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	39.49	9.88	390.16
108	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	39.49	8.89	351.07
109	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
110	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
111	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	27.1	87.93	2382.90

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
112	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	59.54	163.02	9706.21
小计								163996.36
（三）变压器								
113	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	2	33138.19	66276.38
114	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	140282.04	140282.04
小计								206558.42
十、老舍窠便民服务中心								
115	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
116	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
117	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	87.99	165.98	14604.58

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
118	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	50.44	325.06	16396.03
119	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	50.44	35.57	1794.15
120	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	50.44	9.88	498.35
121	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	50.44	8.89	448.41
122	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
123	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
124	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	37.8	87.93	3323.75
125	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	81.16	163.02	13230.70
小计								176294.25
（三）变压器								
126	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	2	15418.05	30836.10

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
127	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	140282.04	140282.04
小计								171118.14
十一、县委								
消防器具								
128	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	3	55.12	165.36
小计								165.36
（二）充电桩								
129	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
130	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	196.74	165.98	32654.91
131	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	43.42	325.06	14114.11
132	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	43.42	35.57	1544.45
133	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	43.42	9.88	428.99
134	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	43.42	8.89	386.00

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
135	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
136	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
137	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	30.95	87.93	2721.43
138	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	181.26	163.02	29549.01
小计								207397.17
（三）变压器								
139	组合型成套箱式变电站	ZBW-500KVA-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	279366.61	279366.61
小计								279366.61
十二、纪委								
消防器具								
140	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	3	55.12	165.36

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
小计								165.36
（二）充电桩								
141	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
142	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	166.66	165.98	27662.23
143	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	62.78	325.06	20407.27
144	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	62.78	35.57	2233.08
145	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	62.78	9.88	620.27
146	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	62.78	8.89	558.11
147	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
148	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
149	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	49.84	87.93	4382.43
150	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	151.91	163.02	24764.37

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
小计								206626.04
（三）变压器								
151	变压器及配套器具	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	126338.12	126338.12
小计								126338.12
十三、财政局								
消防器具								
152	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
153	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
154	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	73	165.98	12116.54
155	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	43.3	325.06	14075.10
156	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	43.3	35.57	1540.18
157	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	43.3	9.88	427.80

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
158	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	43.3	8.89	384.94
159	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
160	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
161	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	30.84	87.93	2711.76
162	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	66.52	163.02	10844.09
小计								168098.69
（三）变压器								
163	组合型成套箱式变电站	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	310056.49	310056.49
小计								310056.49
十四、城投公司								
消防器具								

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
164	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
165	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
166	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	290.1	165.98	48150.80
167	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	36.52	325.06	11871.19
168	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	36.52	35.57	1299.02
169	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	36.52	9.88	360.82
170	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	36.52	8.89	324.66
171	电力电缆头	YJLV22-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
172	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
173	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	24.22	87.93	2129.66

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
174	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	283.47	163.02	46211.28
小计								236345.71
十五、华顿广场								
消防器具								
175	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
176	90KW充电桩	TZKX-DC1000/360VGX	特来电	青岛	套	1	167854.71	167854.71
177	电力电缆	YJLV22-4*300+1*150	昆仑	陕西咸阳	m	21.84	252.94	5524.21
178	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	59.07	325.06	19201.29
179	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	59.07	35.57	2101.12
180	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	59.07	9.88	583.61
181	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	59.07	8.89	525.13
182	电力电缆头	YJV22-4*300+1*150	强力	浙江	个	4	671.85	2687.40

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
183	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	8	277.64	2221.12
184	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	84.8	87.93	7456.46
185	电缆保护管	材质:钢管 规格:DN250	瑞象	天津	m	16.65	215.38	3586.08
小计								211741.14
（三）变压器								
186	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	2	24336.91	48673.82
187	组合型成套箱式变电站	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	243404.66	243404.66
小计								292078.48
十六、游泳馆								
消防器具								

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
188	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	4	55.12	220.48
小计								220.48
（二）充电桩								
189	90KW充电桩	TZKX-DC1000/360VGX	特来电	青岛	套	1	167854.71	167854.71
190	电力电缆	YJLV22-4*300+1*150	昆仑	陕西咸阳	m	192.48	252.94	48685.89
191	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	75.78	325.06	24633.05
192	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	75.78	35.57	2695.49
193	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	75.78	9.88	748.71
194	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	75.78	8.89	673.68
195	电力电缆头	YJLV22-4*300+1*150	强力	浙江	个	4	603.68	2414.72
196	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	8	277.64	2221.12
197	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	117.44	87.93	10326.50

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
198	电缆保护管	材质:钢管 规格:DN250	瑞象	天津	m	183.11	215.38	39438.23
小计								299692.10
十七、师家园则 政务中心								
消防器具								
199	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
200	90KW充电桩	TZKX-DC1000/360VGX	特来电	青岛	套	1	167854.71	167854.71
201	电力电缆	YJLV22-4*300+1*150	昆仑	陕西咸阳	m	23.61	252.94	5971.91
202	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	98.95	325.06	32164.69
203	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	98.95	35.57	3519.65
204	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	98.95	9.88	977.63
205	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	98.95	8.89	879.67
206	电力电缆头	YJLV22-4*300+1*150	强力	浙江	个	4	603.68	2414.72

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
207	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	8	277.64	2221.12
208	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	162.64	87.93	14300.94
209	电缆保护管	材质:钢管 规格:DN250	瑞象	天津	m	18.35	215.38	3952.22
小计								234257.25
（三）变压器								
210	组合型成套箱式变电站	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	268203.96	268203.96
小计								268203.96
十八、赤土沟								
（二）充电桩								
211	90KW充电桩	TZKX-DC1000/360VGX	特来电	青岛	套	1	167854.71	167854.71
212	电力电缆	YJLV22-4*300+1*150	昆仑	陕西咸阳	m	54.26	252.94	13724.52

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
213	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	60.34	325.06	19614.12
214	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	60.34	35.57	2146.29
215	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	60.34	9.88	596.16
216	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	60.34	8.89	536.42
217	电力电缆头	YJLV22-4*300+1*150	强力	浙江	个	4	603.68	2414.72
218	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	8	277.64	2221.12
219	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	87.3	87.93	7676.29
220	电缆保护管	材质:钢管 规格:DN250	瑞象	天津	m	48.25	215.38	10392.09
小计								227176.44
（三）变压器								

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
221	组合型成套箱式变电站	S13-10/0.4KV	中晶	山东	套	1	302574.2	302574.20
小计								302574.20
十九、火车站								
消防器具								
222	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
223	90KW充电桩	TZKX-DC1000/360VGX	特来电	青岛	套	1	167854.71	167854.71
224	电力电缆	YJLV22-4*300+1*150	昆仑	陕西咸阳	m	33.83	252.94	8556.96
225	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	59.67	325.06	19396.33
226	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	59.67	35.57	2122.46
227	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	59.67	9.88	589.54
228	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	59.67	8.89	530.47

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
229	电力电缆头	YJLV22-4*300+1*150	强力	浙江	个	4	603.68	2414.72
230	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	8	277.64	2221.12
231	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	86	87.93	7561.98
232	电缆保护管	材质:钢管 规格:DN250	瑞象	天津	m	28.32	215.38	6099.56
小计								217347.85
（三）变压器								
233	组合型成套箱式变电站	ZBW-400KVA-10/0.4KV			套	1	285756.13	285756.13
小计								285756.13
二十、物流园区								
消防器具								
234	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
小计								330.72
（二）充电桩								
235	60KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	128936.61	128936.61
236	电力电缆	YJLV22-4*185+1*95	昆仑	陕西咸阳	m	40.6	165.98	6738.79
237	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	48.06	325.06	15622.38
238	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	48.06	35.57	1709.49
239	配线	RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	48.06	9.88	474.83
240	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	48.06	8.89	427.25
241	电力电缆头	YJLV-4*185+1*95	强力	浙江	个	4	410.03	1640.12
242	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	8	277.64	2221.12
243	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	31.67	87.93	2784.74
244	电缆保护管	材质:SC 规格:200	瑞象	天津	m	31.76	163.02	5177.52

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
小计								165732.86
（三）变压器								
245	电杆组立	Φ150*12m	水泥制品厂预制	榆林	套	3	15722.36	47167.08
246	变压器及配套器具	S13-315KVA/10	中晶	山东	套	1	123536.09	123536.09
小计								170703.17
二十一、北街秀水御览小区								
（二）充电桩								
247	7kw交流充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	47573.13	47573.13
248	电力电缆	WDZ-YJY-4x35+1x16	昆仑	陕西咸阳	m	150.07	186.73	28022.57
249	电力电缆	WDZ-YJY-5x16	昆仑	陕西咸阳	m	38.43	108.68	4176.57
250	电力电缆头	WDZ-YJY-4x35+1x16	强力	浙江	个	6	296.41	1778.46

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
251	电力电缆头	WDZ-YJY-5x16	强力	浙江	个	2	283.57	567.14
252	配线	WDZ-BYJ-16	昆仑	陕西咸阳	m	447.59	24.7	11055.47
253	配管	1.材质:PC 2.规格:40	瑞象	天津	m	140.2	30.63	4294.33
小计								97467.67
二十二、北国枣业								
消防器具								
254	挡车器	550*150*100	路哼哼	浙江	套	6	55.12	330.72
小计								330.72
（二）充电桩								
255	80KW充电桩	TZKX-DC1000/240VGX	特来电	青岛	套	1	122692.32	122692.32
256	电力电缆	YJLV22-4*240+1*120	昆仑	陕西咸阳	m	481.43	189.7	91327.27
257	电力电缆	YJV-0.6/1-2*95+1*25	昆仑	陕西咸阳	m	73.99	325.06	24051.19
258	电力电缆	YJV-0.6/1-2*2.5	昆仑	陕西咸阳	m	73.99	35.57	2631.82
259	配线	型号:RVSP-2*1	昆仑	陕西咸阳	m	73.99	9.88	731.02

序号	名称	型号及规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
260	网线	超五类屏蔽网线	安普华资	广东	m	73.99	8.89	657.77
261	电力电缆头	YJLV22-4*240+1*120	强力	浙江	个	4	612.57	2450.28
262	电力电缆头	YJV-0.6/1-2*95+1*25	强力	浙江	个	6	277.64	1665.84
263	电缆保护管	材质:SC 规格:125	瑞象	天津	m	61.7	87.93	5425.28
264	电缆保护管	材质:钢管 规格:DN250	瑞象	天津	m	457.95	215.38	98633.27
小计								350266.07
合计								7924740.26

注：1.供应商在本表中必须详细注明本项目货物类所投产品的“品牌”和“规格型号”，否则作无效投标响应文件处理。

2、本表中所有货物的各分项报价应当与“分项报价表”中对应的各分项报价相同，否则作无效投标响应文件处理。

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宇生态建设有限公司

日　　期：2026 年 11 月 10 日

3.2 投标分项报价表附件：

环境标志产品明细表

项目名称：清涧县县域新能源汽车充电桩基础设施建设项目（一期）

项目编号：QHZB2026-QJ004　　币种：人民币

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	认证证书编号	数量	单价	总价
/	/	/	/	/	/	/	/

说明：1、如投标产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：环境标志产品。

供应商代表签字：（供应商单位公章）陕西乐宇生态建设有限公司

日　　期：2026 年 11 月 10 日