2026年横水镇农村“厕所革命”
户厕改造整村推进项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目						
1.1	2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基础土方及弃运	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.土方弃运运距投标人自行考虑 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	2404.35		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:300厚3:7灰土垫层，夯实筑牢平整 2.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	343.54		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土垫层 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	114.51		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:混凝土垫层上铺设5厘米细沙层 2.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.回填 2.压实	m3	57.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040504009002	三格式化粪池	[项目特征] 1.材质:聚乙烯吹塑成型一体式瓮体,容积≥1.5m3，壁厚≥5mm。 2.第一、二、三池容积比例为2:1:3，分别留有清渣口、检查口和清粪口（含高度300mm脖颈套管和盖板3套）端面和双侧预留进粪口。 3.倒L型过粪管2个（长度要求安装后第一格过粪管深度距池底1/3处，第二格过粪管深度距池底1/2处）。 4.投标人如为经销商，需提供生产制造商针对本项目所投产品的专项授权，如为生产商则不需要提供; 5.提供专业检测机构出具的有效检验检测报告原件。 [工作内容] 1.安装	座	351		
6	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:化粪池四周及顶部 2.材料品种:3:7细灰土回填 3.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1325.38		
7	010502002001	止水带	[项目特征] 1.混凝土种类:60高C25混凝土止水带 2.含模板支护拆除 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	14.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502001001	混凝土	[项目特征] 1.混凝土种类:60厚C25混凝土（PVC脖颈管之间） 2.含模板支护拆除 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.95		
9	010503014001	钢筋混凝土盖板	[项目特征] 1.构件名称:成品预制50钢筋混凝土盖板900*500 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.井口（沟边）找补、抹压、养护	套	351		
10	010503014002	钢筋混凝土盖板	[项目特征] 1.构件名称:成品预制50钢筋混凝土盖板550*500 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.井口（沟边）找补、抹压、养护	套	351		
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚C25混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.铺设垫层 3.找平层铺设 4.面层铺设	m2	463.32		
12	031003026001	排臭管	[项目特征] 1.PVC管Φ110mm，长度5米，PVC管件Φ110× 90°弯头2个，含Φ110mm透气帽（防雨帽）1个。 [工作内容] 1.成品采购 2.安装	套	351		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031003026002	连接管及配件	[项目特征] 1.PVC管Φ110mm，长度3米，管件Φ110mm×90°弯头2个，含Φ110mm密封圈1个，提供管卡子＞3个 [工作内容] 1.成品采购 2.安装	套	351		
14	031003006001	蹲便器（含防臭阀）	[项目特征] 1.白色陶瓷材质≥560mm,宽≥420mm，高≥170mm，表面平滑光洁，色泽均匀； 2.吸水率≤0.5%符合GB6952-2005卫生陶瓷国家标准，放射性符合国家标准GB6566-2010标准A类要求。（根据实际安装需要调配标准） 3.防臭阀1个 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	套	351		
15	031003008001	冲水桶	[项目特征] 1.含Φ40mmPVC专用通水管1套及相应的安装辅材，强度平放能够承重100Kg，不变形、不破损，容积≥35L。 [工作内容] 1.成品采购 2.安装	套	351		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年横水镇农村“厕所革命”户厕改造整村推进项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。