

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	韩城市特殊教育学校消防提升改造项目						
1.1	韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程						
1.2	韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程						
1.3	韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外火灾报警工程						
1.4	韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程						
1.5	韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外电气工程						
1.6	韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:韩城市特殊教育学校消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水池基础					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1.32米 2. 运距:7km [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	159.72		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:1:6水泥土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	90.75		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:垫层 2. 厚度:170mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	22.09		
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 筏板基础 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 500mm 4. 基础类型: 平板式筏板基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	60.5		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22		
7	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土水池支座 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.15		
8	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 设备基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	124.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502004003	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土水泵基础 2. 混凝土强度等级: C30素混凝土 3. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.26		
10	010505002004	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 水泵基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.28		
11	010502004002	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 稳压器基础 2. 混凝土强度等级: C30素混凝土 3. 厚度: 600mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.39		
12	010505002005	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 稳压器基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:基础防水 2. 防水层做法:3厚高聚物改性沥青自粘卷材2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	159.12		
14	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	8.062		
		室外工程					
15	01B002	加锁井盖	[项目特征] 1. 部位:水池检修人孔加锁井盖 2. 人孔盖与盖座应吻合紧密,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处 [工作内容] 1. 安装	套	3		
16	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 部位:一层教学楼 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
17	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 部位:三层教学楼 不锈钢栏杆门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1500*2100钢制防盗门 3. 部位:一层教学楼 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.15		
19	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:2100*2100钢制防盗门 3. 部位:一层教学楼 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.41		
20	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度:1.2 2. 栏杆、栏板种类:防护栏杆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	14.4		
21	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度:1.5 1.5不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	14.4		
22	030701018001	挡水板	[项目特征] 1. 名称:防洪挡水板 2. 材质:不锈钢 3. 规格:300mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 切缝 2. 机械拆除塑胶地面 3. 厚度:200mm 4. 部位:DN150、DN100 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	41.6		
24	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:机械拆除基层 2. 厚度:300mm灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	41.6		
25	01B001	拆除砖地面及恢复	[项目特征] 1. 砖地面拆除及恢复 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	12.48		
26	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:DN150 DN100 2. 材料品种:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	12.48		
27	011601002001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 部位:恢复路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	41.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5米 2. 开挖部位: DN150 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	4.99		
29	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:200厚中粗砂 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	2		
30	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:300厚素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3		
31	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5米 2. 开挖部位: DN100 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	19.88		
32	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:200厚中粗砂 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	7.95		
33	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:300厚素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	11.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土 外运 2. 运距7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	24.21		
		高位水箱加固工程					
		乳胶漆（一~三层）					
		拆除					
35	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 原墙面 2. 抹灰层种类: 乳胶漆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	229.4		
36	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾 外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1.15		
		新作					
37	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆3遍 3. 部位: 墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	229.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚高延性混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	229.4		
		外墙真石漆（一至三层）					
		拆除					
39	011704002002	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原墙面 2. 抹灰层种类：真石漆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	50.71		
40	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：室外垃圾外运 2. 运距：7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.25		
		新作					
41	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类：刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	50.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚高延性混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	50.71		
		钢结构					
43	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：□150*150*5*5 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限2.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.182		
44	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：HN250*125*6*9 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.429		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：HN100*50*5*7 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.027		
46	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：C20a 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.221		
47	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：预埋件、封口板、加强板 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.023		
48	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类：柱脚螺栓 2. 规格：M14，长150mm [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.004		
		屋面					
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类:4厚SBS改性沥青卷材防水一道 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	6.22		
50	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 设≤1000×1000分格缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6陶粒混凝土2%找坡, 最薄处30厚 4. 粘贴挤塑聚苯板保温层(B1级) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 圆钢筋混凝土屋板 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	17.22		
51	010103002006	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:垃圾外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1.72		
		新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010902001001	屋面卷材防水（平面）	[项目特征] 1、4厚SBS改性沥青防水卷材一道，刷基层处理剂两道与墙体、柱脚相接处上翻高于屋面建筑完成面250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	17.04		
53	010902001002	屋面卷材防水（立面）	[项目特征] 1、4厚SBS改性沥青防水卷材一道，刷基层处理剂两道与墙体、柱脚相接处上翻高于屋面建筑完成面250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	1.2		
54	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 设≤1000×1000分格缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6陶粒混凝土2%找坡, 最薄处30厚 4. 粘贴挤塑聚苯板保温层(B1级) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 圆钢筋混凝土屋板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	17.04		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升
改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				120000
1.1	暂列金额	元			120000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					120000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
		教学楼					
1	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称:ALEE1消防 应急照明配电箱 2. 规格:输出电压DC36V，420x312x88 3. 安装方式:壁挂 式安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG16 2. 配置形式:砖、 混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷 时穿线管应外刷防 火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	85.12		
3	030412005004	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	12		
4	030412003014	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -2.5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	255.36		
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:单向指示 灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 安装形式:底边 距地0.5m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2. 型号: DC36V, 2*8W 3. 安装形式: 底边距地2.6m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
		康复楼					
7	030907003002	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称: 应急照明集中电源箱 2. 规格、线制: 400x500x150、A型, 输出电压DC36V 3. 控制回路: 4回路以内 4. 安装方式: 挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
8	030412001014	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG16 2. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 3. 防火要求: 明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	90.28		
9	030412005005	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 [工作内容] 1. 安装	个	18		
10	030412003015	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	273.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示门灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 安装形式:底边距门上沿0.2m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
12	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:单向指示灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	5		
13	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 2*8W 3. 安装形式:底边距地2.6m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
		一体化消防泵站					
14	030907003003	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称:ALEE1消防应急照明配电箱 2. 规格:输出电压DC36V, 420x312x88 3. 安装方式:壁挂式安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
15	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG16 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	16.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412005006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	3		
17	030412003016	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	63.06		
18	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示门灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 安装形式:底边距门上沿0.2m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
19	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 2*8W 3. 安装形式:底边距地2.6m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		火灾报警系统					
		宿舍楼					
20	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:区域型火灾报警主机 2. 安装方式:壁挂安装 3. 控制点数量:64点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030905011004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:400×500×150 3. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
22	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	18.6		
23	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.5		
24	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	15.2		
25	030905011003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:400×500×150 3. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.88		
27	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG16 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	67.2		
28	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	18		
29	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	17.16		
30	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-JBF-RYJS-2x0.75 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	60.38		
31	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.0 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	7.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030412003013	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	13.52		
33	030905010006	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块 2. 型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
34	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 型号、规格:HX-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
35	030905014004	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
36	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030905010007	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
38	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) 2. 型号、规格:J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
39	030905010008	消防模块	[项目特征] 1. 名称:广播切换模块 2. 型号、规格:GST-LD-8305A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
40	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防应急广播 2. 功率:GST-XDM-HY 3W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
41	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:64点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.75		
		一体化消防泵站					
43	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：400×500×150 3. 安装方式：挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
44	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称：SC50 2. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	12		
45	030412001019	配管	[项目特征] 1. 名称：SC25 2. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	18.84		
46	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称：SC20 2. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	6.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	16.97		
48	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-10X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	24		
49	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-6X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	19.3		
50	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-10X1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
51	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-6X1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
52	030412003017	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BV-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	19.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030412003018	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BV-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	12		
54	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYR-2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	28.18		
55	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RVS-4X1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	14.19		
56	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	6		
57	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
58	030905010004	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块（随设备或模块箱内） 2. 型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
60	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防电话 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
61	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
62	030905014002	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示装置 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
63	030905014003	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示器 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	030905010005	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 型号、规格:GST-LD-8360H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
65	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.75		
		高位水箱					
66	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	128.2		
67	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别:C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 开挖方式:机械 3. 路面厚度:≤200mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求:C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 路面厚度:≤200mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	5		
69	030412001016	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	200		
70	030412001017	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG32 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.43		
71	030412001018	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.95		
72	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-7X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	84.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升
改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	220		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 开挖方式：机械 3. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	20		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	20		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：3：7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：垃圾外运 2. 运距：7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	11.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	400		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	200		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	400		
9	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4 芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	200		
10	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-1 0X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	800		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYR -2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2		脚手架搭拆费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一体化消防泵站					
1	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:AP-SBF 2. 规格:800x2000x600 3. 安装方式:落地式 4. 二次接线:无端子外部接线2. 5mm ² 12个, 4mm ² 3个 5. 附属说明:包含柜内母线 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
2	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:AC-SWB 2. 规格:800x2000x600 3. 安装方式:落地式 4. 二次接线:无端子外部接线2. 5mm ² 26个 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
3	030402011003	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:应急启动柜 2. 规格:800x2000x600 3. 安装方式:落地式 4. 附属说明:包含柜内母线及机械应急启动装置 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:基础槽钢制作、安装 2. 材质:碳钢 3. 规格:10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	8.4		
5	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属防火桥架 2. 规格:200x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	9.4		
6	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.019		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-4X35+1x16 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6.1		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NG-A(BTL Y)-3x35+2x16 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	19.44		
9	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NG-A(BTL Y)-7x16 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	19.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-4X35+1x16 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
11	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-3x35+2x16 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
12	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-7x16 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
13	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC80 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.1		
14	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC65 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	11.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	20		
16	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	7.54		
17	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	12.45		
18	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	4		
19	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	160.41		
20	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-6 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	72.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED 14W 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	3		
22	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单控开关 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
23	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	37.78		
24	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:25*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	15.3		
25	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称:利用2根Φ16建筑物地梁钢筋可靠焊接相连 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	64		
26	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级（kV）：1 2. 类型：交流 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
28	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称：接地装置测试 2. 类别：接地网 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
29	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1. 名称：消火栓加压泵电动机调试 2. 电压（kV）：1 3. 容量：37kW 4. 类型：交流异步电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		
30	030415017002	电动机负载	[项目特征] 1. 名称：稳压泵电动机调试 2. 电压（kV）：1 3. 容量：1.1kW 4. 类型：交流异步电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		
31	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1. 名称：小型电动机检查接线 2. 额定功率（kW）：37 3. 电压（kV）：1 4. 电源类型：交流 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	100		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 开挖方式：机械 3. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	5		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	5		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称：SC80 2. 配置形式：埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-3X35+2x16 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	200		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-3X35+2x16 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造
项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架给水管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.6MPa 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9.48		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架给水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.6MPa 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	105.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:地上安装 2. 型号、规格:消火栓 SA100/65 3. 消火栓保温: B1级的泡沫橡塑管壳保温, 保温层厚度30mm, 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
		水泵房					
		给水管					
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢衬塑给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10.3		
5	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称:水力液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造
项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称: 水表 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	040502008001	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		消火栓管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	43.59		
12	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.6		
13	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 4. 管道末端加防虫网罩3个、漏斗DN150: 1个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.6		
15	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN250 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 4. 管道末端加防虫网罩2个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2		
16	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030801001001	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN250 3. 连接形式、焊接方法: 焊接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗	m	4.6		
18	030801001002	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式、焊接方法: 焊接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗	m	0.8		
19	030801001003	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式、焊接方法: 焊接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗	m	7.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040502008002	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
21	040502008003	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
22	040502008004	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	040502008005	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
24	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	9		
25	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
26	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN100*100*65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
28	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: 沟槽三通 DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
29	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN150*150*100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
30	030901013002	室外消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格: 取水栓DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
31	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		
32	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	4		
33	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	2		
35	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
36	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
37	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
38	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
39	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	2		
40	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030901017009	阀门	[项目特征] 1. 名称:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
42	030901017010	阀门	[项目特征] 1. 名称:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
43	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
44	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
45	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:可挠曲橡胶接头 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	4		
46	030901017011	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
47	030901017012	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030901017013	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
49	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
50	030901017014	阀门	[项目特征] 1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
51	030901017015	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
52	030901017016	阀门	[项目特征] 1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
53	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	20		
54	030901018002	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	3		
55	030901018003	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN65 [工作内容] 1. 安装	副	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	030901018004	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN32 [工作内容] 1. 安装	副	13		
57	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
58	030816006001	水位计	[项目特征] 1. 名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1. 安装	组	1		
59	030816006002	水位计	[项目特征] 1. 名称:电子液位仪 [工作内容] 1. 安装	组	1		
60	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:流量检测装置 2. 型号:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市特殊教育学校消防提升改造
项目-消防工程

专业/标段: 通用安装工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称: 室内外消火栓加压泵 2. 型号: XBD5.0/35-125L, 2台(一用一备), N=30KW/台, Q=35L/s, H=50m (含水泵减震器) [工作内容] 1. 安装	台	2		
62	031005002001	稳压给水设备	[项目特征] 1. 型号: 消防给水稳压装置 2. 规格: 室内外消火栓系统稳压设备 XW(L)- I I -1.5-30-ADL, 气压罐SQ L800*0.6, PS1=0.27MPa, PS2=0.32MPa ADL4-5, N=1.1KW/台, Q=1.5L/s, H=30m, 2台(一用一备); (含水泵减震器) [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装	套	1		
63	031005024001	钢制水箱	[项目特征] 1. 类型: 集成式消防水池 (含检修人孔) 2. 规格: 10*10*3.5(h) 3. 容量: 350m³ [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验	台	1		
64	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 管道支架 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	105.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍, 再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	105.88		
66	03B001	MF/ABC4灭火器		具	2		
67	03B002	灭火器箱 XMDF2-3		个	1		
		屋顶水箱					
68	030901002007	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6.47		
69	030901002008	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 (加防虫网罩) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	030901002009	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管（漏斗DN80） 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.69		
71	030901002010	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管（加防虫网罩） 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	0.4		
72	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢衬塑给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	8.8		
73	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
75	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN80*80*50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
76	030901017017	阀门	[项目特征] 1. 名称: 防止旋流器 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
77	030901017018	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
78	030901017019	阀门	[项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
79	030901017020	阀门	[项目特征] 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
80	031002011002	水表	[项目特征] 1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
82	030901017021	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
83	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格: 流F R12型电子式流量开关DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
84	030901017022	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
85	030901017023	阀门	[项目特征] 1. 名称: 遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		
86	030901018005	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100 [工作内容] 1. 安装	副	4		
87	030816006003	水位计	[项目特征] 1. 名称: 电子液位仪 [工作内容] 1. 安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
88	030816006004	水位计	[项目特征] 1. 名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1. 安装	组	1		
89	031005023002	成品水箱	[项目特征] 1. 类型:高位水箱 2. 容量:有效容积18m3 3. 规格:4*4*2(h) 4. 消防水箱采用B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm。 [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验 3. 水箱保温	台	1		
90	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	10		
91	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式:支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍,再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市特殊教育学校消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。