

市一中北关校区提升改造项目（
一期）

工程

工程量清单

招 标 人：

铜川市第一中学

（盖章）

2026 年 09 月 11 日

工程名称：市一中北关校区提升改造项目（
一期）

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 11 日

招标人：铜川市第一中学（盖章）

法定代表人或其授权人：李军强（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：市一中北关校区提升改造项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	市一中北关校区提升改造项目（一期）						
1.1	室外景观土建工程（一期）						
1.2	电气工程--土建（一期）						
1.3	排水工程--土建（一期）						
1.4	给排水工程（一期）						
1.5	电气工程（一期）						
1.6	弱电工程（一期）						
1.7	暂列金额						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	041001001001	拆除混凝土路面及基础一	1. 基础：混凝土厚度10cm，灰土厚度15cm	m2	119.6		
2	041001001002	拆除混凝土路面及基础二	1. 基础：混凝土厚度15cm，灰土厚度30cm	m2	802.5		
3	041001002001	拆除广场砖面层及水泥砂浆层	1. 不拆基础	m2	324.2		
4	041001002002	拆除人行道广场砖及基础	1. 基础：混凝土厚度10cm，灰土厚度15cm	m2	445.3		
5	041001002003	拆除运动场人造草坪及基础	1. 基础：混凝土厚度12cm，灰土厚度15cm	m2	425.6		
6	011705001001	拆除瓷砖及砂浆层	1. 不拆基础	m2	45.5		
7	011705001002	拆除仿古砖面层及基础	1. 基础：混凝土厚度10cm，灰土厚度15cm	m2	56.4		
8	011705001003	拆除花岗岩面层及基础	1. 基础：混凝土厚度10cm，灰土厚度15cm	m2	145.5		
9	041001005001	拆除15cm宽混凝土道牙及基础	1. 基础不拆除	m	301.3		
10	011701001001	拆除24cm厚矮墙	1. 24cm厚矮墙，外露高度0.65m 2. 基础：24cm厚砖基础埋深40cm	m	21.6		
11	011701001002	拆除24cm厚矮墙	1. 24cm厚矮墙，外露高度0.4m，及球场围网 高度约2m 2. 基础：24cm厚砖基础埋深40cm	m	76.8		
12	011701001003	拆除24cm厚矮墙	1. 24cm厚矮墙，外露高度0.3m，及金属栏杆高度约0.4m 2. 基础：24cm厚砖基础埋深40cm	m	35.1		
13	041001008001	拆除混凝土台阶	1. 其中台阶总高60cm，面积5.2m²；台阶总高30cm，面积3m²；台阶总高15cm，面积1.4m²；	m2	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	041001008002	拆除旗台面层及混凝土基础及旗杆	1. 混凝土长4.4mX宽4.4mX高1.2m（含基础），灰土厚度30cm	m2	19.4		
15	01B001	回填排水沟	1. 素土回填排水沟	m3	8.83		
16	011701001004	拆除砖砌花池及基础	1. 拆除24cm厚砖砌花池及基础，外露高度75cm 2. 基础：24cm厚砖基础深40cm	m	10.6		
17	041001005002	拆除10cm宽花岗岩道牙及基础	1. 基础不拆除	m	146.1		
18	01B002	拆除球场金属大门	1. 无基础	m	4.5		
19	01B003	拆除宣传栏	1. 无基础	个	14		
20	01B004	拆除乒乓球台		座	16		
21	01B005	拆除垃圾回收站和彩钢棚		处	1		
22	01B006	拆除水泵房	1. 砖混结构 长4.5mX宽3.8mX高4.2m	项	1		
23	01B007	拆除“书本”雕塑（含基础）		项	1		
24	01B008	垃圾外运	1. 运距暂定8km 2. 运石渣	m3	739.26		
25	01B021	垃圾外运	1. 运距暂定8km 2. 运土渣	m3	514.77		
26	01B009	切缝	1. 切缝深度12cm	m	77.5		
27	01B010	切缝	1. 切缝深度15cm	m	768.4		
28	01B011	切缝	1. 切缝深度10cm	m	103.4		
29	01B012	拆除围墙二		m3	24.65		
		新作部分					
		地面					
		塑胶地面					
30	011101005001	塑胶地面	1. 现浇13厚彩色EPDM塑胶	m2	135.29		
		C25细石混凝土垫层					
31	010501001001	垫层	1. C25细石混凝土，厚度15cm	m3	1.13		
32	010501001002	垫层	1. C25细石混凝土，厚度18cm	m3	36.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010501001003	垫层	1. C25细石混凝土，厚度13cm	m3	29.2		
34	010501001004	垫层	1. C25细石混凝土，厚度10cm	m3	3.46		
35	010501001005	垫层	1. C25细石混凝土，厚度5cm	m3	24.92		
		彩色沥青混凝土路面					
36	040203006001	沥青混凝土	1. 40MM厚细粒式彩色沥青混凝土(AC-13) 颜色：暗红色 2. 洒黏层油0.3KG/M2 3. 60MM厚中粒式沥青混凝土（AC-20） 4. 洒黏层油0.3KG/M2 5. 现状混凝土路面铣刨10mm, 清除浮浆、油污，清扫干净	m2	2135.34		
37	01B013	镀锌扁钢安装	1. 100X8厚镀锌扁钢，灰色 2. M8膨胀螺栓@300与扁钢焊接	m	736.36		
		透水混凝土园路					
38	040203006002	沥青混凝土	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 50厚3-4mm粒径C25强固透水混凝土 3. 100厚C25混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	349.49		
39	01B014	镀锌扁钢安装	1. 50X5厚镀锌扁钢，灰色 2. M8膨胀螺栓@300与扁钢焊接	m	230.3		
		PC砖地面					
40	011102003001	块料楼地面	1. 50厚PC砖（高压预制混凝土仿石PC砖） 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	2931.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011102003002	块料楼地面	1. 18厚PC砖（陶瓷烧结砖） 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	792.29		
42	011102003003	块料楼地面	1. 50厚仿芝麻黑/白PC砖（高压预制混凝土仿石PC砖） 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	37.73		
43	05B001	地雕刻字		块	6		
		花岗岩地面					
44	011601003001	块料道路面层	1. 50厚芝麻灰火烧面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	6.21		
45	011601003002	块料道路面层（台阶）	1. 50厚芝麻灰火烧面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	1.53		
46	011601003003	块料道路面层	1. 50厚黄锈石荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	78.11		
47	011601003004	块料道路面层	1. 50厚森林绿荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	43.69		
		仿古青砖					
48	040204001001	人行道块料铺设	1. 200X100X50 仿古青砖平铺（烧结黏土仿古青砖） 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	48.65		
49	040204001002	人行道块料铺设	1. 200X100X50 仿古青砖立铺（烧结黏土仿古青砖） 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	118.66		
		路面基层					
50	040202016001	路面基层	1. 100厚C25混凝土 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	411.86		
51	040202016002	路面基层	1. 150厚C25混凝土 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	312		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道牙					
52	011601005001	安砌侧缘石	1. 150X200芝麻白机切面花岗岩道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土 4. C25混凝土护脚 5. 素土亦实	m	222.47		
		标线及标记					
53	040205007001	标线	1. 200宽白色热熔漆装饰线	m2	31.84		
54	040205008001	标记	1. Φ200圆形装饰，热熔漆	个	100		
55	040205008002	标记	1. 中文字体采用宋体，字高800，热熔漆	个	14		
56	040205008003	标记	1. 英文字体采用宋体，字高700mm，热熔漆	个	67		
		食堂南侧散水改造					
57	011104002001	印尼菠萝格凳	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 60X30X3厚镀锌方钢 龙骨@600；L X90X50厚印尼菠萝格	m2	4.8		
58	011102003004	块料楼地面	1. 600X300X50 灰色PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	23.52		
59	011102001001	石材楼地面	1. 600X600X50 芝麻灰火烧面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	4.02		
60	011403001001	抹灰面油漆	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 灰色真石漆饰面，黑色勾缝剂勾缝@600，缝宽10mm	m2	6.62		
		西教学楼西侧种植池改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外景观土建工程 (一期)

专业/标段: 园林绿化工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	011104002002	印尼菠萝格凳	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格, 刷透明耐侯木蜡油清漆, 保留原木本色 2. 60X30X3厚镀锌方钢 龙骨, 50X30X5厚不等边角钢, M8膨胀螺栓固定; LX90X50厚印尼菠萝格, 留缝15mm	m2	8.81		
62	011102001002	石材楼地面	1. 芝麻灰光面花岗岩600X300X50, 倒角10X10 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	13.84		
63	011403001002	抹灰面油漆	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 灰色真石漆饰面, 黑色勾缝剂勾缝@600, 缝宽10mm	m2	29.45		
		坐凳一 (2个)					
64	011104002003	印尼菠萝格凳	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格, 刷透明耐侯木蜡油清漆, 保留原木本色 2. 40X60X3厚镀锌方钢龙骨@600 (预埋件); LX90X40厚印尼菠萝格, 留缝12.5mm	m2	12.42		
65	011102001003	石材楼地面	1. 750/600X600X40 芝麻白光面花岗岩 倒角10mm 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	6.94		
66	010502032001	零星现浇构件	1. 100厚C25 混凝土 2. 部位: 镀锌龙骨下方	m3	1.24		
67	010505020001	零星现浇构件模板	1. 复合模板 2. 部位: 镀锌龙骨下方	m2	4.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011203001001	石材墙面	1. 600X460/360x20 600X70X20芝麻白荔枝面花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	26.73		
69	010401002001	实心砖墙	1. MU7.5砖砌体, M5水泥砂浆	m3	5.08		
70	010502032002	零星现浇构件	1. 100厚C25 混凝土 2. 部位: 砖砌体下方	m3	1.94		
71	010505020002	零星现浇构件模板	1. 复合模板 2. 部位: 砖砌体下方	m2	6.52		
72	010102009001	回填方	1. 3: 7灰土, 灰土 下方素土夯实	m3	3.39		
		坐凳二（2个）					
73	011104002004	印尼菠萝格凳	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格, 刷透明耐侯木蜡油清漆, 保留原木本色 2. 40X60X3厚镀锌方钢龙骨@600（预埋件）; LX90X40厚印尼菠萝格, 留缝12.5mm	m2	6.12		
74	011102001004	石材楼地面	1. 750/600X600X40 芝麻白光面花岗岩 倒角10mm 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	4.32		
75	010502032003	零星现浇构件	1. 100厚C25 混凝土 2. 部位: 镀锌龙骨下方	m3	0.61		
76	010505020003	零星现浇构件模板	1. 复合模板 2. 部位: 镀锌龙骨下方	m2	2.28		
77	011203001002	石材墙面	1. 600X460/360x20 600X70X20芝麻白荔枝面花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	15.25		
78	010401002002	实心砖墙	1. MU7.5砖砌体, M5水泥砂浆	m3	2.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期） 专业/标段：园林绿化工程 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	010502032004	零星现浇构件	1. 100厚C25 混凝土 2. 部位: 砖砌体下方	m3	1.04		
80	010505020004	零星现浇构件模板	1. 复合模板 2. 部位: 砖砌体下方	m2	3.72		
81	010102009002	回填方	1. 3: 7灰土, 灰土 下方素土夯实	m3	1.85		
		弧形坐凳（1个）					
82	011104002005	印尼菠萝格凳	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格, 刷透明耐侯木蜡油清漆, 保留原木本色 2. 40X60X3厚镀锌方钢, 龙骨（预埋件）; LX90X40厚印尼菠萝格, 400X90X40印尼菠萝格, 倒角10mm, 留缝13mm, 沉头螺钉固定	m2	2.21		
83	011102001005	石材楼地面	1. 600X600X40 芝麻白光面花岗岩, 倒角10mm 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	1.92		
84	010502032005	零星现浇构件	1. 100厚C25 混凝土 2. 部位: 镀锌龙骨下方	m3	0.22		
85	010505020005	零星现浇构件模板	1. 复合模板 2. 部位: 镀锌龙骨下方	m2	0.85		
86	011203001003	石材墙面	1. 600X460/360x20 600X70X20芝麻白荔枝面花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.63		
87	010401002003	实心砖墙	1. MU7.5砖砌体, M5水泥砂浆	m3	1.19		
88	010502032006	零星现浇构件	1. 100厚C25 混凝土 2. 部位: 砖砌体下方	m3	0.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	010505020006	零星现浇构件模板	1. 复合模板 2. 部位：砖砌体下方	m2	1.37		
90	010102009003	回填方	1. 3：7灰土，灰土 下方素土夯实	m3	0.73		
		坐凳三（1个）					
91	011104002006	印尼菠萝格凳（顶面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨@650；LX90X40厚印尼菠萝格，留缝10mm或12.5mm，	m2	3.6		
92	011104002007	印尼菠萝格凳（侧面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨及立柱（预埋件）；LX90X40厚印尼菠萝格，沉头螺钉固定，留缝10mm	m2	5.28		
		坐凳四（1个）					
93	011104002008	印尼菠萝格凳（顶面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨@650；LX90X40厚印尼菠萝格，留缝10mm或12.5mm，	m2	2.4		
94	011104002009	印尼菠萝格凳（侧面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨及立柱（预埋件）；LX90X40厚印尼菠萝格，沉头螺钉固定，留缝10mm	m2	3.68		
		坐凳五（1个）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期） 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	011104002010	印尼菠萝格凳（顶面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨@650； LX90X40厚印尼菠萝格，留缝10mm或12.5mm，	m2	5.74		
96	011104002011	印尼菠萝格凳（侧面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨及立柱（预埋件）； LX90X40厚印尼菠萝格，沉头螺钉固定，留缝10mm	m2	8.13		
		圆形树池坐凳（3个）					
97	011104002012	印尼菠萝格凳（顶面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X5厚镀锌方钢龙骨及立柱； LX90X40厚印尼菠萝格，留缝10mm或12.5mm， LX90X40厚印尼菠萝格，留缝13，沉头螺钉固定	m2	5.44		
98	011104002013	镀锌钢板凳（顶面）	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格，刷透明耐侯木蜡油清漆，保留原木本色 2. 50X50X5厚镀锌方钢及立柱；外包5厚镀锌钢板，喷白色氟碳漆	m2	4.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外景观土建工程 (一期) 专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
99	011104002014	镀锌钢板凳 (侧面)	1. 原木浅橙黄色印尼菠萝格, 刷透明耐侯木蜡油清漆, 保留原木本色 2. 50X50X5厚镀锌方钢及立柱 (外喷灰色氟碳漆), 预埋件; 外包5厚镀锌钢板, 喷白色氟碳漆	m2	16.64		
100	05B004	预埋铁板	1. 500X150X10厚钢板 M8膨胀螺栓固定	t	0.141		
		芳香园LOGO					
101	010501001006	垫层	1. C25细石混凝土, 厚度10cm	m3	0.18		
102	011508001001	芳香园LOGO	1. 正面白色亚克力板, 外包2厚304不锈钢, 白包烤漆 2. 2304厚不锈钢文字, 白色烤漆 3. 字体规格: 470*500mm	个	3		
103	011104002015	芳香园地台 (顶面)	1. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨@574; 2. LX95X50厚印尼菠萝格	m2	2.4		
104	011104002016	芳香园地台 (侧面)	1. 50X50X4厚镀锌方钢龙骨@574 (预埋件); 2. LX95X50厚印尼菠萝格	m2	1.08		
		青石太平缸					
105	01B015	青石太平缸	1. 直径1000mm, 高度650mm 2. 材质: 青石 3. 成品采购	个	1		
106	040305001001	垫层	1. 50厚Φ20~30深灰色破口碎石散铺	m3	0.22		
		树池					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
107	040204007001	树池	1. 规格：1800mm*1800mm 2. 900X150X200芝麻白机切面花岗岩道牙 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. 100厚C25混凝土 5. C25混凝土护脚 6. 素土亦实	个	10		
108	040204007002	树池	1. 规格：1500mm*1500mm 2. 750X150X200芝麻白机切面花岗岩道牙 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. 100厚C25混凝土 5. C25混凝土护脚 6. 素土亦实	个	11		
		新建花池（79m）					
109	011102001006	石材楼地面	1. 600X300X30 芝麻灰火烧面花岗岩，倒角10X10 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	23.7		
110	011203003001	块料墙面	1. 600X300X18 灰色PC砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	47.4		
111	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	94.8		
112	010401002004	实心砖墙	1. 240厚MU7.5砖砌体，M5水泥砂浆	m3	11.38		
113	01B016	泄水孔	1. Φ50 PVC排水管@2000 2. 外裹土工布350g/m2 3. 粒径20-50碎石，0.3*0.3*0.3m2	处	38		
		连廊台阶					
114	011102001007	石材楼地面	1. 600X300X50 芝麻灰火烧面花岗岩 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	0.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 16 页

工程名称: 室外景观土建工程 (一期) 专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
115	010401002005	实心砖墙	1. 240厚MU7.5砖砌体, M5水泥砂浆	m3	0.65		
116	011403001003	抹灰面油漆	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 灰色真石漆饰面, 黑色勾缝剂勾缝@600, 缝宽10mm	m2	4.32		
117	011102001008	石材楼台阶	1. 600X300X50 芝麻灰火烧面花岗岩, 倒角10X10 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 最薄处120厚C25混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	1.8		
118	011102003005	块料楼地面	1. 600X300X50 灰色PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 最薄处120厚C25混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	2.7		
119	011102003006	块料楼地面	1. 600X150X18 灰色PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	1.35		
		排水沟					
120	050201012001	排水沟	1. 600X600X50厚芝麻白火烧面花岗岩盖板打孔 2. 120厚砖砌侧壁, 30厚1:2.5防水砂浆, 抹压平整 3. 100厚C25混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m	38.37		
		隐形井盖					
121	01B018	隐形井盖 (暂估)	1. 拆除原井盖 2. 新作隐形井盖及防坠网	座	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期） 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
122	01B019	铸铁井盖（暂估）	1. 拆除原井盖 2. 采用QT500-7球墨铸铁，D400级（试验荷载 400 kN）优先选用可调式防沉降宽边井盖，井座与井盖之间设置三元乙丙橡胶减震消音密封圈，车辆通行无撞击异响，井内配套高密度聚乙烯防坠网，承载力≥600kg，不锈钢挂钩固定	座	24		
		新建围墙二 围墙涂料					
123	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖墙体（M7.5水泥砂浆） 2. 墙体厚度:240mm	m3	26.06		
124	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层清理，砖面洒水润湿 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆分层抹灰设分格缝，耐候密封胶嵌缝 3. 3-4mm 抗裂砂浆压入≥160g/m²耐碱玻纤网格布 4. 外墙耐水腻子两道 5. 抗碱封闭底漆一道 6. 普通外墙涂料面漆（灰色）两道	m2	331.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
125	011403001005	抹灰面油漆	1. 墙面满挂热镀锌 钢丝网（20×20mm ， 丝径≥0.7mm） ， 钉牢，搭接≥10 0mm 2. 30mm厚1:2.5水 泥砂浆分层抹灰 3. 3-4mm 抗裂砂浆 压入≥160g/m²耐 碱玻纤网格布 4. 外墙耐水腻子两 道 5. 抗碱封闭底漆一 道 6. 普通外墙涂料面 漆（灰色）两道	m2	406.47		
126	01B020	仿古树脂瓦		m	153.01		
		新建球场围网					
127	030610004001	混凝土基础	1. 围网立柱基础（ 300mm*300mm*500 mm C20混凝土） 2. 做法详见图纸： 围网立柱基础 大 样图 3. 含预埋件、钢筋 、混凝土垫层、C2 0混凝土包裹柱脚	个	29		
128	05B002	球场围网	1. 高度2.55米 2. Φ75.5X5 围网 立柱外喷墨绿色氟 碳漆 3. Φ60X3钢管网杆 围网横管 4. 墨绿色PE包塑围 网塑后丝径4mm， 网孔45×45mm	m	80.3		
129	05B003	球场大门	1. 高度2.55米 2. Φ75.5X5 围网 立柱外喷墨绿色氟 碳漆 3. Φ60X3钢管网杆 围网横管 4. 墨绿色PE包塑围 网塑后丝径4mm， 网孔45×45mm	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期） 专业/标段：园林绿化工程

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观土建工程（一期）

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程--土建（一期）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气					
		基础					
1	030610004004	混凝土基础	1. 庭院灯基础（800mm*800mm*720mm C25混凝土） 2. 做法详见图纸：庭院灯安装基础大样图 3. 含预埋件	个	39		
2	030610004005	混凝土基础	1. 草坪灯基础（350mm*350mm*300mm C20混凝土） 2. 做法详见图纸：草坪灯安装基础大样图	个	27		
		沟槽					
3	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1米内	m3	497.11		
4	010102009005	回填方	1. 原状土回填夯实	m3	374.61		
5	010102009006	回填方	1. 砂	m3	122.5		
		检查井					
6	040504001003	砌筑井	1. 电气检查井（500mm*500mm*700mm） 2. 做法详见图纸：电气检查井安装大样图 3. 素土夯实 4. 100厚C20混凝土基层（直径200mm碎石层缓冲排水） 5. M10水泥砂浆MU10砖（180厚），井内外侧抹20厚1:2.5水泥砂浆 6. 30厚井盖材质与铺装相同, 不锈钢包边，（种植区内采用复合井盖）	座	4		
		监控					
		基础					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程--土建(一期)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030610004006	混凝土基础	1. 监控立杆基础（1000mm*1000mm*1000mm C20混凝土） 2. 做法详见图纸：室外监控大样图二 3. 含预埋件	个	12		
		沟槽					
8	010102003004	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1米内	m3	306.54		
9	010102009007	回填方	1. 原状土回填夯实	m3	231		
10	010102009008	回填方	1. 软土	m3	75.54		
		检查井					
11	040504001004	砌筑井	1. 监控弱电检查井（长500*宽500*深800mm） 2. 做法详见图纸：做法参见YD5178-2017/83页 3. 100厚C15混凝土基层 4. M10水泥砂浆砖砌体240厚，井外侧抹20厚1:2.5水泥砂浆，井内侧抹15厚1:2.5水泥砂浆 5. 车行道处采用承载能力强的铸铁井盖	座	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程--土建(一期)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程--土建(一期)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040504010002	雨水口	1. 新建雨水口，做法详见给排水图纸：新建雨水口做法 2. 钢格板雨水口箅子（平扁钢） D400 16S518 P64,65 3. C20 混凝支座 4. M10水泥砂浆砌筑砖砌体，内侧M10水泥砂浆勾缝 5. C20 细石混凝垫层 6. 100厚C20 混凝垫层	座	11		
2	01B001	给水管道混凝土包封	1. 做法详见图纸：新建雨水管道沟槽结构 2. 部位：DN200管道 3. C25混凝土包裹（截面600mm*650mm）	m	47.6		
3	01B002	给水管道砂包封	1. 做法详见图纸：新建雨水管道沟槽结构 2. 部位：PE DN110 3. 粗砂包裹（截面400mm*450mm）	m	18.2		
4	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的种类：一、二类土 2. 开挖深度：1米内	m3	33.74		
5	011601007001	更换原有雨水口水	1. 雨水口尺寸：现状雨水口 2. 详见图集：16S518 P64-65，承载D=400	座	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 排水工程--土建(一期)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程（一期）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程（一期）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程（一期）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:PE25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地		m	1708.77		
2	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地		m	50		
3	030409015001	电缆保护管 [项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 [工作内容] 1. 保护管敷设		m	42		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程（一期）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程（一期）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程（一期）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。