

工程名称：陕西省庄里监狱监管区道路及雨水系统维修工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B001	锅炉房北侧路面隔离网及监门内等区域施工完成后恢复安装	[项目特征] 1. 锅炉房北侧路面隔离网及监门内等区域施工完成后恢复安装（含安装附件） [工作内容] 1. 拆除 2. 安装	项	1		
2	01B002	拆除及清理混凝土道牙	[项目特征] 工程部位：监管区道路 1. 拆除及清理混凝土道牙 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m	1300		
3	041001001005	人工破除原混凝土道路（搭接部分）	[项目特征] 1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：100mm 3. 含垃圾清理 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	200		
4	041001001002	会见楼西侧改为绿化部分破除原混凝土路面	[项目特征] 工程部位：会见楼西侧 1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：120mm 3. 含垃圾清理 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	300		
5	041001001004	新作明沟破除及清理原混凝土道路（含外放）	[项目特征] 工程部位：新作明沟 1. 材质：混凝土类（含基层3：7灰土） 2. 厚度：200mm 3. 含清理垃圾 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	582.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B003	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除的全部建筑垃圾 2. 运距：自行考虑 3. 本清单工程量为暂定工程量，实际工程量以现场发生量为准 [工作内容] 1. 运输	m3	243.48		
		新建工程					
7	011601001001	8cm沥青混凝土道路面层	[项目特征] 本工程做法参照施工图建施03、沥青铺设总平面图① 1. 8cmAC-13细粒式沥青混凝土面层 2. 4cm热沥青碎石粘接层 3. 薄喷一层粘层油 4. 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3型) 5. 原混凝土面层顶面铣刨5mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	5767.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011601001002	6cm沥青混凝土道路面层	[项目特征] 本工程做法参照施工图建施03、沥青铺设总平面图① 1. 6cmAC-13细粒式沥青混凝土面层 2. 4cm热沥青碎石粘接层 3. 薄喷一层粘层油 4. 喷洒乳化沥青粘层油(PC-3型) 5. 原混凝土面层顶面铣刨5mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	2188.33		
9	011601005001	新作预制混凝土成品立道牙（含刷漆）	[项目特征] 工程部位：监管区道路 本工程做法参照图集陕09J09、第99页 ② 1. C25预制混凝土道牙（100*300*800mm）（粉刷户外标识漆） 2. 20厚水泥砂浆 3. 3：7灰土分两次夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	1300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011601002001	明沟两侧混凝土道路恢复	[项目特征] 本工程做法参照施工图建施04、混凝土道路恢复做法大样 1. 200mm厚C25混凝土路面，分块现浇，随打随抹平，每块路面长度不大于6m，留缝10宽用沥青砂填实 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：7灰土分两层夯实 4. 路基平整后压实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	164.23		
11	010103003001	土方外购	[项目特征] 工程部位：会见楼西侧 1. 土的类别：黄土 2. 厚度：300mm [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	36		
12	040402017001	钢筋混凝土盖板	[项目特征] 本工程做法参照图集24J331、P4-13（B10-6）、1-1剖面图 1. 材质：钢筋混凝土 2. 规格尺寸：500*400*200mm 3. 强度等级：C30 4. 20mm厚1：2.5防水砂浆 [工作内容] 1. 制作、安装	m	821.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502030001	C25钢筋混凝土明沟	[项目特征] 本工程做法参照图集24J331、P3-5、R0605-2 1. 沟截面净空尺寸：600*500mm 2. 抹面砂浆种类、厚度：M15砂浆 3. 混凝土种类、强度等级、厚度：C25钢筋混凝土 4. 150mm厚3：7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	821.15		
14	050103003001	片植绿化	[项目特征] 工程部位：道路绿化带 1. 种类：麦冬草 [工作内容] 1. 栽植	m2	300		
15	050201014001	雨水明沟雨水箐子	[项目特征] 工程部位：雨水明沟 1. 盖板/箐子种类、规格：铸铁平箐 [工作内容] 1. 基层清理 2. 盖板/箐子安装 3. 边口固定	套	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011601007001	单算雨水口	[项目特征] 本工程做法参照图集16S518、第8页 1. 雨水口尺寸:680*380mm、深1m 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁、680mm×380mm×30mm 3. 垫层、基础材质及厚度:混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砌筑材料品种、规格:烧结普通砖、240mm×115mm×53mm 6. 砂浆强度等级及配合比:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011601007002	双算雨水口	[项目特征] 本工程做法参照图集16S518、第9页 1. 雨水口尺寸:1450*380mm、深1m 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁、1450mm×380mm×30mm 3. 垫层、基础材质及厚度:混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砌筑材料品种、规格:烧结普通砖、240mm×115mm×53mm 6. 砂浆强度等级及配合比:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010502031001	雨水检查井	[项目特征] 本工程做法参照图集04S531-5、第7页 1. 井盖及井盖支座 2. 铸铁踏步 3. 1：2防水水泥砂浆砂浆抹面厚20mm 4. C15混凝土流槽 5. C30混凝土 6. 3：7灰土 7. 土垫层 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	4		
19	040204006001	检查井升降	[项目特征] 1. 拆除原有井座及井圈周边区域（含垃圾清理） 2. 检查井种类、规格：沥青路面电检查井 3. 升（降）高度：30cm以内 4. 井盖利旧（粉刷户外标识漆） [工作内容] 1. 拆卸、恢复井盖、井圈 2. 拆、砌砖墙、抹面 3. 废料外运及弃置	座	86		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。