

## 工程量清单

序号	公寓号	项目	施工内容及要求	数量	单位
1	6#	宿舍 乳胶 漆粉 刷	铲除原墙面、顶面至砂浆层，刷墙固， 粉刷石膏调平，批腻子 2 遍，打磨后， 刷乳胶漆涂料 2 遍，整体卫生保洁、床 及桌椅恢复原位	12400	m <sup>2</sup>
2		墙柜 拆除	1. 柜体材质:120mm 厚砖墙体墙柜、水 泥板隔层、木质柜门 2. 柜体尺寸:0.8*1.2*3m 3. 拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、 外运	155	间
3		修补 破损 墙面	1. 墙柜拆除处的破损墙面抹灰找平	930	m <sup>2</sup>
4		地面 拆除	1. 拆除部位:拆除原始房间地面垫层， 厚 25cm 2. 拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、 外运	2712.5	m <sup>2</sup>
5		块料 楼地 面	1. 铺 600*600 水磨石地砖，砖缝做美缝 2. 铺 3cm-5cm 厚 1:2 砂灰垫层 3. 基层清理	2712.5	m <sup>2</sup>
6		门槛 拆除	1. 拆除原有门槛 2. 拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、 外运	155	个
7		踢脚 线拆 除	1. 拆除原有踢脚线 2. 拆除、清理、垃圾、装袋、转运下楼、 外运	2402.5	m

8	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 瓷砖踢脚 3. 水泥砂浆粘贴	2402.5	m
9	组合家具搬移	1. 组合家具(床、柜子、桌椅等)按学校要求拆解后搬运下楼,运至学校指定地方,归类堆放整齐 2. 按学校要求,部分家具由施工单位直接拉走 3. 家具中垃圾清理干净,垃圾外运、弃置	155	间
10	木门拆除	1. 尺寸:900*2600mm 2. 拆除、清理、垃圾装袋、转运下楼、外运	155	樘
11	门洞口抹灰修补	1. 线条部位、宽度:门洞口,500mm宽 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:抹灰修补	930	m
12	钢质防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2600mm 2. 定制钢制保温防盗门带上亮,钢板厚度不低于1.2mm	155	樘
13	墙体刻槽	1. 规格:刻槽尺寸小于70 2. 填充(恢复)方式:符合相关规范及要求,综合考虑,水泥砂浆抹面	5177	m
14	电气配管	1. 名称:阻燃 pc20 2. 配置形式及部位:卡扣安装、暗配 3. 塑料接线盒、弯头 [工作内容] 1. 电线管路敷设	4247	m

15	电气配线	1. 导线型号:BV-2.5 2. 敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	8370	m
16	开关更换	1. 原开关面板拆除 2. 面板安装 3. 焊、压接线端子	155	套
17	插座	1. 安装带控制开关式斜五孔插座 2. 焊、压接线端子	1860	套
18	弱电配线	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设环境:穿管 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	3844	m
19	弱电插座	1. 安装方式:距地 0.3M [工程内容] 1. 安装、卡接、测试	775	个
20	交换机安装	名称:8 路千兆交换机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 电气、网络接通 3. 单体测试 4. 设备网络箱固定安装	155	台
21	灯具更换	拆除旧灯具, 房间内安装 300mm*1200mm 条形 LED 照明灯具	155	套
22	暂列金	¥140,000.00	1	项

23		垃圾 清运	对施工期间所产生的垃圾装袋外运	1822.14	m <sup>3</sup>
----	--	----------	-----------------	---------	----------------