

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00426	
项目名称		吴堡县水利局2026年度张家山镇张家沟村供水工程					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 1,697,134.61	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县2026年度张家山镇张家沟村供水工程	1,697,134.61	1	项	1,697,134.61	1、新建蓄水池：（1）土方开挖：①人机配合开挖，预留20cm人工清底，不得扰动原状土层；②坑边土料分区堆放，距坑边≥1m，边坡支护防坍塌；③基底清理树根、杂物，软弱土需换填处理。（2）建筑物回填：①池体浇筑完成、防水干透后对称分层回填，每层厚度≤20cm，蛙夯压实，压实度≥0.90；②池壁两侧同步回填，禁止单侧堆土挤压砼结构。（3）碎石垫层：碎石级配均匀，铺设平整，机械碾压密实，垫层厚度均匀无空缺，垫层顶面标高统一。（4）C20砼垫层：商品砼机械搅拌振捣，厚度达标，表面抹平，养护不少于14天，无蜂窝、麻面、裂缝。（5）C30砼施工：①模板支撑牢固，钢筋绑扎间距、保护层厚度符合图纸；砼连续浇筑，分层振捣密实；②施工缝设置止水钢板，止水钢板居中固定，焊接严密不渗漏；③拆模后及时保湿养护14d以上。（6）平面木模板：①模板平整无破损，涂刷脱模剂，支撑体系稳固，拼缝封堵不漏浆；②拆除轻敲，避免磕碰砼棱角，模板废料集中清运。（7）钢筋制安：①钢筋除锈、调直、切断、绑扎，搭接、焊接长度达标；②预埋件、爬梯预埋位置精准，保护层垫块均匀布设。（8）止水钢板：①钢板搭接满焊，焊缝无气孔夹渣，转角整体折弯，浇筑砼时不得偏移、变形。（9）M7.5浆砌砖、M15水泥

							砂浆抹面：①砖提前洒水湿润，砂浆饱满错缝砌筑；②内外抹灰分两层施工，基层清扫湿润，阴阳角做圆弧，养护到位，杜绝空鼓开裂。（10）池顶外防水：基面干燥平整，防水材料分层铺设，搭接宽度达标，边角加强防水处理，完工后做闭水检验无渗漏。（11）各类PE/PVC-U进出溢流排气管、防水套管、通气孔：管材全新达标，套管与墙体缝隙密封防水，管道穿池体处做好止水密封，热熔粘接牢固，试压无渗漏。（12）Φ1000铸铁检修井盖、Φ14钢爬梯：爬梯焊接防腐，井盖承重满足通行，安装平整不晃动，检修口密封防水。（13）1.8m钢丝围栏：：基坑夯实砼基座，立柱垂直，网片拉紧卡扣紧固，整体防腐防锈，高度间距符合设计。
2							
3							
4							
5							