

采购清单

采购单位		西安市长安区郭杜街道办事处			备案函号		ZCBN-长安区-2026-00246	
项目名称		西安电子科技大学未来信息港校区围墙圈建及土地整理项目						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 8,407,019.25			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他建筑工程	西安电子科技大学未来信息港校区围墙圈建及土地整理项目	8,407,019.25	1	项	8,407,019.25	1. 土地整平 1.1. 采用机械作业，严格控制清表深度，不得过度扰动原始黄土； 1.2. 土地整平作业完成后的地表不得有树根、垃圾、渣土等遗留物； 1.3. 供应商应制定可靠的施工方案和安全事故应急救援方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生； 1.4. 按规定配备专职安全员。现场项目经理和专职安全员必须持有安全生产考核合格证。各作业班组长和施工作业人员必须经安全技术培训方可上岗。 1.5. 机械施工、运输严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》，机械操作、驾驶人员必须持证上岗。 2. 围墙圈建施工技术要求：（1）基础部分基坑：1200mm*400mm*500m深C30混凝土浇筑； 预埋件：钢柱预埋件200mm*200mm*8mm厚钢板，斜撑角铁预埋件：100*100*6厚钢板；（2）材料： 钢柱：方管10000mm*100mm*2.5mm(柱间距3.55米，柱高2850mm)； 檩条：矩管30mm*30mm*1.5mm（横向间距560mm竖向间距1190mm）； 顶部檩条：方管60mm*60mm*2.5mm； 斜撑：角铁75mm*5mm,斜撑水平檩条40mm*3mm； 镀锌铁皮背板：0.5MM厚镀锌板； 柱边造型方管：30mm*50mm*1.5mm。 （3）技术要求： 1）按照现场定位放线开挖基础，将基底夯实后，搅拌37灰土回填10CM厚固定预埋件浇筑C30混	

							泥土。分两次浇筑先浇筑250mm放置预埋件焊接钢柱，钢柱底部四周焊接40mm*60mm*150mm长方管，再次回填250mm高混凝土放置斜撑角铁预埋件。 2) 基础强度达到后焊接横向竖向檩条。 3) 安装角铁斜撑，斜撑高度2.1米水平距离钢柱0.8米。 4) 所有焊缝必须饱满无夹杂。 5) 焊接完成后除锈，敲焊渣涂刷防锈漆。 6) 安装背板，安装时应保证镀锌铁皮平整无凹凸现象。 7) 安装柱边方管。 3. 项目范围内全部采用湿法作业、现场无扬尘。 4. 按城市管理部门要求安装联网监控和空气检测装置等，确保设备正常使用。
2							
3							
4							
5							