

白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程

工程

工程量清单

招 标 人：

白水县教育体育局

（盖章）

年 月 日

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：白水县教育体育局（盖章）

法定代表人或其授权人：赵亚龙（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 部位：一层新增墙体 1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：1.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	18.22		
2	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 部位：地沟 1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：2m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	67.8		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：一层新增墙体基础内外及地沟 2. 材料品种：素土 3. 密实度：不小于0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.69		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘土实心砖 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	3.81		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘土实心砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.6		
6	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 部位:室内地沟 1. 工程做法:见陕09J16第24页B2型地沟,地沟盖板选用陕09J16第45页GB-8 2. 沟截面尺寸:600*1000mm [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰 5. 盖板安装	m	3.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401009002	砖地沟、明沟	[项目特征] 部位：室内地沟 1. 工程做法：见陕09J16第24页B2型地沟，地沟盖板选用陕09J16第45页GB-9 2. 沟截面尺寸：800*1000mm [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰 5. 盖板安装	m	17.86		
8	010401009003	砖地沟、明沟	[项目特征] 部位：出墙地沟 1. 工程做法：见参见陕09J16第34页B4型地沟，地沟盖板选用陕09J16第45页GB-9 2. 沟截面尺寸：800*800mm [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰 5. 盖板安装	m	3		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商砼C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.21		
10	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.64		
11	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.87		
12	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础下 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.14		
14	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.29		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格::HRB400 Φ6 (箍筋) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.021		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.024		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.037		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.06		
	A. 8	门窗工程					
19	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型、开启方式、编号:铝合金平开门 M-2 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.8		
20	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3060*1800mm 2. 门类型、开启方式、编号:铝合金推拉门 TLM-1 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	11.02		
21	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 框、扇材质、规格、编号:防盗门 M-1 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	89.1		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 部位：一层走廊及一层楼梯间小房子门外地面，参陕09J01 地35 1、防滑型石材面层（规格颜色由甲方选定），稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、清洗原水泥地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	112.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 部位：二、三层走廊楼面，参陕：图纸做法 1、防滑型石材面层（规格颜色由甲方选定），稀水泥浆擦缝 2、20厚1：3干硬性砂浆结合层（内掺建筑胶） 3、5厚1：2.5水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、清洗原水泥地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	233.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 部位：一层卫生间、盥洗间(含走道前室)，工程做法参陕09J01地29 1、地砖地面（规格颜色由甲方选定），干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层、找平层铺设、防水层 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	50.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 部位：一层其余地面 工程做法参陕09J01地28 1、地砖地面（规格颜色由甲方选定），干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、清洗原水泥地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层、找平层铺设、防水层 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	316.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水縣北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 部位：二、三层其余楼面 工程做法 参图纸 工程做法：图纸 1、铺6-10厚地砖地面（规格颜色由甲方选定），干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性砂浆结合层（内掺建筑胶） 3、5厚1：2.5水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层、找平层铺设、防水层 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	691.16		
27	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 工程部位：办公室 做法：陕09J01 踢19 150高 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	153.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水縣北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011106002001	石材楼梯	[项目特征] 工程做法：图纸 1、防滑型石材面层（面层规格及颜色由甲方选定） 2、20厚1：3干硬性砂浆结合层（内掺建筑胶） 3、5厚1：2.5水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、清洗原水泥地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	61.28		
29	011107002001	石材台阶	[项目特征] 部位：一层室外台阶，参陕09J01 地35 1、防滑型石材面层（规格颜色由甲方选定），稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、清洗原水泥地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	32.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 部位：一层檐口处 新增墙体外抹灰 1. 8厚1:2.5水泥砂 浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂 浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	17.18		
31	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 部位：一层檐口处 新增墙体内抹灰 1. 6厚1:2.5水泥砂 浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂 浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	18.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 部位：卫生间、盥洗间内墙面，做法见陕09J01内107、通高、白色 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	107.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水縣北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 部位：一层檐口处 新增墙体内瓷砖墙裙0.9m高 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	9.93		
34	011207003001	成品隔断（厕所隔断）	[项目特征] 工程做法：陕09J05 3/24 1. 隔断材料品种、规格：胶合板隔断高1950mm [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	37.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 13	天棚工程					
35	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 部位：卫生间、盥洗间 工程做法：参陕09J01 棚32、600*600铝扣板1、600*600铝扣板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5、钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	39.29		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 部位：除洗浴间、卫生间外内墙面，做法见陕09J01 内32 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1355.67		
37	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 部位：其余顶棚（含梁侧面），做法见陕09J01 棚16 1、乳胶漆两道、满刮腻子两遍 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6、结构板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1675.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水縣北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011403001003	外墙真石漆	[项目特征] 部位：三面外墙（不含背面） 含正面走道外墙 1、罩面涂料一道 2、涂饰第二遍面层涂料（透明） 3、涂饰面层涂料（透明） 4、喷主层涂料 5、刷或喷底层涂料 6、6~8厚聚合物抹面砂浆（内压耐碱玻纤网格布） 7、界面剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	865.13		
	A. 15	其他装饰工程					
39	011505001001	洗漱台	[项目特征] 工程做法：陕09J05 1/51 1/54 1. 材料品种、规格：花岗岩 2. 支架品种、规格：角钢 [工作内容] 1. 安装 2. 石材台面开孔	m2	3.38		
	A. 17	拆除工程					
40	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：一层卫生间、盥洗间（含走道前室） 2. 抹灰层种类：原水泥地面及混凝土垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	51.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙面 2. 铲除材料名称：涂料面层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1463.11		
42	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶棚 2. 铲除材料名称：涂料面层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1675.06		
43	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：三面外墙(不含背面) 含正面走道外墙 2. 铲除材料名称：涂料面层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	865.13		
44	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:木门(1000*2700mm) 2. 垃圾堆放至楼下指定位置 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	35		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	暂列金额	项			70000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					70000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		动力照明					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:PC-20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	25.18		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒 86MM*86MM [工作内容] 1. 安装	个	8		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:BV2.5 [工作内容] 1. 配线	m	60.96		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 型号:防水灯 12W 2. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	4		
5	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 规格:暗装一位开关 RA86K11-10 [工作内容] 1. 安装	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 规格:PP-R DN15 2. 连接形式:热熔连接 3. 保温:橡塑管壳进行防结露,厚度为10mm。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温	m	2.8		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 规格:PP-R DN20 2. 连接形式:热熔连接 3. 保温:橡塑管壳进行防结露,厚度为10mm。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温	m	2.6		
3	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 规格:PP-R DN40 2. 连接形式:热熔连接 3. 保温:橡塑管壳进行防结露,厚度为10mm。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温	m	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 规格:PP-R DN50 2. 连接形式:热熔连接 3. 保温:橡塑管壳进行防结露,厚度为10mm。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 保温	m	12.9		
5	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 规格:钢塑复合管 DN50 2. 连接形式:焊接连接 3. 保温:橡塑管壳进行防结露,厚度为10mm。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 保温	m	17.1		
6	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 2. 单件重量:5kg以内 3. 除锈、刷油:除锈、刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:J11T-16 不锈钢截止阀 DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:Z41H-16C 型闸阀 DN50 2. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:水表 DN50 2. 连接形式:法兰 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
11	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质:螺纹法兰 DN50 [工作内容] 1. 安装	副	4		
12	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:盥洗池 双龙头 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水縣北关逸夫小学教学楼改造
工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
14	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 规格:水嘴 DN15 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 规格:蹲式大便器 2. 安装方式:安装见陕09S304-87 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		
16	031003008002	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:更换拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
		排水					
17	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 规格:UPVC排水管 DN50 2. 连接形式:承插粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	17.06		
18	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 规格:UPVC排水管 DN75 2. 连接形式:承插粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	15.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 规格:UPVC排水 管 DN100 2. 连接形式:承插 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	16.62		
20	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 规格:UPVC排水 管 DN150 2. 连接形式:承插 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	15.4		
21	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 规格:地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4		
22	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1. 规格:阻火圈 DN 75 [工作内容] 1. 安装	个	3		
23	031301009002	套管	[项目特征] 1. 规格:钢套管 DN 100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	2		
24	031301009004	套管	[项目特征] 1. 规格:刚性防水 套 DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造
工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--采暖

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 规格:镀锌钢管 DN20 2. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	13.2		
2	031004001001	铸铁散热器	[项目特征] 1. 规格:内腔无砂 铸铁柱翼SC (WS) TZ Y2-100/6-8 (780) 型 8片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	2		
3	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:采暖工程 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--采暖

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白水县北关逸夫小学教学楼改造工程--采暖

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程配套土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 部位：餐厅内地沟 开挖前拆除地面 1. 拆除的基层类型：60厚砼垫层 2. 饰面材料种类：地砖面层及水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	15.01		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 部位：餐厅内地沟挖沟槽 1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：1.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	22.52		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：地沟壁外侧 2. 材料品种：素土 3. 密实度：不小于0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程配套土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 部位：室内不靠墙 地沟 1. 工程做法：见陕09J16第24页B2型地沟SG-B2-3 I，地沟盖板选用陕09J16第45页GB-8 2. 沟截面尺寸：600*800mm [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	9.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程配套土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 部位：餐厅内地沟 施工完成后恢复地 砖地面 参陕09J01 地28地砖地面 1、铺6~10厚地砖 地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥 砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬 性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层、找平层铺 设、防水层 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	15.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程配套土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 井截面: Φ700mm*深1m 2. 工程做法: 见陕09S3第39页 3. 井盖: Φ700承重铸铁井盖、座 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	6		
7	041001001001	拆除路面	[项目特征] 部位: 直埋管道挖沟槽前拆除地面, 化粪池、隔油池开挖前拆除地面 1. 材质: 混凝土地面 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	88.85		
8	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 部位: 直埋管道挖沟槽 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 均深1.4m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程配套土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010201001001	换填垫层	[项目特征] 部位：直埋管道沟槽 1. 换填材料种类及配比：300厚3:7灰土，厚度及做法详见04S531-1-P16 2. 压实系数：不小于0.97 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	10.33		
10	010201001002	换填垫层	[项目特征] 部位：直埋管道沟槽 1. 换填材料种类及配比：中粗砂，厚度及做法详见04S531-1-P16 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	5.16		
11	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：直埋管道沟槽 2. 材料品种：素土 3. 密实度：不小于0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	25.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程配套土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 工程做法：陕09J01-室外10其中路1做法(B180厚) 1. C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面，厚度180mm 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：7灰土分两层夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护 9. 基层铺设 10. 路基夯实 部位：恢复采暖直埋管道沟槽处地面	m2	62.43		
13	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 部位：化粪池（暂按砼垫层外放1m）、隔油池（暂按砼垫层外放0.5m）挖土方 1. 土的类别：综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	170.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外排水工程配套土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 化粪池、隔油池池壁外围 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 不小于0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	112.15		
15	010502031001	化粪池、检查井	[项目特征] 1. 构件名称: 钢筋混凝土化粪池 型号: G6-16SQF, 详见图集03S702-P93; 化粪池. 基底450厚3:7灰土, 双层加锁重型铸铁井盖及盖座 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装 (若有)	座	1		
16	010502031002	隔油池	[项目特征] 1. 构件名称: 1.5m³隔油池 型号: GY-1SF, 详见图集23S519-55, 56 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装 (若有)	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外排水工程配套土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B001	室外地沟盖板拆除、安装	[项目特征] 1. 室外主管道DN250放置在操场现有排水沟300*300内，需拆除原盖板放置管道后安装原盖板 [工作内容] 1. 拆除盖板、安装盖板	m	65		
18	050102001001	移植乔木	[项目特征] 1. 种类: 乔木 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径20cm 3. 花木移植运距: 1km以内 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1		
19	01B002	拆除垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	17.49		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外排水工程配套土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外排水工程配套土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 规格:HDPE双壁波纹管 DN250 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	65		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 规格:HDPE双壁波纹管 DN300 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	42.49		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。