分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗消间改造-装修　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	79.03		
2	011205001001	墙、柱面装饰板	1、板面拼缝处理 2、8厚无机纤维CB结晶板面层，专用胶粘贴 3、6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 4、.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料一道 5、界面剂一道	m2	79.03		
3	011708001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	20.36		
4	011404002001	天棚喷刷涂料	1、喷（刷）白色无机涂料 2、满刮2厚面层耐水腻子找平 3、界面剂一道	m2	20.36		
5	011705001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:块料面层+水泥砂浆找坡层	m2	20.36		
6	011102003001	块料楼地面	1、600*600*10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、防水层：1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两道 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20，坡向地漏一次抹平	m2	20.36		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗消间改造-设备　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011501001001	洗碗间吊柜	1.名称:洗碗间吊柜 2.规格、型号:0.45*0.7*11.3	m2	8		
2	01B006	不锈钢沥水架	1.尺寸,规格：0.7*1*1.7(4层)，含沥水盘	个	3		
3	01B007	不锈钢置物架	1.尺寸,规格：0.65*0.65*1.4	个	2		
4	01B002	洗碗间消毒柜	1.尺寸,规格：1.3*0.71*1.93,大储物	个	2		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电机房-弱电　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030506014001	录像设备 1.名称：录像机NVR724-128E-DT 2.参数：24盘位64路录像机		台	1		
2	030506014002	录像设备 1.名称：录像机DS-8664N-K24 2.参数：24盘位64路录像机		台	1		
3	030501004001	存储设备 1.名称：硬盘ST12000NM000 2.参数：12T监控专用硬盘		块	32		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗消间改造-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006004	塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗		m	7		
2	031001006005	塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗		m	13.7		
3	031001006006	塑料管 1.材质:PP-R管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:给水 6.管道消毒冲洗		m	1.8		
4	031002001001	阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接		个	1		
5	031301003002	机械钻孔		个	1		
6	031007001002	管道支架 1.类型:支架		kg	9.2		
7	031201003002	一般钢结构刷油 1.除锈级别.方式:管道支架手工除锈 2.油漆品种:手工除锈后，刷红丹防锈漆两道，调和漆两道。		kg	9.2		
		排水					
8	031001006001	塑料管 1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水		m	13.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗消间改造-给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006003	塑料管 1.材质:UPVC排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水		m	19.6		
10	031003017001	地漏 1.名称：地漏 De50		个	4		
11	031003004001	洗涤盆 1.名称：洗碗池65*80		组	12		
12	031003004002	洗涤盆 1.名称：洗碗池70*60		组	1		
13	031003004003	洗涤盆 1.名称：洗碗池50*50		组	1		
14	031003004004	洗涤盆 1.名称：洗碗池60*60		组	2		
15	031003016001	水龙头 1.名称：水龙头		个	22		
16	031003004005	安装原有洗碗池		组	6		
17	031005019001	电热水器 1.名称：热水器60L		台	2		
18	031301003001	机械钻孔		个	4		
19	031007001001	管道支架 1.类型:支架		kg	13.4		
20	031201003001	一般钢结构刷油 1.除锈级别.方式:管道支架手工除锈 2.油漆品种:手工除锈后，刷红丹防锈漆两道，调和漆两道。		kg	13.4		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙维修-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.49/1.973m	m3	447.45		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:现场土	m3	259.24		
3	010102009002	回填方	1.填方部位:基坑 2.材料品种:碎石砂垫层(碎石:砂,6:4,,砂石的最大粒径不宜大于50mm)	m3	77.89		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖 2.防潮层材料种类:M10水泥砂浆	m3	39.01		
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	9.87		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20,预拌混凝土	m3	7.13		
7	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.48		
8	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.67		
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:砖基础垫层	m2	15.52		
10	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	46.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙维修-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	30.68		
12	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤10	t	0.498		
13	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤18	t	0.988		
	A.9	屋面及防水工程					
14	010903003001	墙面砂浆防水	1.防水层做法:15厚1:3防水砂浆	m2	192.33		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:防水、防潮、防腐真石漆	m2	192.33		
	A.15	其他装饰工程					
16	011503004001	原有镀锌栏杆拆除利旧		m	74.82		
	A.17	拆除工程					
17	011701001001	砖砌体拆除		m3	9.87		
18	011701001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖基础	m3	12.89		
19	011702002001	拆除原有垫层		m3	7.13		
20	041001003001	拆除基层	1.材质:13厚塑胶+150厚混凝土+200厚水泥土	m2	75.2		
21	041001003002	拆除基层	1.材质:60厚混凝土砖+150厚混凝土+200厚水泥土	m2	77.82		
22	011702002002	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:构造柱	m3	6.48		
23	011702002003	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:圈梁	m3	5.67		
	D.2	道路工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙维修-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040203009001	弹性面层	1.13厚彩色塑胶，颜色参现状 2.150厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣 密室，随打随抹平，每块路面长度不大于6m ，留缝10宽用沥青砂填实 3.200厚5%水泥土分两层夯实 4.素土夯实	m2	75.2		
25	040203009002	弹性面层	1.60厚混凝土砖 2.150厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣 密室，随打随抹平，每块路面长度不大于6m ，留缝10宽用沥青砂填实 3.200厚5%水泥土分两层夯实 4.素土夯实	m2	77.82		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垃圾外运　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	垃圾外运15km		m3	214.04		
合　　计							