

工程项目清单费用汇总表

工程名称:勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方（不外运）	1、土壤类别：综合土 2、开挖方式：机械开挖、人工配合，不装车坑边堆土 3、基础形式：基坑、基槽 1.5m以上 4、清单工程量包含工作面、放坡工程量	m3	1257.57		
2	010102001002	挖一般土方（外运）	1、土壤类别：综合土 2、开挖方式：机械开挖、人工配合，装车外运暂定3Km运距（施工中签证，据实结算） 3、基础形式：基坑、基槽1.5m以上 4、清单工程量包含工作面、放坡工程量	m3	317.34		
3	010102003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合土 2、开挖方式：机械开挖、人工配合 3、基础形式：基坑、基槽 1.5m以内 4、清单工程量包含工作面量 5、部位：挡墙基础	m3	254.98		
4	010102009003	回填方	1、土质要求：素土 2、回填方式：打夯机填土夯实 槽坑 3、分层碾压夯实，压实系数不小于0.94	m3	1148.59		
5	010102009001	回填方	1、土质要求：素土 2、回填方式：打夯机填土夯实 室内地坪 3、分层碾压夯实，压实系数不小于0.94	m3	108.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010102009002	挡墙内壁回填方	1、碎石滤水层 B=300	m3	94.5		
7	010103001001	平整场地	1、就地挖、填、运 2、场地平整。	m2	609.39		
8	010103001002	钻探回填孔	1、钻探方式:钎探、砂回孔 2、清单工程量及定额工程为基础垫层底面积	m2	41.98		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
9	010201010001	褥垫层 标高-2.2m	1、300mm厚砂夹石褥垫层至设计基底标高 2、压实系数不小于0.97, 未经检验不得进行下一道工序施工 3、砂夹石回填要求:天然砂石7:3配比, 天然砂卵石中卵石(碎石)粒级大小均匀, 最大粒径应小于50mm, 不得含有植物残体、垃圾等杂物, 含泥量小于5%。	m3	217.54		
	A. 4	砌筑工程					
10	010401001001	砖基础	1、砖品种强度等级:MU15实心页岩砖240*115*53mm 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆(预拌砂浆, 干容重≤1900Kg/m3)	m3	31.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401002001	实心砖墙(导墙)	1、砖品种强度等级:页岩实心砖240*115*53mm 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆（预拌砂浆，干容重≤1140Kg/m³） 4、部位：空心砖砌体底部、顶部三皮砖	m³	27.6		
12	010401004001	实心砖墙	1、砖品种:MU15实心页岩砖240*115*53mm 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆（预拌砂浆，干容重≤1900Kg/m³） 4、部位：屋面女儿墙	m³	13.36		
13	010401004002	实心砖墙	1、砖品种:MU15页岩实心砖240*115*53mm 2、墙体厚度:120mm 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆（预拌砂浆，干容重≤1900Kg/m³）	m³	4.17		
14	010401004003	空心砖墙	1、砖品种:MU5页岩空心砖240×240×115mm 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆（预拌砂浆，干容重≤1140Kg/m³）	m³	122.05		
15	010402003001	零星砌块	1、砖品种强度等级:页岩实心砖240*115*53mm 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆（预拌砂浆，干容重≤1900Kg/m³）	m³	0.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010403001001	毛石挡土墙基础	1、毛石挡墙做法： 陕09J09——A5/77 位置详见图纸 2、挡土墙采用毛石, M5号水泥砂浆砌筑。1:2水泥砂浆勾石缝, 用于外表面的石面要求平整。 3、挡土墙的地基耐力应大于或等于12t/m，否则应将基底土夯实。 4、墙背若作填土时应随砌随夯实, 干容重需大于或等于1.5g/cm。 5、挡土墙每20m需留变形缝, 缝宽20, 缝内填沥青麻丝。	m3	113.78		
17	010403004001	毛石挡土墙	1、毛石挡墙做法： 陕09J09——A5/77 位置详见图纸 2、挡土墙采用毛石, M5号水泥砂浆砌筑。1:2水泥砂浆勾石缝, 用于外表面的石面要求平整（泄水孔按规范设置）。 3、挡土墙的地基耐力应大于或等于12t/m，否则应将基底土夯实。 4、墙背若作填土时应随砌随夯实, 干容重需大于或等于1.5g/cm。 5、挡土墙每20m需留变形缝, 缝宽20, 缝内填沥青麻丝。	m3	273.87		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010501001001	基础垫层	1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	27.44		
19	010501001002	基础垫层（挡墙）	1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	36.01		
20	010501002001	楼地面垫层	1、60mm厚C15混凝土 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	29.79		
21	010501002002	楼地面垫层 B=180	1、厕所墩台隔断下泡沫混凝土垫层（现拌）	m3	1.95		
22	010501002003	楼地面垫层	1、100mm厚C15混凝土 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	44.39		
23	010502001001	独立基础	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	110.09		
24	010502002001	条形基础	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	8.4		
25	010502005001	基础梁	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	23.97		
26	010502006001	矩形柱	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼 3、断面周长1.8m以上 4、层高3.6m以下	m3	36.1		
27	010502006002	矩形柱	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼 3、断面周长1.8m以上 4、层高3.6m以上	m3	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010502011001	矩形梁	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼 3、层高3.6m以上	m3	84.56		
29	010502013001	有梁板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼 3、有梁板10Cm以上 4、层高3.6m以上	m3	172.1		
30	010502013002	雨蓬	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	0.99		
31	010502019001	挑檐平板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	10.69		
32	010502019002	挑檐斜板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	13.15		
33	010502019003	现浇窗台板	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	5.28		
34	010502019004	栏板 B=100	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	0.49		
35	010502020001	楼梯（双跑）	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	9.51		
36	010502021001	构造柱	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	27.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010502022001	现浇过梁	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌合要求:商砼 3、部位:大于1.8m门窗洞口上部,按现浇过梁计算。与梁整浇	m3	1.16		
38	010502022002	圈梁	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	8.44		
39	010502022003	压顶	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合要求:商砼	m3	5.31		
40	010502022004	素砼翻沿	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合要求:商砼 3、部位:卫生间底部200mm高翻沿	m3	1.91		
41	010502023001	预制过梁	1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合要求:商砼 3、制作、运输、安装座浆灌缝	m3	0.88		
42	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300(3:7灰土取消,按素土计算) 3. 素土夯实向外坡4%	m2	56.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010502027001	坡道	1. 8~12地砖铺面，横向抹15宽1:2水泥金刚砂粒防滑条，凸出于坡道表面3，中距300，纵向砖缝6~8 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 150厚C15商砼 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实（3:7灰土取消，按素土计算） 7. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	88.51		
44	010505001001	垫层模板（挡墙）	1. 现浇混凝土模板基础垫层复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	36.8		
45	010505001002	垫层模板	1. 现浇混凝土模板基础垫层复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	43.01		
46	010505002001	独立基础模板	1. 现浇混凝土模板独立基础复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	89.6		
47	010505002002	条形基础模板	1. 现浇混凝土模板条形基础复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	16.31		
48	010505003001	基础梁模板	1. 现浇混凝土模板基础梁复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	163.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	010505004001	柱面模板	1、现浇混凝土模板 矩形柱复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求 3、高度3.6m以上	m2	32.26		
50	010505004002	柱面模板	1、现浇混凝土模板 矩形柱复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求 3、高度3.6m以下	m2	256.11		
51	010505004003	柱面模板	1、现浇混凝土模板 构造柱复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	35.25		
52	010505006001	梁模板	1、现浇混凝土模板 矩形梁复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求 3、高度3.6m以上	m2	567.06		
53	010505007001	有梁板	1、现浇混凝土模板 有梁板复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求 3、高度3.6m以上	m2	1397.68		
54	010505007002	挑檐平板	1、现浇混凝土模板 挑檐复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	84.26		
55	010505007003	挑檐斜板	1、现浇混凝土模板 挑檐复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	106.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	010505008001	雨蓬底板	1、现浇混凝土模板 雨蓬底板复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	8.13		
57	010505008002	雨蓬栏板	1、现浇混凝土模板 栏板复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	4.87		
58	010505008003	扶手、压顶	1、现浇混凝土模板 扶手、压顶复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	30.82		
59	010505008004	窗台下梁模板	1. 现浇混凝土模板 窗台下梁复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	39.68		
60	010505010001	楼梯模板（双跑）	1. 现浇混凝土模板 楼梯复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	35.38		
61	010505011001	构造柱模板	1. 现浇混凝土模板 构造柱复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	251.76		
62	010505012001	圈梁模板	1、现浇混凝土模板 现浇圈梁复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	65.99		
63	010505012002	翻沿模板	1、现浇混凝土模板 翻沿复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求 3、部位：卫生间素翻沿、楼梯挡灰板翻沿	m2	17.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	010505013001	预制过梁模板	1. 现场预制混凝土模板 预制过梁复合模板 2. 其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	19.51		
65	010505013002	现浇过梁模板	1、现浇混凝土模板 现浇过梁复合模板 2、其它说明：详见相关设计、规范及图纸要求	m2	24.05		
66	010506001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢 Φ 10以内 2、钢筋制作、安装	t	0.904		
67	010506001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 2、钢筋制作、安装	t	19.605		
68	010506001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 2、钢筋制作、安装	t	38.013		
69	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体通长筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10 2、详见钢柱与砖墙拉结示意图	t	1.055		
70	010506007001	钢丝网	1、钢丝网规格0.8 2、部位：基层抹灰时，不同材料交界处铺 3、具体做法详建筑设计说明	m2	158.62		
	A.6	金属结构工程					
71	010607006001	钢梯	1、做法：仿陕09J02——a/30 2、油漆：两道红丹防锈漆，调和漆一遍	t	0.042		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	010802001001	金属地弹门	1、设计代号：M-1 2、洞口尺寸:3600*3700mm(其中固定窗3600*1300mm,地弹门3600*2400mm) 3、浅灰色88系列断桥铝合金框料,5+12A+5Low-E钢化中空玻璃 4、五金及锁具购安,分格做法详见建施—8相关节点、说明	m2	13.32		
73	010802004001	甲级钢质防火门	1、设计代号：FM甲-1 2、洞口尺寸:1000*2400mm 3、做法参照12J609——GFM-1024(A1.5甲级)常闭防火门,具有烟密闭性 4、五金及锁具、闭门器购安	樘	4		
74	010802004002	甲级钢质防火门	1、设计代号：FM甲-2 2、洞口尺寸:1500*2400mm 3、做法参照12J609——GFM-1524(A1.5甲级))常闭防火门,具有烟密闭性 4、五金及锁具、闭门器购安	樘	1		
75	010802004003	乙级钢质防火门	1、设计代号：FM乙-1 2、洞口尺寸:1500*2400mm 3、做法参照12J609——GFM-1524(A1.0乙级)常开防火门,具有烟密闭性 4、五金及锁具、闭门器购安	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	010802004004	成品钢质保温门	1、设计代号：M-2 2、洞口尺寸:1500*2400mm 3、五金及锁具、闭门器购安	m2	7.2		
77	010802004005	成品钢质保温门	1、设计代号：M-3 2、洞口尺寸:1000*2400mm 3、五金及锁具、闭门器购安	m2	4.8		
78	010807001001	塑钢推拉窗(附纱)	1、设计代号：C-1、C-2 2、洞口尺寸:1800*2800mm 3、浅灰色88系列塑钢框料，5+9A+5Low-E钢化中空玻璃，带纱 4、五金购安，分格做法详见建施—8相关节点、说明	m2	252		
79	010807001002	塑钢上悬窗(附纱)	1、设计代号：C-3 2、洞口尺寸:1800*3250mm 3、浅灰色88塑钢框料，5+9A+5Low-E钢化中空玻璃 4、五金购安，分格做法详见建施—8相关节点、说明	m2	11.7		
80	010807001003	塑钢固定窗（消防救援窗）	1、设计代号：C2a 2、洞口尺寸:1800*2800mm 3、浅灰色88塑钢框料，5mm厚磨砂玻璃 4、五金购安，分格做法详见建施—8相关节点、说明	m2	10.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	010807001004	塑钢推拉窗(附纱)	1、设计代号：C4 2、洞口尺寸:1800*2800mm 3、浅灰色88塑钢框料，5mm厚磨砂玻璃，带纱 4、五金购安，分格做法详见建施—8相关节点、说明	m2	10.08		
82	010807003001	金属百叶窗	1、设计代号：BYC-1 2、洞口尺寸:1800*1200mm 3、浅灰色60铝合金百叶窗 4、五金购安，分格做法详见建施—8相关节点、说明	m2	2.16		
	A.9	屋面及防水工程					
83	010901001001	灰色釉面三曲瓦屋面	1、挑檐斜板贴灰色釉面三曲瓦 2、做法参陕09J01——坡屋Ⅱ5	m2	136.96		
84	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1、钢化玻璃雨棚，由专业公司制作安装 2、暂定综合单价600元/平方米	m2	6.69		
85	010902001001	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、两道3mmSBS改性沥青卷材防水，四周翻起250mm高热熔法 3、2厚聚氨酯防水涂膜一道，四周翻起250mm高 4、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、保温层、找坡层单列另计	m2	610.13		
86	010902001002	屋面卷材防水	1、3mmSBS改性沥青卷材防水，热熔法 B=500mm 2、部位：屋面阴角附加层	m2	48.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	010902004001	屋面排水管件	1、做法：参照陕09J02——19页 2、 ϕ 110UPVC落水管 3、铸铁横式落水口、PVC落水斗各5个	m	39.9		
88	010902009001	雨棚屋面防水	1、20厚1:2水泥砂浆面层(加3%防水粉)	m ²	15.16		
89	010903002001	墙面涂膜防水	1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起高度不小于1200mm	m ²	47.85		
90	010903003001	外墙面砂浆防水	1、界面剂 2、8mm厚聚合物水泥防水砂浆抹平扫毛(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布) 3、外保温系统抗裂完成面 4、1.2厚JS(水泥基)高分子防水涂料	m ²	616.05		
91	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、10厚1:3水泥砂浆保护层(内掺建筑胶) 2、两道1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 3、1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平	m ²	41.36		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
92	011001001001	屋面找坡层	1、最薄处30厚泡沫混凝土(现拌),找坡2%	m ²	585.92		
93	011001001002	保温隔热屋面	1、70厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)	m ²	585.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
94	011001003001	保温隔热墙面	1、抹面胶浆 2、5mm(复合耐碱玻璃纤维网布一层) 3、40mm抛塑抹面复合保温材料	m2	616.05		
	A.11	楼地面装饰工程					
95	011101004001	耐磨楼地面 地14	1、撒布彩色耐磨硬化剂并打磨 2、50厚C25耐磨彩色混凝土面层（商砼） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、C15混凝土垫层单列另计 5、150厚3：7灰土取消，净素土回填单列另计 6、素土夯实 7、部位：信息发布/招聘区地面	m2	443.93		
96	011101004002	耐磨楼地面 楼18	1、撒布彩色耐磨硬化剂并打磨 2、50厚C25耐磨彩色混凝土面层（商砼） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、现烧钢筋混凝土楼板，随打随抹光 5、部位：二层其余部分	m2	496.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
97	011102003001	块料楼地面 地28	1、铺800*800防滑地砖(燃烧性能:A),干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺3%防水粉) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、C15混凝土垫层单列另计 6、150厚3:7灰土取消,净素土回填 7、素土夯实 8、均采用预拌砂浆	m2	86.38		
98	011102003002	块料楼地面 地29	1、铺600*600防滑地砖地面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、防水层单列另计 5、找坡层单列另计 6、C15混凝土垫层单列另计 7、素土夯实 8、均采用预拌砂浆	m2	20.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
99	011102003003	块料楼地面 楼41	1、铺600*600防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、防水层单列另计 5、找坡层单列另计 6、均采用预拌砂浆	m2	20.68		
100	011104003001	防静电活动地板 地43	1、150高架空活动铝质地板(燃烧性能:B1) 2、涂地板漆一道 3、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、C15混凝土垫层单列另计 6、150厚3：7灰土取消，净素土回填单列另计 7、素土夯实 8、均采用预拌砂浆	m2	19.71		
101	011105003001	块料踢脚线 踢19	1、150mm高踢脚砖，稀水泥浆擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、均采用预拌砂浆	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
102	011106003001	块料楼梯 参楼39	1、铺楼梯踏步砖面层（自带防滑线），干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土楼板随打随抹光 6、均采用预拌砂浆	m2	35.36		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
103	011201001001	内砖墙面一般抹灰 内墙3	B基层： 1、5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 3、8厚1：1：6水泥砂浆打底扫光 4、刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面） 5、均采用预拌砂浆	m2	1066.76		
104	011201001002	内砖墙一般抹灰	1、15mm厚DP M10预拌砂浆 排烟井内壁随砌随抹	m2	49.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	011203003001	块料砖墙面 内墙5	A饰面：H=1300 1、白水泥擦缝 2、300*600瓷片（粘贴前先将面砖用水浸湿） 3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整） 5、部位：楼梯间、进户平台区域墙裙 5、均采用预拌砂浆	m2	103.05		
106	011203003002	块料砖墙面 内墙4	1、白水泥擦缝 2、贴300*600mm灰白瓷片面层（粘贴前浸水2小时） 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层 4、部位：卫生间墙面贴至顶 5、均采用预拌砂浆	m2	162.96		
107	011203003003	块料砖墙面	1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 粘贴200*100*10外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 5、均采用预拌砂浆	m2	102.28		
108	011207003001	成品隔断 H=1920	1、图纸未设计做法，暂按09J05—24页 2、部位：厕所蹲台处	m2	43.78		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
109	011302001001	铝合金方板吊顶 H=3700	1、集成铝合金方板600×600（燃烧性能:A）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定	m2	41.39		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
110	011403001001	内墙面乳胶漆	A饰面： 1、白色环保防火型乳胶漆(燃烧性能:A)参考图集13J104 2、满刮耐水腻子两遍、砂纸磨平 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层单列另计 5、部位：楼梯间、消防控制室、设备用房、排烟机房	m2	782.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
111	011403001002	内天棚面乳胶漆	A饰面： 1、面层为白色环保防火乳胶漆(燃烧性能:A) 2、满刮耐水腻子两遍、砂纸磨平 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层单列另计	m2	1491.12		
112	011403001003	内墙面乳胶漆	A饰面： 1、白色环保乳胶漆(燃烧性能:B1) 参考图集13J104 2、满刮耐水腻子两遍、砂纸磨平 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层单列另计 5、部位：其余部分	m2	316.44		
113	011403001004	外墙面真石漆 外10	1、披挂柔性耐水腻子2遍 2、抗碱封闭底漆,分隔缝划分 3、喷涂米黄色真石漆 800*600mm分割 4、撕胶带,打磨墙体	m2	621.92		
	A. 15	其他装饰工程					
114	011503003001	无障碍抓杆	12J926——1/J9	m	2.92		
115	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	陕09J08——B2/48、16/75	m	20.48		
116	011503004002	窗护栏	1、窗台低于0.9m, 设成品不锈钢护栏 H=650	m	3.6		
117	011505001001	人工石材洗漱台	1、做法：参照陕09J05——1/54	m2	2.3		
118	011505001002	无障碍台式洗手盆	1、做法：参照12J926——1/J15	m2	1.82		

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				75000
1.1	暂列金额	元			75000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					75000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:配电箱AP 2. 尺寸:600*800*200 3. 规格:见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙 安装距地1.6米	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称:配电箱AL1 2. 尺寸:600*600*180 3. 规格:见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙 安装距地1.6米 5. 端子板外部接线	台	2		
3	030402012052	成套配电箱	1. 类型及名称:配电箱AT-XF 2. 尺寸:600*600*200 3. 规格:见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙 安装距地1.3米 5. 端子板外部接线	台	1		
4	030402012053	成套配电箱	1. 类型及名称:配电箱AT-FJ 2. 尺寸:600*600*200 3. 规格:见配电箱系统图 4. 安装方式:挂墙 安装距地1.6米 5. 端子板外部接线	台	1		
5	030402012054	成套配电箱	1. 类型及名称:设备电源预留 2. 尺寸:800*1800+600 3. 规格:见配电箱系统图 4. 安装方式:距地0.2米	台	1		
		小电器、照明灯具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001001	普通灯具	1. 类型:LED灯 60W, 6000LM 2. 安装形式:吸顶安装	套	48		
7	030413001007	普通灯具	1. 类型:LED灯 40W, 4500LM (单管荧光灯) 2. 安装形式:吸顶安装	套	16		
8	030413001008	普通灯具	1. 类型:LED灯, 自带蓄电池 40W, 4500LM, 蓄电池时间不低于180MIN 2. 安装形式:吸顶安装	套	5		
9	030413001002	普通灯具	1. 类型:LED红外感应开关吸顶灯 24W, 2200LM 2. 安装形式:吸顶安装	套	10		
10	030413001003	普通灯具	1. 类型:LED防水灯 PAK-LED-D09-22B-8650 2. 安装形式:吸顶安装	套	6		
11	030413012004	开关、按钮	1. 类型:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	1		
12	030413012008	开关、按钮	1. 类型:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	8		
13	030413012010	开关、按钮	1. 类型:三级开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	6		
14	030413013003	插座	1. 类型:安全型五孔暗装插座 EN426/10USL 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装0.5	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413013004	插座	1. 类型：安全型带开关三孔暗装插座（空调插座）EN15/15CS 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装0.5距地2米	套	1		
		桥架、配管、电线、电缆					
16	030412001019	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：JDG32 3. 配置形式：砖混结构暗配	m	155		
17	030412001020	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：塑料管PC20 3. 配置形式：砖混结构暗配	m	629.5		
18	030412001002	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：SC20 3. 配置形式：砖混结构暗配	m	59.11		
19	030412001005	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：SC40 3. 配置形式：砖混结构暗配	m	52.61		
20	030412001008	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：RC100 3. 配置形式：埋地敷设	m	11.46		
21	030412005002	接线盒	1. 类型：钢制86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	15		
22	030412005003	接线盒	1. 类型：塑料86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	126		
23	030409001019	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：YJV22-4*185+1*95 3. 敷设方式：直埋	m	44.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409002015	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:YJV22-4*185+1*95	个	4		
25	030409001006	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50+1*25 3. 敷设方式:直埋	m	25.29		
26	030409002004	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:4*50+1*25	个	2		
27	030409001007	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式:室内敷设	m	16.5		
28	030409002005	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:4*25+1*16	个	4		
29	030409001010	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式:室内敷设	m	32.3		
30	030409002008	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:5*10	个	2		
31	030409001012	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式:室内敷设	m	23.87		
32	030409002009	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:5*6	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030409001013	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式：室内敷设	m	180.53		
34	030409002010	电力电缆头	1. 名称：干包式电缆头 2. 规格：5*4	个	16		
35	030409001022	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZN-YJE-4*10 3. 敷设方式：室内敷设	m	8.84		
36	030409002018	电力电缆头	1. 名称：干包式电缆头 2. 规格：4*10	个	1		
37	030412003003	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ-4	m	688.77		
38	030412003004	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1277.82		
39	030412003014	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5	m	177.8		
40	030412003015	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-4	m	20.28		
41	030409012001	电缆沟槽挖填	电缆沟土方开挖及回填	m ³	15.75		
		防雷接地、系统调试					
42	030410005001	避雷网	1. 类型：避雷网敷设 2. 材质：Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式：沿天沟或屋檐边垂直面上明敷	m	221.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030410005002	避雷网	1. 类型:避雷网敷设 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式:暗敷	m	55.05		
44	030410003001	引下线	1. 名称:利用柱内两根主筋捆扎作为引下线	m	108.7		
45	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:防雷断接卡子	台	3		
46	030410011001	接地跨接	1. 类型:接地跨接线安装 接地网	处	13		
47	030410004001	均压环	1. 名称:基础圈梁2根钢筋焊接做均压环	m	196		
48	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
49	030410002002	接地母线	1. 名称:室内暗敷接地母线 2. 材质:-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位:室内	m	51.5		
50	030410002003	接地母线	1. 名称:室外暗敷接地母线 2. 材质:-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位:室外 4. 综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	28		
51	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1	系统	4		
52	030415027001	接地装置	1. 调试类型:接地系统测试 接地网	系统	1		
		弱电预埋					
53	030409016008	桥架槽盒安装	1. 类型:热镀锌槽式桥架 2. 规格:100*50 3. 接地方式:符合设计及验收规范要求	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施建设
项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		台			
2.2					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
		管道					
1	031001007002	复合管	1. 名称:阻氧型铝合金衬PE-RT管DN50 2. 连接形式: 屈弹电熔管件连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 生活给水	m	31.9		
2	031001007031	复合管	1. 名称:阻氧型铝合金衬PE-RT管DN40 2. 连接形式: 屈弹电熔管件连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 生活给水	m	1.7		
3	031001007032	复合管	1. 名称:阻氧型铝合金衬PE-RT管DN32 2. 连接形式: 屈弹电熔管件连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 生活给水	m	1.7		
4	031001007033	复合管	1. 名称:阻氧型铝合金衬PE-RT管DN25 2. 连接形式: 屈弹电熔管件连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 生活给水	m	2.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007035	复合管	1. 名称:阻氧型铝合金衬PE-RT管DN20 2. 连接形式: 屈弹电熔管件连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 生活给水	m	1.6		
		阀门					
6	031002011004	水表	1. 类型: 螺纹旋翼水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
7	031002001044	阀门	1. 类型: 倒流防止器 DN50 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
8	031002001047	阀门	1. 类型: 截止阀 DN50 2. 连接形式: 螺纹连接	个	5		
		零星工程					
9	031301004002	预留孔洞	1. 预留部位: 混凝土楼板 2. 孔洞公称直径: DN80	个	1		
10	031301009001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 介质管道规格: DN50 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
11	031301009007	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 介质管道规格: DN50 3. 配合预留孔洞及浇筑混凝土封堵	个	1		
		污、废水系统					
		管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001005001	铸铁管	1. 材质:球墨铸铁排水管DN100 2. 连接形式:承插连接 3. 安装部位:室内 4. 介质:排水	m	8.6		
13	031001006002	塑料管	1. 材质:螺旋消音UPVC排水管 DN100 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	21.3		
14	031001006007	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 DN100 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	18.78		
15	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	7.4		
16	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	10.67		
		洁具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031003017001	地漏	1. 类型：排水地漏 2. 材质：PVC 3. 规格：DN50	个	6		
18	031003003001	洗脸盆	1. 类型：感应式台式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	6		
19	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：脚踏阀冲洗 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	8		
20	031003006002	大便器	1. 类型：连体坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装防水：连体水箱 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	2		
21	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	2		
		零星工程					
22	031301004010	预留孔洞	1. 预留部位：混凝土楼板 2. 孔洞公称直径：DN150	个	4		
23	031001011002	阻火圈	1. 类型：阻火圈 2. 介质管道规格：DN100	个	4		
24	031301009014	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施建设
项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		通风工程					
		强排烟					
1	030701003004	通风机	1. 名称:消防排烟轴流风机(单速)XPZ-D型 NO. 10, L=35000m3/h UxN=380Vx11KW	台	1		
2	030701003010	通风机	1. 名称:卫生间通风机BGW-400. L=400m3/h. N=2x60W	台	4		
3	030407004001	小型电动机	1. 名称:交流电动机检查接线 2. 额定功率 (kW) : (3, 13]	台	1		
4	030702001011	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 直径尺寸:(450, 1000] 4. 板材厚度:1mm 5. 支架经除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道	m2	45. 15		
5	030702001032	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边尺寸:(1250 , 2000] 4. 板材厚度:1. 5mm 5. 支架经除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道	m2	4. 55		
6	030702001033	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 长边尺寸:(450, 1000] 4. 板材厚度:1mm 5. 支架经除锈后刷防锈漆二道、调和漆二道	m2	8. 09		
7	030702008002	柔性软风管	1. 名称:软风管Φ150	m	9. 2		
8	030703006002	柔性接口及伸缩节	1. 名称:风管柔性接口 2. 形式:无法兰 3. 综合单价包含软管接口的型钢框架	m2	1. 26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703003006	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口1700*800	个	1		
10	030703003011	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 D150	个	2		
11	030703003035	风口、散流器	1. 名称:消防单层百叶排烟口(常开) 800x1400 L=3210 0m3/h	个	2		
12	030703001007	风阀	1. 名称:280℃排烟防火阀PYFH-02SD W 1000	个	1		
13	030703001013	风阀	1. 名称:280℃排烟防火调节阀-1000*500 FVSH	个	2		
14	030703001018	风阀	1. 名称:280℃排烟防火调节阀-1000*500 MECH 含手动装置	个	2		
15	031201003002	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式: 动力工具轻除锈 2. 油漆品种、涂刷遍数: 红丹防锈漆底漆二道、银粉漆二道 3. 结构类型: 风系统支吊架 4. 本条清单所指支架, 仅包含风机、需单独设置支吊架的风阀等支架。风管所需支吊架除锈刷油已包含在风管综合单价中, 不再另行计算	kg	70		
16	030703013002	设备支吊架	1. 类型: 吊、托支架 2. 材质: 综合型钢 3. 本条清单所指支架, 仅包含风机、需单独设置支吊架的风阀等支架。风管所需支吊架已包含在风管综合单价中, 不再另行计算	Kg	70		
		系统调整费					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消防、应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警及联动系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统					
		器具					
		防火门					
1	030908003002	监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 型号、规格:壁挂	个	4		
2	030908004001	防火门门磁开关	1. 名称:电动闭门器	套	4		
3	030412005003	接线盒	1. 类型:钢制86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4		
4	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	39.2		
5	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	45.7		
6	030412003018	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJF-2.5	m	91.4		
7	030911003001	防火门监控系统调试	1. 点数:防火门监控系统调试	系统	1		
		电气火灾监控					
8	030909002002	剩余电流式电气火灾监控探测器	1. 类型:电气火灾监控探测器	个	1		
9	030412003024	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RYJS-2*1.5	m	13.28		
		消防设备电源监控					
10	030910002001	电流传感器	1. 名称:电压电流信号传感器	个	2		
11	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	17.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-消防、应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003019	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	39.5		
13	030412003020	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	50.5		
		火灾					
14	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:接线端子箱	台	1		
15	030905010001	消防模块	1. 名称:总线隔离器	个	4		
16	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制	个	35		
17	030905004001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:壁装	个	5		
18	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁装	个	5		
19	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾报警扬声器 2. 安装方式:吸顶	个	11		
20	030905007001	消防报警电话	1. 名称:消防电话分机 2. 安装方式:壁装	部	2		
21	030905007002	消防报警电话	1. 名称:消防电话插孔 2. 安装方式:壁装	部	5		
22	030905004002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 安装方式:壁装或箱内	个	6		
23	030905014001	楼层火灾显示器	1. 线制:楼层显示器	台	2		
24	030905010003	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	4		
25	030908001004	防火门监控主机	1. 总线制:防火门监控主机	台	1		
26	030907001001	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消防、应急照明工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	030908001002	电源监控主机	1. 名称: 电源监控主机 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1		
28	030908001003	电气火灾监控主机	1. 名称: 电气火灾监控主机 2. 安装方式: 距地1.5米安装	台	1		
29	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 型号、线制: 火灾自动报警及联动系统控制屏 2. 包含: 报警控制器, 功放, 直接控制盘, 应急广播控制柜, 消防电话总机, 火警图形显示装置 3. 安装方式: 落地安装	台	1		
		桥架、配管、电线、电缆					
30	030409016001	桥架槽盒安装	1. 类型: 热镀锌槽式桥架 2. 规格: 150*100 3. 接地方式: 符合设计及验收规范要求	m	15.2		
31	030409017001	桥架支撑架	1. 类型: 桥架支撑架 2. 支架形式: 符合设计及验收规范要求	t	0.043		
32	030412001004	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: SC15 3. 配置形式: 砖混结构暗配	m	407.5		
33	030412001009	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 砖混结构暗配	m	76.4		
34	030412001005	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 砖混结构暗配	m	9		
35	030412005001	接线盒	1. 类型: 钢制86接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-消防、应急照明工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030409003001	控制电缆	1. 类型: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJY-10*1.5 3. 敷设方式: 室内敷设	m	22.6		
37	030412003021	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5	m	151.31		
38	030412003025	配线	1. 配线形式: 线槽穿线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5	m	15.89		
39	030412003015	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RYJS-2*1.5	m	254		
40	030412003026	配线	1. 配线形式: 线槽穿线 2. 型号: WDZN-RYJS-2*1.5	m	15.89		
41	030412003016	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RYJYP-2*1.5	m	77.63		
42	030412003027	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RYJYP-2*1.5	m	7.94		
		系统调试					
43	030911001001	自动报警系统调试、电气火灾监控系统调试、消防电源监控系统调试	1. 类型: 自动报警系统调试、电气火灾监控系统调试、消防电源监控系统调试 2. 点数: 64以内	系统	1		
44	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 类型: 水灭火控制装置调试-消火栓灭火系统	点	6		
45	030911009001	防火控制装置调试	1. 类型: 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	3		
46	030911006001	消防广播系统调试	1. 类型: 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消防、应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030911007001	消防通信系统调试	1. 类型:通信分机调试	部	2		
		智能应急疏散照明系统					
		器具					
48	030907003001	应急照明分配电装置	1. 类型:集中控制集中电源应急照明箱 2. 蓄电池容量:1.0 KVA 3. 控制回路:6回路以内	台	1		
49	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:消防应急疏散出口标志灯 2. 安装方式:壁装	套	4		
50	030907004009	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:安全出口"标志灯 2. 安装方式:壁装	套	4		
51	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中电源集中控制型楼层标志灯 2. 安装方式:壁装	套	4		
52	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:消防应急双面单向标志灯 2. 安装方式:壁装	套	20		
53	030907004010	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:多信息复合标志灯-吊杆 2. 安装方式:壁装	套	5		
54	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中电源型消防应急照明灯A-ZFJC-E7W 2. 安装方式:吸顶	套	20		
55	030907004008	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中电源型消防应急照明灯A-ZFJC-E7W 2. 安装方式:壁装	套	10		
		桥架、配管、电线、电缆					
56	030412001008	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	446.28		
57	030412005002	接线盒	1. 类型:钢制86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-消防、应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消防、应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消防、应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-消防、应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030901012001	室内消火栓	1. 类型:单栓消火栓箱 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 内配Φ19水枪一支,衬胶水带25m,自带卷盘1套, SN65消火栓一只 3. 安装方式:嵌墙暗装	套	6		
2	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式消火栓 公称直径(mm) 100	套	2		
3	030901013002	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式消火栓 公称直径(mm) 150	套	2		
4	030912001002	手提式灭火器	1. 类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	20		
5	030601002001	压力仪表	1. 部位:用于兼做试验消火栓中	套	1		
		管道及管道附件					
6	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位:室内、室外 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	151.82		
7	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内、室外 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	7.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	11.21		
9	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90°弯头 2. 规格:DN150 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	16		
10	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90°弯头 2. 规格:DN100 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	2		
11	030901004003	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90°弯头 2. 规格:DN65 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	10		
12	030901004005	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍正三通 2. 规格:DN150 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	8		
13	030901004006	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍正三通 2. 规格:DN100 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	1		
14	030901017010	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:卡箍连接	个	1		
15	030901017011	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:卡箍连接	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901017008	阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
17	030901017009	阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	6		
18	030901018002	法兰	1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格型号：DN100 3. 连接形式：焊接 4. 焊接方式：电弧焊	副	2		
19	030901018003	法兰	1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格型号：DN150 3. 连接形式：焊接 4. 焊接方式：电弧焊	副	6		
20	030901017012	阀门	1. 类型：自动排气阀 DN20（带截止阀）	个	1		
21	030904001001	管道支架	1. 材质：综合型钢 2. 支架形式：门型、L型吊架	kg	40		
22	010102003001	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m3	56.58		
23	010102009001	回填方	管沟土方回填	m3	56.58		
		防腐、绝热					
24	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别、方式：消防管外壁先刷樟丹再刷红色漆二道	m2	21.16		
25	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别、方式：石油沥青涂料二道，加强防腐处理	m2	71.42		
26	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别、方式：动力工具轻除锈 2. 油漆品种、涂刷遍数：支吊架安装后先除锈，红丹打底，再刷色漆二道 3. 结构类型：管道支吊架	kg	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		零星工程					
27	031301009004	套管	1. 名称、类型:钢 性防水套管 2. 介质管道规格:D N150	个	2		
28	031301004001	预留孔洞	1. 预留部位:混 凝土楼板 2. 孔洞公称直径:D N100	个	3		
29	031301009005	套管	1. 名称、类型:一 般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:D N65 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	3		
		系统调整费					
30	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 类型:水灭火管 道系统调整费 2. 系统调整费是指 安装工程在交工验 收之前对所安装的 项目按规范要求进行 调整、调试所发生 的费用 3. 本条清单只适用 于本单位工程 4. 承包人应按给定 的图纸、承包范围 报价。因工程量清 单缺陷引起合同价 款变化的, 本条清 单不予调整	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套建设
项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：勉县武侯镇就业帮扶服务配套设施项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。