

工程项目总造价表

项目名称：靖边县东新区政府专职消防救援站装修采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县东新区政府专职消防救援站装修采购项目	629,527.57	566,161.84	27,488.95		35876.78	21,215.28
1.1	房屋建筑与装饰工程	382,502.53	326,818.72	24,101.03		31582.78	19,239.40
1.2	电气设备安装工程	35,046.98	29,841.55	2,311.64		2893.79	1,402.21
1.3	给排水工程	16,958.06	14,481.57	1,076.28		1400.21	573.67
1.4	采购类	195,020.00	195,020.00				
	合计	629,527.57	566,161.84	27,488.95		35876.78	21,215.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		一层装修					170809.9
1	010801002001	木质门带套	1. 门类型:套装门含门套 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000×2100mm	m2	12.6	451.15	5684.49
2	010801002002	木质门带套	1. 门类型:套装门含门套 2. 框截面尺寸、单扇面积:1500×2400mm	m2	14.4	424.69	6115.54
3	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板	m2	7.68	241.89	1857.72
4	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:不锈钢	m	13.6	57.46	781.46
5	011101003001	环氧树脂地面	1. 垫层材料种类、厚度:原有新建房屋处理 2. 基层处理:清理垃圾、水清洗 3. 面层厚度、砂浆配合比:环氧树脂漆(白色+红色)	m2	118.7	69.68	8271.02
6	011102001001	石材楼地面	1. 垫层材料种类、厚度:原有新建房屋处理 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板楼梯面	m2	74.76	265.29	19833.08
7	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800×800抛光砖 3. 部位:后厨、卫生间及盥洗区	m2	24.44	158.24	3867.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 垫层材料种类、厚度:原有新建房屋处理 2. 防水层厚度、材料种类:2mm厚非焦油聚氨酯涂膜防水 3. 部位:后厨、卫生间及盥洗区	m ²	30.86	34.59	1067.45
9	011102003002	块料楼地面	1. 垫层材料种类、厚度:原有新建房屋处理 2. 基层处理:清理垃圾、水清洗 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800×800抛光砖	m ²	144.47	158.24	22860.93
10	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖	m	113.1	27.04	3058.22
11	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 墙体类型:一般抹灰面 2. 底层材料种类:满刮腻子 3. 面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆两遍	m ²	669.04	49.80	33318.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙体类型:一般抹灰面内墙 2. 底层材料种类:2mm厚非焦油聚氨酯涂膜防水 3. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆 4. 挂贴方式:粘贴 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400×800mm釉面砖	m2	131.24	219.95	28866.24
13	011207003001	成品隔断	1. 隔板材料品种、规格:卫生间专用隔板 2. 1:6水泥焦渣:具体做法参陕 09J05 2/24 3. 零星砌体:具体做法参陕 09J05 2/24	m2	7.34	155.36	1140.34
14	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300×600集成吊顶	m2	24.04	189.72	4560.87
15	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板吊顶	m2	235.32	99.83	23492.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板吊顶	m2	27.09	112.50	3047.63
17	011303002001	灯带(槽)	1. 附加式灯槽	m	18.8	75.23	1414.32
18	011505001001	洗漱台	1. 成品石材洗漱台	m2	1.5	700.95	1051.43
19	011505003001	镜面玻璃	1. 部位:盥洗区 2. 不带框	m2	3	173.86	521.58
		二层装修					156008.82
20	010801002003	木质门带套	1. 门类型:套装门含门套 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000×2100mm	m2	21	451.15	9474.15
21	010809001002	窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板	m2	35.2	241.89	8514.53
22	010810001001	布艺窗帘	1. 窗帘:单层布艺窗帘 2. 窗帘轨材质、规格:不锈钢	m	36.9	129.28	4770.43
23	010810001002	折叠百叶窗帘	1. 窗帘部位:淋浴间用窗帘 2. 窗帘轨材质、规格:不锈钢	m	2.4	361.48	867.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	011102003003	块料楼地面	1. 基层处理:清理垃圾、水清洗 2. 防水层厚度、材料种类:2mm厚非焦油聚氨酯涂膜防水 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800×800抛光砖 5. 部位:卫生间、淋浴间及盥洗区	m2	18.5	158.24	2927.44
25	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 垫层材料种类、厚度:原有新建房屋处理 2. 防水层厚度、材料种类:2mm厚非焦油聚氨酯涂膜防水 3. 部位:卫生间、淋浴间及盥洗区	m2	24.92	34.59	861.98
26	011102003004	块料楼地面	1. 基层处理:清理垃圾、水清洗 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800×800抛光砖	m2	270.12	158.24	42743.79
27	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层处理:清理垃圾、水清洗 2. 粘结材料种类:粘结剂 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:复合木地板	m2	5.33	149.28	795.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖	m	229.6	27.04	6208.38
29	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1. 墙体类型:一般抹灰面 2. 底层材料种类:满刮腻子 3. 面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆两遍	m ²	558.04	49.80	27790.39
30	011203003002	块料墙、柱面	1. 墙体类型:一般抹灰面内墙 2. 底层材料种类:2mm厚非焦油聚氨酯涂膜防水 3. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆 4. 挂贴方式:粘贴 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400×800mm釉面砖	m ²	71.41	219.95	15706.63
31	011207003002	成品隔断	1. 隔板材料品种、规格:卫生间专用隔板 2. 1:6水泥焦渣:具体做法参陕 09J05 2/24 3. 零星砌体:具体做法参陕 09J05 2/24	m ²	7.34	155.36	1140.34
32	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300×600集成吊顶	m ²	17.86	189.72	3388.40

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	40.4291	190	190	7681.53	7681.53
2	综合三类工	工日	462.9853	215	215	99541.84	99541.84
	小计					107223.37	107223.37
二	材料类别						
1	角钢50	t	0.0333	3616	3616	120.41	120.41
2	热轧薄钢板 δ 4.0	t	0.0003	3808	3808	1.14	1.14
3	塑料胀塞	个	192.4642	0.07	0.07	13.47	13.47
4	沉头木螺钉L25	个	9.7822	0.09	0.09	0.88	0.88
5	沉头木螺钉L32	个	244.8	0.12	0.12	29.38	29.38
6	沉头木螺钉L35	个	291.558	0.15	0.15	43.73	43.73
7	镀铬装饰螺钉	个	14.448	0.36	0.36	5.2	5.2
8	膨胀螺栓M10×80	套	3.4211	0.52	0.52	1.78	1.78
9	不锈钢合页	个	40.4	6.81	6.81	275.12	275.12
10	铝合金窗帘轨单轨成套	m	39.693	47.79	13.43	1896.93	533.08
11	窗纱吊钩	个	135.1581	6.53	6.53	882.58	882.58
12	砂纸	张	123.935	1.18	1.18	146.24	146.24
13	水砂纸	张	49.0832	1	1	49.08	49.08
14	金刚石磨盘	个	2.374	16	16	37.98	37.98
15	低合金钢焊条E43(综合)	kg	13.4307	11.5	11.5	154.45	154.45
16	低碳钢焊条J422(综合)	kg	0.9319	9.03	9.03	8.42	8.42
17	圆钉25 (1")	kg	0.0826	7.01	7.01	0.58	0.58
18	铁件(综合)	kg	232.4049	4.82	2.75	1120.19	639.11
19	合金钢钻头	个	0.5934	6	6	3.56	3.56
20	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0043	539.82	580	2.32	2.49
21	石英砂(综合)	kg	72.6444	2.8	2.8	203.4	203.4
22	炉(矿)渣(综合)	m3	2.1566	136.09	90	293.49	194.09
23	标准砖240×115×53	千块	0.0532	480	330	25.54	17.56
24	木材(成材)	m3	0.0065	2065	1800	13.42	11.7
25	杉木板	m3	0.0501	2065	1800	103.46	90.18
26	胶合板 δ 5	m2	30.87	15.62	12	482.19	370.44
27	镜面玻璃磨边 δ 6	m2	5.2632	106.19	72	558.9	378.95
28	400×800mm釉面砖400×800mm	m2	212.7825	67.19	72	14296.86	15320.34
29	800×800抛光砖800×800	m2	475.8312	67.19	80	31971.1	38066.5
30	复合木地板	m2	5.5965	120	108	671.58	604.42
31	成品石材洗漱台	m2	2.7348	360	105	984.53	287.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
32	大理石板楼梯面(综合)	m2	108.1702	195	105	21093.19	11357.87
33	石材窗台板(成品)	m2	45.024	407.77	108	18359.44	4862.59
34	石膏板吊顶	m2	564.753	18.1	10	10222.03	5647.53
35	300×600集成吊顶	m2	43.995	69	95	3035.66	4179.53
36	浴厕隔断(成品) 包括五金配件	m2	14.68	152	100	2231.36	1468
37	轻钢龙骨不上人型(跌级)600×600	m2	75.138	28.62	30.71	2150.45	2307.49
38	轻钢龙骨不上人型(平面)450×450	m2	43.995	26.82	26.84	1179.95	1180.83
39	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	489.615	19.48	27.2	9537.7	13317.53
40	木龙骨	m3	0.0464	1580	1580	73.31	73.31
41	单扇套装平开实木门, 1000mm×2100mm	樘	16	1100	813.96	17600	13023.36
42	单扇套装平开实木门, 1500mm×2400mm	樘	4	1100	1395.36	4400	5581.44
43	百叶帘、卷帘	m2	6.804	109	105	741.64	714.42
44	布窗帘	m2	104.6115	15	20	1569.17	2092.23
45	不锈钢窗帘杆(成品)	m	13.736	57	45	782.95	618.12
46	陶瓷地砖踢脚线	m	349.554	12	12	4194.65	4194.65
47	腻子粉(成品)	kg	4870.2806	1.17	1.2	5698.23	5844.34
48	环氧树脂漆(白色+红色)	kg	146.001	21.04	7.93	3071.86	1157.79
49	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	142.5866	14.48	10.4	2064.65	1482.9
50	环氧中层漆	kg	73.0005	19.04	19.04	1389.93	1389.93
51	苯丙乳胶漆内墙用	kg	341.2509	10.47	10.4	3572.9	3549.01
52	非焦油聚氨酯涂膜防水	kg	755.1457	11.8	9.97	8910.72	7528.8
53	红丹防锈漆	kg	0.3109	11	11	3.42	3.42
54	环氧渗透底漆	kg	48.667	25.85	25.85	1258.04	1258.04
55	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	19.46	11.15	11.15	216.98	216.98
56	油漆溶剂油	kg	0.032	4.4	4.4	0.14	0.14
57	二甲苯	kg	32.5622	7.79	7.79	253.66	253.66
58	界面剂	kg	24.3335	1.89	1.89	45.99	45.99
59	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.6034	788.5	788.5	475.78	475.78
60	YJ-III胶	kg	4.9684	12.25	12.25	60.86	60.86
61	双面强力弹性胶带	m	38.9941	0.72	0.72	28.08	28.08
62	玻璃胶300mL	支	2.8808	5.69	5.69	16.39	16.39
63	方钢管25×25×2.5	m	4.3795	16.98	16.98	74.36	74.36
64	吊杆	kg	163.3428	4.25	4.25	694.21	694.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		灯具					18379.63
1	030413001001	普通灯具	1.名称、型号:LED灯 2.规格:200×1200平板灯 3.安装方式:吸顶安装	套	83	143.67	11924.61
2	030413001002	普通灯具	1.名称、型号:LED灯 2.规格:300×600防水平板灯 3.安装方式:吸顶安装	套	12	103.27	1239.24
3	030413002001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.安装方式:吸顶安装	套	32	67.29	2153.28
4	030413002002	装饰灯	1.名称:LED灯带	m	43.8	69.92	3062.50
		开关插座					2604.42
5	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联开关 2.安装形式:暗装	套	14	26.39	369.46
6	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联开关 2.安装形式:暗装	套	5	28.43	142.15
7	030413012003	开关、按钮	1.名称:三联开关 2.安装形式:暗装	套	3	36.59	109.77
8	030413013001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装形式:暗装	套	48	26.12	1253.76
9	030413013002	插座	1.名称:防水插座 2.安装形式:暗装	套	6	30.20	181.20
10	030413013003	插座	1.名称:网线插座 2.安装形式:暗装	套	17	32.24	548.08
		配管配线					8857.5
11	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式及部位:暗配	m	200	17.99	3598.00
12	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式及部位:暗配	m	110	21.69	2385.90

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	49.3954	186	186	9187.54	9187.54
2	人工费调整	元	149.0498	1	1	149.05	149.05
	小计					9336.59	9336.59
二	材料类别						
1	镀锌自攻螺钉ST4~6×20~35	个	232.14	0.05	0.05	11.61	11.61
2	木螺钉d2~4×6~65	个	528.32	0.07	0.07	36.98	36.98
3	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	82.48	0.34	0.34	28.04	28.04
4	锡基钎料	kg	0.8	67.9	67.9	54.32	54.32
5	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	3.1	6.81	6.81	21.11	21.11
6	醇酸清漆	kg	1.1	13	13	14.3	14.3
7	汽油92#	kg	4.24	8.64	8.64	36.63	36.63
8	铅油(厚漆)	kg	3.1	7.13	7.13	22.1	22.1
9	塑料胀管 φ6~8	个	558.8	0.18	0.18	100.58	100.58
10	镀锌钢管接头20×2.75	个	32.04	1.08	1.08	34.6	34.6
11	镀锌钢管接头32×3.25	个	17.622	2.21	2.21	38.94	38.94
12	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	5.84	4.42	4.42	25.81	25.81
13	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	281.8386	1.72	1.72	484.76	484.76
14	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	55.823	2.99	2.99	166.91	166.91
15	镀锌槽型吊码单边 δ=3	个	72.1824	1.05	1.05	75.79	75.79
16	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	82.48	0.3	0.3	24.74	24.74
17	镀锌钢管塑料护口DN32	个	16.522	0.2	0.2	3.3	3.3
18	铜接线端子20A	个	164.4706	0.75	0.75	123.35	123.35
19	塑料接线柱双线	个	97.85	1.51	1.51	147.75	147.75
20	镀锌地线夹20	套	128.12	1.96	1.96	251.12	251.12
21	镀锌地线夹32	套	70.466	1.92	1.92	135.29	135.29
22	其他材料费(占材料费)	元	33.0855	1	1	33.09	33.09
23	材料费调整	元	186.3123	1	1	186.31	186.31
	小计					2057.43	2057.43
三	机械类别						
1	机械费调整	元	37.2625	1	1	37.26	37.26
	小计					37.26	37.26
四	主材类别						
1	电线管, JDG20(综合)	m	206	2.8	2.8	576.8	576.8
2	电线管, JDG25(综合)	m	113.3	3.8	3.8	430.54	430.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN20 5. 连接形式:粘接	m	80	30.84	2467.20
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接	m	32	69.41	2221.12
3	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN20	个	2	64.68	129.36
4	031003003001	洗脸盆	1. 材质:台上洗脸盆 2. 器具、附件安装	组	7	393.76	2756.32
5	031003006001	大便器	1. 型号、规格:成套蹲式大便器 2. 全瓷,带脚踏阀 3. 器具、附件安装	组	4	640.56	2562.24
6	031003007001	小便器	1. 型号、规格:成套立式带感应小便器 2. 器具、附件安装	组	2	705.97	1411.94
7	031003011001	成套淋浴器	1. 型号、规格:成套淋浴器 2. 器具、附件安装	套	2	758.85	1517.70
8	031003023001	冷热水混合器	1. 名称:成套热水器 2. 器具、附件安装	套	1	1223.33	1223.33
9	031003023002	拖布池	1. 型号、规格:成套拖布池 2. 器具、附件安装	套	1	192.36	192.36
合 计							14481.57

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	19.976	186	186	3715.54	3715.54
2	人工费调整	元	104.0354	1	1	104.04	104.04
	小计					3819.58	3819.58
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.24	3.81	3.81	0.91	0.91
2	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	0.052	3.81	3.81	0.2	0.2
3	橡胶板(综合)	kg	0.006	8.7	8.7	0.05	0.05
4	橡胶板 δ 1~3	kg	0.147	8.7	8.7	1.28	1.28
5	防污器DN32	个	4.04	18.81	18.81	75.99	75.99
6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	4.2	5.75	5.75	24.15	24.15
7	大便器排水接头	个	4.04	8.85	8.85	35.75	35.75
8	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.016	10.22	10.22	0.16	0.16
9	铁砂布(综合)	张	1.1504	1.61	1.61	1.85	1.85
10	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.1	11.06	11.06	1.11	1.11
11	锯条(综合)	根	0.6	0.56	0.56	0.34	0.34
12	砂子	m3	0.036	195	58	7.02	2.09
13	石灰膏	m3	0.074	226.22	360	16.74	26.64
14	标准砖240×115×53	千块	0.064	410	330	26.24	21.12
15	防水密封胶	支	3.69	6.46	6.46	23.84	23.84
16	机油(综合)	kg	0.018	10.44	10.44	0.19	0.19
17	乙炔气	kg	0.032	14.78	14.78	0.47	0.47
18	氧气	m3	0.084	5.06	5.06	0.43	0.43
19	丙酮	kg	1.0176	8.68	8.68	8.83	8.83
20	粘接剂	kg	0.6688	12.39	12.39	8.29	8.29
21	焊接钢管DN20	m	0.104	5.73	5.73	0.6	0.6
22	无缝钢管D22×2	m	0.006	4.04	4.04	0.02	0.02
23	输水软管 φ 25	m	0.012	9.83	9.83	0.12	0.12
24	橡胶软管DN20	m	0.048	10.11	10.11	0.49	0.49
25	冲洗管DN32	根	4.04	24.6	24.6	99.38	99.38
26	黑玛钢活接头DN20	个	2.02	3.32	3.32	6.71	6.71
27	黑玛钢六角内接头DN20	个	1.616	1.66	1.66	2.68	2.68
28	排水接头DN50	个	1.05	12.86	12.86	13.5	13.5
29	螺纹阀门DN15	个	0.012	32.74	32.74	0.39	0.39
30	螺纹阀门DN20	个	0.032	39.82	39.82	1.27	1.27
31	聚四氟乙烯生料带宽20	m	40.094	0.4	0.4	16.04	16.04
32	水	m3	0.7584	5.63	5.63	4.27	4.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采购类

专业/标段：采购类

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011507002001	餐桌(长×宽)2200×900mm	1.岩板台面	张	3	1700.00	5100.00
2	011507002002	餐厅椅子	1.皮椅 2.座高50cm	把	18	350.00	6300.00
3	011507002003	消毒柜	1.不锈钢2800×2000×450mm	个	2	2300.00	4600.00
4	011507002004	餐厅洗涤盆	1.不锈钢1200×800×600mm	个	4	1000.00	4000.00
5	011507002005	会议室台上桌	1.实木双面板1400×450×800mm	张	1	1350.00	1350.00
6	011507002006	会议室台下桌	1.实木双面板1400×450×800mm	张	10	1350.00	13500.00
7	011507002007	会议室台上椅子	1.木椅 2.座高50cm	把	4	345.00	1380.00
8	011507002008	会议室台下椅子	1.木椅 2.座高50cm	把	20	345.00	6900.00
9	011507002009	会议室电视	1.100寸液晶电视	台	1	10250.00	10250.00
10	011507002010	办公室电脑桌椅	1.实木双面板1500×700×800mm	套	11	1300.00	14300.00
11	011507002011	办公室电脑	1.显示器27寸 2.内存16G 3.硬盘1TB	台	11	4200.00	46200.00
12	011507002012	办公室打印机	1.黑白打印、复印、扫描一体机 2.办公室三合一-A4	台	7	2000.00	14000.00
13	011507002013	办公室资料柜	1.冷轧钢板双门资料柜2000×1000×400mm	组	2	1450.00	2900.00
14	011507002014	宿舍床(2100×1200mm)含床垫	1.实木双面板床	张	17	1100.00	18700.00
15	011507002015	宿舍床头柜	1.实木双面板500×500×450mm	个	16	350.00	5600.00
16	011507002016	宿舍衣柜	1.实木双面板2000×1600×2000mm	组	7	1500.00	10500.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：采购类

专业：采购类

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
二	材料类别						
1	烘炉，不锈钢920mm×650mm×520mm	套	1	1600	1600	1600	1600
2	成套不锈钢洗碗池、洗菜池，不锈钢1200mm×600mm×800mm	套	2	1000	1000	2000	2000
3	蒸炉，不锈钢	套	1	800	800	800	800
4	消毒柜，不锈钢2800mm×2000mm×450mm	个	2	2300	2300	4600	4600
5	餐厅洗涤盆，不锈钢1200mm×800mm×600mm	个	4	1000	1000	4000	4000
6	会议室台上桌，实木双面板1400mm×450mm×800mm	张	1	1350	1350	1350	1350
7	会议室台下桌，实木双面板1400mm×450mm×800mm	张	10	1350	1350	13500	13500
8	会议室台上椅子，木椅，座高50cm	把	4	345	345	1380	1380
9	会议室台下椅子，木椅，座高50cm	把	20	345	345	6900	6900
10	会议室电视，100寸液晶电视	台	1	10250	10250	10250	10250
11	办公室电脑桌椅，实木双面板1500mm×700mm×800mm	套	11	1300	1300	14300	14300
12	办公室电脑，显示器27寸，内存16G，硬盘1TB	台	11	4200	4200	46200	46200
13	餐桌（长×宽）2200mm×900mm，岩板台面	张	3	1700	1700	5100	5100
14	办公室打印机，黑白打印、复印、扫描一体机，办公室三合一A4	台	7	2000	2000	14000	14000
15	办公室资料柜，冷轧钢板双门资料柜2000mm×1000mm×400mm	组	2	1450	1450	2900	2900
16	宿舍床（2100mm×1200mm）含床垫，实木双面板床	张	17	1100	1100	18700	18700
17	宿舍床头柜，实木双面板500mm×500mm×450mm	个	16	350	350	5600	5600
18	宿舍衣柜，实木双面板2000mm×1600mm×2000mm	组	7	1500	1500	10500	10500
19	宿舍沙发，皮沙发1800mm×800mm	组	1	1100	1100	1100	1100
20	宿舍茶几，木质茶几1200mm×700mm×500mm	个	1	550	550	550	550
21	餐厅椅子，皮椅，座高50cm	把	18	350	350	6300	6300
22	宿舍椅子，木椅，座高50cm	把	2	345	345	690	690

