工程名称：团结片区规划调整新增10KV电力线路迁改工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:团结片区规划调整新增10KV电力线路迁改工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	团结片区规划调整新增10KV电力线路迁改工程	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:团结片区规划调整新增10KV电力线路迁改工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	水厂专线电缆迁移工程	
2	徐一线液化支线路迁移工程	
3	永庆路电缆迁移工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水厂专线电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建部分					
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120mm 3.电压（kV）:10kV 4.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	750		
2	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆户外冷缩中间头 2.规格:3*120 3.电压（kV）:10kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
3	030415028001	电缆试验	[项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10kV [工作内容] 1.电气试验测试	回路	1		
4	030415028002	电缆核相识别	[项目特征] 1.名称:电缆核相识别 2.电压等级（kV）:10kV [工作内容] 1.电缆核相识别	回路	1		
5	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:排管 2.材质:MPP管，壁厚18mm 3.规格:DN200 [工作内容] 1.保护管敷设	m	360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水厂专线电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:见图纸说明 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	72.36		
7	030409006001	防火隔板、防火墙	[项目特征] 1.名称:防火隔板、防火墙 2.材质:见图纸 3.防火要求:见图纸 [工作内容] 1.安装	m2	610		
8	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1.名称:防火堵料(包) 2.材质:见图纸 3.防火要求:见图纸 [工作内容] 1.安装	kg	8		
9	030409009001	电缆防火涂料	[项目特征] 1.名称:电缆防火涂料 2.材质:见图纸及相关规范 [工作内容] 1.安装	kg	29		
10	03B003	灭火毯	[项目特征] 1.名称:灭火毯 2.其它:见图纸及相关规范	㎡	6		
11	03B004	灭火弹	[项目特征] 1.名称:灭火弹(4kg) 2.具体规格见图纸及规范	只	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水厂专线电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:花砖 2.厚度:200mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	40		
13	040201003001	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	40		
14	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:花砖 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	40		
15	03B002	交通导向安全	[项目特征] 1.交通导向安全 2.含交通标志牌、路栏、防撞桶、夜间警示灯、反光条、反光锥等 3.其余见图纸	项	1		
		拆除部分					
16	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	630		
17	03B001	拆除物返库	[项目特征] 1.拆除物返库	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水厂专线电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	03B005	停送电配合费	[项目特征] 1.停电前安全检查及停电后安全保障费用； 2、配合国网停电期间调配费用； 3、送电后安全运行保障费用； 4、送电前安全检查及送电后安全保障费用； 5、配合国网送电期间调配费用；	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：水厂专线电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1.在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：水厂专线电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建部分					
1	030411001004	电杆组立	[项目特征] 1.名称:砼杆 2.材质:水泥杆 3.规格:230*15m [工作内容] 1.定位 2.电杆组立 3.底盘、拉盘、卡盘安装 4.拉线制作、安装 5.撑杆、钢圈焊接、封顶 6.电杆防腐 7.工地运输	基	3		
2	030411005008	杆上设备	[项目特征] 1.名称:10kV柱上变压器台 2.型号:400kVA,15m [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输	台	1		
3	030411005009	杆上设备	[项目特征] 1.名称:高压熔断器 2.型号:AC10kV,跌落式,100A [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030411005010	杆上设备	[项目特征] 1.名称:交流避雷器 2.型号:AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输	台	2		
5	030411005011	杆上设备	[项目特征] 1.名称:JP柜 2.型号:400kVA,四回,有补偿 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输	台	1		
6	030411004005	导线	[项目特征] 1.名称:电线 2.型号:BV-35 3.地形:平地 70%，山地30% [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越 3.进户线架设 4.工地运输	km	0.04		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4*240 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	60		
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆终端 2.规格:4*240 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030415023001	整套启动系统	[项目特征] 1.名称:开关站调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
10	030415005001	电力变压器系统	[项目特征] 1.名称:变压器调试 2.容量（kV•A）:400kVA [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
11	030411003001	横担组装	[项目特征] 1.名称:杆上金具 2.材质:横担金具 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 3.工地运输	组	8		
12	030411004003	导线	[项目特征] 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLYJ-240/10kV [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越 3.进户线架设 4.工地运输	km	0.15		
13	030411004006	导线	[项目特征] 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLYJ-240/1kV [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越 3.进户线架设 4.工地运输	km	0.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030411005002	杆上设备	[项目特征] 1.名称:跌落式熔断器 2.型号:200A-12.5 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输 6.接地环及绝缘护罩附属设备安装	组	2		
15	030411005003	杆上设备	[项目特征] 1.名称:避雷器 2.型号:YH5WS-17/50 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输 6.接地环及绝缘护罩附属设备安装	组	3		
16	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:花砖 2.厚度:20mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	5		
17	040201003001	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040202010001	碎石	[项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	5		
19	040202016001	水泥混凝土基层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	5		
20	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:花砖 2.20厚预制砂浆（1:3） [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	5		
21	03B002	交通导向安全	[项目特征] 1.交通导向安全 2.含交通标志牌、路栏、防撞桶、夜间警示灯、反光条、反光锥等 3.其余见图纸	项	1		
		拆除部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030411001002	电杆拆除	[项目特征] 1.名称:砼杆 2.材质:水泥杆 3.规格:190*12m，拆除后返库运输20KM [工作内容] 1.拆除 2.工地运输	基	3		
23	030411001007	电杆拆除	[项目特征] 1.名称:砼杆 2.材质:水泥杆 3.规格:230*12m，拆除后返库运输20KM [工作内容] 1.拆除 2.工地运输	基	1		
24	030411001005	电杆拆除	[项目特征] 1.名称:砼杆 2.材质:水泥杆 3.规格:350*15m，拆除后返库运输20KM [工作内容] 1.电杆拆除 2.工地运输	基	2		
25	030411001006	电杆拆除	[项目特征] 1.名称:砼杆 2.材质:水泥杆 3.规格:190*15m，拆除后返库运输20KM [工作内容] 1.电杆拆除 2.工地运输	基	1		
26	030411004002	导线拆除	[项目特征] 1.名称:绝缘导线（拆除后返库） 2.型号:JKLYJ-70/10kV [工作内容] 1.拆除 2.工地运输	km	0.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030411004004	导线拆除	[项目特征] 1.名称:绝缘导线（拆除后返库） 2.型号:JKLYJ-50/10kV [工作内容] 1.拆除 2.工地运输	km	0.15		
28	030411003002	横担拆除	[项目特征] 1.名称:横担 悬瓶拆除（拆除后返库） [工作内容] 1.横担拆除 2.瓷瓶、金具拆除 3.工地运输	组	19		
29	030411005001	杆上设备	[项目特征] 1.名称:丝具拆除 [工作内容] 1.支撑架拆除 2.本体拆除	组	4		
30	030411005004	杆上设备	[项目特征] 1.名称:变压器拆除（拆除后返库） [工作内容] 1.支撑架拆除 2.本体拆除	台	1		
31	030411005005	杆上设备	[项目特征] 1.名称:避雷器拆除（拆除后返库） [工作内容] 1.支撑架拆除 2.本体拆除	台	1		
32	030411005006	杆上设备	[项目特征] 1.名称:计量箱拆除（拆除后返库） [工作内容] 1.支撑架拆除 2.本体拆除	台	1		
33	030411005007	杆上设备	[项目特征] 1.名称:融合终端拆除（拆除后返库） [工作内容] 1.支撑架拆除 2.本体拆除	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	03B001	停送电配合费	[项目特征] 1.停电前安全检查及停电后安全保障费用； 2、配合国网停电期间调配费用； 3、送电后安全运行保障费用； 4、送电前安全检查及送电后安全保障费用； 5、配合国网送电期间调配费用；	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1.在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
2	041202021001	其他措施	[工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：徐一线液化支线路迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永庆路电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建部分					
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95mm 3.电压（kV）:10kV 4.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	210		
2	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400mm 3.电压（kV）:10kV 4.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	105		
3	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆户外冷缩中间头 2.规格:3*400 3.电压（kV）:10kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
4	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆户外冷缩终端头 2.规格:3*400 3.电压（kV）:10kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永庆路电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030415028003	电缆试验	[项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10kV [工作内容] 1.电气试验测试	回路	1		
6	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆户外冷缩中间头 2.规格:3*95 3.电压（kV）:10kV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
7	030415028001	电缆试验	[项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10kV [工作内容] 1.电气试验测试	回路	1		
8	030415028002	电缆核相识别	[项目特征] 1.名称:电缆核相识别 2.电压等级（kV）:10kV [工作内容] 1.电缆核相识别	回路	3		
9	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:排管 2.材质:MPP管 3.规格:DN200 [工作内容] 1.保护管敷设	m	150		
10	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:顶管 2.材质:MPP管，壁厚18mm 3.规格:DN200 [工作内容] 1.保护管敷设	m	135		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永庆路电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:见图纸说明 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	25		
12	030409006001	防火隔板、防火墙	[项目特征] 1.名称:防火隔板、防火墙 2.材质:见图纸 3.防火要求:见图纸 [工作内容] 1.安装	m2	230		
13	030409008001	防火堵料(包)	[项目特征] 1.名称:防火堵料(包) 2.材质:见图纸 3.防火要求:见图纸 [工作内容] 1.安装	kg	11		
14	030409009001	电缆防火涂料	[项目特征] 1.名称:电缆防火涂料 2.材质:见图纸 3.防火要求:见图纸 [工作内容] 1.安装	kg	32		
15	03B003	灭火毯	[项目特征] 1.灭火毯 2.规格及材质见图纸	㎡	18		
16	03B004	灭火弹	[项目特征] 1.灭火弹 2.规格及材质见图纸	只	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永庆路电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:花砖 2.厚度:20mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	40		
18	040201003001	强夯地基	[项目特征] 1.夯击遍数:2遍 [工作内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯处理 3.路基整形 4.沉降观测	m2	40		
19	040202010001	碎石	[项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	40		
20	040202016001	水泥混凝土基层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	40		
21	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:花砖 2.20厚预制砂浆（1:3） [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永庆路电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	03B002	交通导向安全	[项目特征] 1.交通导向安全 2.含交通标志牌、路栏、防撞桶、夜间警示灯、反光条、反光锥等 3.其余见设计图纸补充说明	项	1		
		拆除部分					
23	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	305		
24	03B001	拆除物返库	[项目特征] 1.拆除物返库	项	1		
25	03B005	停送电配合费	[项目特征] 1.停电前安全检查及停电后安全保障费用； 2、配合国网停电期间调配费用； 3、送电后安全运行保障费用； 4、送电前安全检查及送电后安全保障费用； 5、配合国网送电期间调配费用；	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：永庆路电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1.在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：永庆路电缆迁移工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。