# 已标价工程量清单

（格式自拟）

见后附

西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

软件新城公交场站修缮项目　　工程

# 投 标 报 价

投　标　人：　西安高科城市基础建设有限公司　　（盖章）

2026年8月7日

2026-08-05 19:13:26
西安高科城市基础建设有限公司
6101990296300
西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

工程名称：　软件新城公交场站修缮项目

# 投 标 总 价

投标总价（小写）：　644623.58

（大写）：　陆拾肆万肆仟陆佰贰拾叁元伍角捌分

投　标　人：　西安高科城市基础建设有限公司　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编　制　人：　（注册造价工程师签字及盖章）

编　制　时　间：　2026年8月2日

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:软件新城公交场站修缮项目　　第 3 页　共 20 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 软件新城公交场站修缮项目 | 644623.58 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 644623.58 |

西安高科城市基础建设有限公司 6701990296300
2026-08-05 19:13:26
西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

# 工程项目总造价表

项目名称：软件新城公交场站修缮项目　　第 4 页　共 20 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 软件新城公交场站修缮项目 | 644,623.58 | 507,207.80 | 32,189.97 | 52,000.00 | 53225.81 | 25,573.52 |
| 1.1 | 装饰装修工程 | 531,696.63 | 406,386.92 | 29,408.15 | 52,000.00 | 43901.56 | 23,475.98 |
| 1.2 | 电气设备安装工程 | 80,553.73 | 72,553.89 | 1,348.61 | | 6651.23 | 1,016.88 |
| 1.3 | 给排水工程 | 32,373.22 | 28,266.99 | 1,433.21 | | 2673.02 | 1,080.66 |
| 合计 | | 644,623.58 | 507,207.80 | 32,189.97 | 52,000.00 | 53225.81 | 25,573.52 |

西安高科城市基础建设有限公司 6101990296300
2026-08-05 19:13:26
西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:软件新城公交场站修缮项目　　第 5 页　共 20 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 装饰装修工程 | 531696.63 |
| 2 | 电气设备安装工程 | 80553.73 |
| 3 | 给排水工程 | 32373.22 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 644623.58 |

西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 20 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 406386.92 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 16628.75 |
| 2 | 措施项目费 | 29408.15 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 29408.15 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 23475.98 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 2872.98 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 957.66 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 1263.58 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 837.95 |
| 3 | 其他项目费 | 52000 |
| 3.1 | 暂列金额 | 52000 |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 487795.07 |
| 5 | 增值税 | 43901.56 |
| 6 | 单位工程造价 | 531696.63 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 531696.63 |

西安高科城市基础建设有限公司 6101990296300
2026-08-05 19:13:26

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 拆除工程 | | | | | 95008.89 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:1、拆除室外混凝土硬化面<br>2.厚度:20cm混凝土路面<br>3.厚度：20cm基层层<br>4.部位:室外 | m2 | 680 | 32.92 | 22385.60 |
| 2 | 011705002001 | 立面块料拆除 | 1.部位:附属房外墙<br>2.饰面材料种类:拆除围墙破损瓷砖 | m2 | 185 | 22.01 | 4071.85 |
| 3 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 1.部位:附属房地砖<br>2.饰面材料种类:拆除附属房公厕墙地砖 | m2 | 165 | 18.27 | 3014.55 |
| 4 | 011702001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除房屋内塌陷地面及垫层<br>2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm | m3 | 11.22 | 393.70 | 4417.31 |
| 5 | 011707002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:拆除附属用房原有屋面防水保护层及防水 | m2 | 112 | 13.24 | 1482.88 |
| 6 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除门窗38㎡ | 樘 | 18 | 45.55 | 819.90 |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:拆除垃圾外运70km | m3 | 540 | 108.92 | 58816.80 |
| | | 新建工程 | | | | | 311378.03 |
| 8 | 010103003001 | 土方外购 | 1.土的类别:外购回填黄土 | m3 | 74.8 | 43.41 | 3247.07 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 1.混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土<br>2.厚度:20cm<br>3.20cm水泥稳定土（水泥含量7%）<br>4.养生:塑料薄膜养生<br>5.模板 | m2 | 680 | 145.42 | 98885.60 |
| 10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:围墙加附属用房<br>2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 213.84 | 31.90 | 6821.50 |
| 11 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:围墙加附属用房<br>2.油漆品种、刷漆遍数:新做真石漆 | m2 | 213.84 | 141.32 | 30219.87 |
| 12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格<br>2、4mm厚SBS沥青防水卷材两道 | m2 | 112 | 124.58 | 13952.96 |
| 13 | 010502025001 | 散水 | 1.面层厚度:10cm<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:10cm<br>4.模板 | m2 | 53 | 51.19 | 2713.07 |
| 14 | 010201009001 | 注浆加固地基 | 1.地层类别:附属用房低级加固 | m3 | 120 | 215.29 | 25834.80 |
| 15 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.部位:附属用房地面<br>2.材料品种、强度要求、配比:C15商品混凝土<br>3.模板 | m3 | 11.22 | 441.12 | 4949.37 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗<br>2.开启方式:平开<br>3.框、扇材质及规格:金属防盗纱窗<br>4.玻璃品种、厚度:12厚中空玻璃<br>5.五金种类、规格:含附带五金件 | m2 | 38 | 690.14 | 26225.32 |
| 17 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.部位:公共卫生间<br>2.面层材料品种、规格:铺贴400*800mm墙砖 | m2 | 132 | 169.71 | 22401.72 |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:附属用房<br>2.面层材料品种、规格:铺贴800*800mm地砖 | m2 | 102.2 | 153.17 | 15653.97 |
| 19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm<br>2.面层材料品种、规格:高瓷砖踢脚线 | m | 80 | 27.43 | 2194.40 |
| 20 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:附属用房<br>2.腻子种类:刮腻子两遍<br>3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 160 | 31.71 | 5073.60 |
| 21 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶<br>2.面板材料品种、规格:600*600铝合金扣板 | m2 | 110 | 166.49 | 18313.90 |
| 22 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:卫生间成品隔断 | m2 | 26 | 588.53 | 15301.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 040205007001 | 标线 | 1.类型:停车场车位划线 | m2 | 230 | 85.17 | 19589.10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 措施项目清单计价表



工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 29408.15 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 23475.98 | 23475.98 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 2872.98 | 2872.98 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 957.66 | 957.66 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 1263.58 | 1263.58 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 837.95 | 837.95 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 29408.15 |

西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

# 其他项目清单计价表



工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | 52000 |
| 1.1 | | | | | 52000 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 52000 |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 20 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 72553.89 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 1097.41 |
| 2 | 措施项目费 | 1348.61 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 1348.61 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 1016.88 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 161.13 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 53.48 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 70.41 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 46.71 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 73902.5 |
| 5 | 增值税 | 6651.23 |
| 6 | 单位工程造价 | 80553.73 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 80553.73 |

西安高科城市基础建设有限公司 6101990296300
2026-08-05 19:13:26

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AW<br>2.规格:600*800*200 | 台 | 1 | 4298.10 | 4298.10 |
| 2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4*25+1*16 | m | 230 | 152.70 | 35121.00 |
| 3 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头YJV-4*25+1*16 | 个 | 2 | 241.94 | 483.88 |
| 4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:SC20 | m | 208.6 | 19.54 | 4076.04 |
| 5 | 040803005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | | m | 36.25 | 35.37 | 1282.16 |
| 6 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 | m | 356 | 4.28 | 1523.68 |
| 7 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:BV-4 | m | 270 | 5.29 | 1428.30 |
| 8 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁龛灯 | 套 | 18 | 181.42 | 3265.56 |
| 9 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 | 套 | 12 | 27.41 | 328.92 |
| 10 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:普通插座 | 套 | 24 | 28.16 | 675.84 |
| 11 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 套 | 6 | 39.26 | 235.56 |
| 12 | 040805003001 | 高杆照明灯 | 1.灯杆材质、高度:12m<br>2.光源数量、技术要求:12米高3个探照灯<br>3.备注:含灯杆基础 | 套 | 3 | 4888.71 | 14666.13 |
| 13 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:YJV-3*6 | m | 160 | 28.95 | 4632.00 |
| 14 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头YJV-3*6 | 个 | 4 | 134.18 | 536.72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 72553.89 |

# 措施项目清单计价表



工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 1348.61 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 1016.88 | 1016.88 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 161.13 | 161.13 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 53.48 | 53.48 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 70.41 | 70.41 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 46.71 | 46.71 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 1348.61 |

西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

# 其他项目清单计价表



工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 17 页　共 20 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 28266.99 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 1164.8 |
| 2 | 措施项目费 | 1433.21 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 1433.21 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 1080.66 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 171.24 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 56.84 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 74.83 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 49.64 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 29700.2 |
| 5 | 增值税 | 2673.02 |
| 6 | 单位工程造价 | 32373.22 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 32373.22 |

西安高科城市基础建设有限公司 6101990296300
2026-08-05 19:13:26

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN20<br>3.连接形式:热熔 | m | 210 | 33.38 | 7009.80 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PPR管<br>2.规格:DN15<br>3.连接形式:热熔 | m | 140 | 31.36 | 4390.40 |
| 3 | 031003016001 | 水龙头 | 1.材质:水龙头 | 个 | 10 | 36.87 | 368.70 |
| 4 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:卫生间感应大便器 | 组 | 6 | 1327.40 | 7964.40 |
| 5 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:卫生间感应小便器 | 组 | 3 | 1042.63 | 3127.89 |
| 6 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:卫生间成品公共洗手台 | 套 | 2 | 2702.90 | 5405.80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 28266.99 |

西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:12:26

# 措施项目清单计价表



工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 1433.21 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 1080.66 | 1080.66 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 171.24 | 171.24 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 56.84 | 56.84 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 74.83 | 74.83 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 49.64 | 49.64 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| 合　　计 | | | | | | | 1433.21 |

西安高科城市基础建设有限公司 6101990296300
2026-08-05 19:13:26
西安高科城市基础建设有限公司 2026-08-05 19:13:26

# 其他项目清单计价表



工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | 0 | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | 0 | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | 0 | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | 0 | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | 0 | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。